

Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 4 778 044,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				
1	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	30,000	132,48 0,00	3 974,40 0,00
2	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	30,000	132,48 0,00	3 974,40 0,00
3	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	30,000	132,48 0,00	3 974,40 0,00
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,490	1 781,53 0,00	872,95 0,00
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	8,580	1 281,00 0,00	10 990,98 0,00
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos	100 m3	15,260	1 087,50 0,00	16 595,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II				
		Total Avancamera 1(Andrusul de Jos) Inclusiv salariu				40 382,38
		2. D1 L=2350.0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	45,090	765,00 0,00	34 494,00 0,00
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	241,440	1 281,00 0,00	309 284,64 0,00
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	283,280	1 596,98 0,00	452 392,84 0,00
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	220,710	1 503,04 0,00	331 736,30 0,00
		Total D1 L=2350.0m Inclusiv salariu				1 127 907,78
		3. D1 L=2065.0m				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	39,620	764,99 0,00	30 309,00 0,00
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	212,160	1 281,00 0,00	271 776,96 0,00
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	248,920	1 596,98 0,00	397 519,92 0,00
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	193,950	1 503,04 0,00	291 514,61 0,00
		Total D1 L=2065.0m Inclusiv salariu				991 120,49
		4. D1.3.3 L=306.0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a	100 m3	4,120	1 596,90 0,00	6 579,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II-a cu excavatorul draglina in depozit)				
		Total D1.3.3 L=306.0m Inclusiv salariu				6 579,22
		5. D1.3 L=3264.0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	5,160	<u>1 281,00</u> 0,00	<u>6 609,96</u> 0,00
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	20,820	<u>1 596,96</u> 0,00	<u>33 248,78</u> 0,00
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	47,630	<u>1 503,04</u> 0,00	<u>71 589,97</u> 0,00
		Total D1.3 L=3264.0m Inclusiv salariu				111 448,71
		6. D1.1 L=3045.0m				
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	13,610	<u>764,99</u> 0,00	<u>10 411,50</u> 0,00
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	199,430	1 281,00	255 469,83

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)			0,00	0,00
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	54,870	1 596,98 0,00	87 626,38 0,00
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	28,760	1 503,05 0,00	43 227,77 0,00
		Total D1.1 L=3045.0m Inclusiv salariu				396 735,48
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,000	132,48 0,00	1 987,20 0,00
24	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,000	132,48 0,00	1 987,20 0,00
25	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,000	132,48 0,00	1 987,20 0,00
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,342	1 780,85 0,00	609,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	6,560	1 281,00 0,00	8 403,36 0,00
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	11,440	1 087,50 0,00	12 441,00 0,00
		Total Avancamera 1(Rosu) Inclusiv salariu				27 415,01
		8. D2,4.1 L=1995.0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,880	765,16 0,00	1 438,50 0,00
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	18,150	1 597,00 0,00	28 985,61 0,00
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	9,150	1 503,04 0,00	13 752,82 0,00
		Total D2,4.1 L=1995.0m				44 176,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		9. D2,5 L=1942.0m				
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,730	765,17 0,00	1 323,75 0,00
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	13,980	1 597,00 0,00	22 326,12 0,00
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	23,260	1 503,05 0,00	34 961,05 0,00
		Total D2,5 L=1942.0m				58 610,92
		Inclusiv salariu				
		10. D2,12 L=2344,5m				
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,260	764,88 0,00	963,75 0,00
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit,	100 m3	22,610	1 596,99 0,00	36 107,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)				
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	20,060	1 503,06 0,00	30 151,32 0,00
		Total D2,12 L=2344,5m Inclusiv salariu				67 223,04
		11. D2,12.1 L=883,0m				
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	1,370	764,78 0,00	1 047,75 0,00
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	8,880	1 597,02 0,00	14 181,52 0,00
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	5,940	1 502,98 0,00	8 927,72 0,00
		Total D2,12.1 L=883,0m				24 156,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,000	<u>132,48</u> 0,00	<u>1 987,20</u> 0,00
42	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,000	<u>132,48</u> 0,00	<u>1 987,20</u> 0,00
43	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	15,000	<u>132,48</u> 0,00	<u>1 987,20</u> 0,00
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,342	<u>1 780,85</u> 0,00	<u>609,05</u> 0,00
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	6,560	<u>1 281,00</u> 0,00	<u>8 403,36</u> 0,00
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	11,440	<u>1 087,50</u> 0,00	<u>12 441,00</u> 0,00
		Total Avancamera 1(Crihana Veche)				27 415,01
		Inclusiv salariu				
		13. D3.1.7 L=3364,0m				
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	79,000	<u>1 503,04</u> 0,00	<u>118 740,16</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total D3.1.7 L=3364,0m Inclusiv salariu				118 740,16
		14. D3.1.5, L=1800,0m				
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3	14,200	765,00 0,00	10 863,00 0,00
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	56,200	1 281,00 0,00	71 992,20 0,00
50	TsC09B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3	13,780	1 503,05 0,00	20 712,06 0,00
		Total D3.1.5, L=1800,0m Inclusiv salariu				103 567,26
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3	17,070	1 503,03 0,00	25 656,72 0,00
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la	100 m3	72,850	1 503,04 0,00	109 496,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)				
		Total D3.1.5,4 L=1775,0m Inclusiv salariu				135 153,18

		Total	lei	3 280 632,56
		Total cheltuieli directe	100,00 +	3 280 632,56
		Cheltuieli de regie	14,50 %	475 691,72
		Total	100,00 +	3 756 324,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %	225 379,45
		Total	100,00 +	3 981 703,73
		TVA	20,00 %	796 340,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 778 044,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 4 778 044,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	17,280	850,00	14 688,000
2.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	176,438	750,00	132 328,500
3.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	3 656,167	854,00	3 122 366,618
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,217	650,00	2 091,050
5.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	17,280	530,00	9 158,400
		Total utilaje de construcții				3 280 632,56

Total	lei	3 280 632,56
Total cheltuieli directe	100,00 +	3 280 632,56
Cheltuieli de regie	14,50 %	475 691,72
Total	100,00 +	3 756 324,28
Beneficiu de deviz	6,00 %	225 379,45
Total	100,00 +	3 981 703,73
TVA	20,00 %	796 340,74

Total deviz:

4 778 044,
47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul. Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				
1	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48
						0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
2	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48
						0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
3	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc,de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48
						0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 781,53
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	650,00	1 781,531
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			1 281,00
						0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			1 087,50
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	750,00	1 087,500
		2. D1 L=2350.0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			765,00
						0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	765,003
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 281,00
						0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu	100 m3			1 596,98
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 596,981
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,042
		3. D1 L=2065.0m				
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			764,99 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	764,992
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 281,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 596,98 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 596,979
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,040
		4. D1.3.3 L=306.0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 596,90 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 596,897
		5. D1.3 L=3264.0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a	100 m3			1 281,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavatorul draglina in depozit)				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 596,96 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 596,964
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,044
		6. D1.1 L=3045.0m				
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			764,99 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	764,989
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 281,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 596,98 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 596,982
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,05 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,052
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48 0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
24	DI58A	Deplasarea exavatorlui cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48 0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
25	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-	1 km			132,48

1	2	3	4	5	6	7
		1,25 mc, de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K				0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 780,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	650,00	1 780,848
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			1 281,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			1 087,50 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	750,00	1 087,500
		8. D2,4.1 L=1995.0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			765,16 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	765,160
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 597,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 597,004
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,040
		9. D2,5 L=1942.0m				
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			765,17 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	765,173
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 597,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 597,004
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor	100 m3			1 503,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)				0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,055
		10. D2,12 L=2344,5m				
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			764,88 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	764,881
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 596,99 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 596,991
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,06 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,057
		11. D2,12.1 L=883,0m				
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			764,78 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	764,781
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II (Excavarea pamantului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 597,02 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	854,00	1 597,018
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 502,98 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 502,982
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48 0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880

1	2	3	4	5	6	7
42	DI58A	Deplasarea exavatorului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48 0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
43	DI58A	Deplasarea excavatorului pe senile de 0,71-1,25 mc, de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km			132,48 0,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	850,00	81,600
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	530,00	50,880
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 780,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	650,00	1 780,848
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			1 281,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			1 087,50 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	750,00	1 087,500
		13. D3.1.7 L=3364,0m				
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,040
		14. D3.1.5, L=1800,0m				
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I.(Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			765,00 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	750,00	765,000
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 281,00 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	854,00	1 281,000
50	TsC09B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II(Excavarea pamantului de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit)	100 m3			1 503,05 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,052
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor	100 m3			1 503,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)				0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,030
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II.(Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit)	100 m3			1 503,04 0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	854,00	1 503,040

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.