

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi

1. Denumirea beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura sectorului Rîșcani
3. Obiectul achizițiilor: Reparația și reamenajarea teritoriilor aferente a scărilor din sectorul Rîșcani, mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod 2, sc.4; str. Bogdan Voievod 2, sc 5-6; str. Bogdan Voievod, 8/2; str. Iazului, 4/1; str. Pajurii, 15.

Lucrări de reparație capitală a scării din mun.Chisinau, str. Bogdan Voievod 2, sc.4

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Bogdan Voievod 2 sc.4		
		Capitolul 1.1. Demontare		
1	PJ06B	Darimarea betoanelor armate cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,6200
2	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	3,8800
3	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	3,8800
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,0400
5	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t	8,8200
6	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	8,8200
		Capitolul 1.2. Scari din monolit		
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0580
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,8000
9	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3240

1	2	3	4	5
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	81,0000
11	DI119	Fundații monolite din beton la edificiile artificiale în scări	m ³	1,6200
12	PC02A	Cofraje pentru betoane în elevația infrastructurilor și a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafețe plane	m ²	3,5000
13	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificiile artificiale la drumuri	t	0,3600
14	CL08A	Elemente metalice gata confecționate, montate pe șantier ---Piese înglobate, Profil U	t	0,1000
15	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	0,4700
		Capitolul 1.3. Amenajarea terenului aferent		
16	TsC61B	Săpătura mecanică a pământului cu excavator "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă pe obiecte de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2	100 m ³	0,0600
17	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	6,0000
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	20,0000
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
20	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,7200

Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod 2, sc 5-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Bogdan Voievod 2 sc 5-6		
		Capitolul 1.1. Demontare		
1	PJ06B	Darimarea betoanelor armate cu ciocan cu aer comprimat	m3	6,3380
2	Tr1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,2100
3	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	15,2100
		Capitolul 1.2. Scari din monolit		
4	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	340,0000
5	RpCU03D	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)	kg	23,3750
6	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3240
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	81,0000
8	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale in scari	m3	6,5000
9	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	13,5000
10	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,7200
11	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, montate pe santier ---Piese inglobate, Profil U	t	0,3000
12	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	1,0200
		Capitolul 1.3. Amenajarea terenului aferent		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,0000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6360
15	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,1900

Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 8/2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Bogdan Voievod 8/2		
		Capitolul 1.1. Demontare		
1	PJ06B	Darimarea betoanelor armate cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,6200
2	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,8800
3	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	3,8800
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,0400
5	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	8,8200
6	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	8,8200
		Capitolul 1.2. Scari din monolit		
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0580
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,8000
9	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3240
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	81,0000
11	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale in scari	m3	3,2000
12	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	3,5000
13	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3600
14	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, montate pe santier ---Piese inglobate, Profil U	t	0,1000
15	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	0,4700
		Capitolul 1.3. Amenajarea terenului aferent		
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
17	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,7200

Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Iazului 4/1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Iazului 4/1		
		Capitolul 1.1. Demontare		
1	PJ06B	Darimarea betoanelor armate cu ciocan cu aer comprimat	m3	4,2100
2	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,1200
3	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	10,1200
		Capitolul 1.2. Scari din monolit		
4	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	226,0000
5	RpCU03D	Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic)	kg	15,5800
6	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2150
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	21,5000
8	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale in scari	m3	4,3300
9	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	9,0000
10	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,4800
11	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, montate pe santier ---Piese inglobate, Profil U	t	0,2500
12	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	0,7300
		Capitolul 1.3. Amenajarea terenului aferent		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0900
14	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	3,4500

Lucrări de reparație capitală a scării din mun. Chișinău, str. Pajurii 15

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Pajurii 15		
		Capitolul 1.1. str. Pajurii 15 parte de sus		
		Capitolul 1.1.1. Demontare		
1	PJ06B	Darimarea betoanelor armate cu ciocan cu aer comprimat	m3	5,7000
2	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	13,6800
3	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	13,6830
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	18,2000
5	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	31,8500
6	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	31,8500
		Capitolul 1.1.2. Scari din monolit		
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2500
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	25,0000
9	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,3750
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	137,5000
11	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale in scari	m3	6,8700
12	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	14,8700
13	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,8500
14	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, montate pe santier ---Piese inglobate, Profil U	t	0,2500
15	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	1,1000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.3. Amenajarea terenului aferent		
16	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,0880
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,8200
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,0000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1890
20	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	5,6350
		Capitolul 1.2. str. Pajurii 15 parte de jos		
		Capitolul 1.2.1. Demontare		
21	PJ06B	Darimarea betoanelor armate cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,6200
22	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,8800
23	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	3,8800
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,0400
25	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	8,8200
26	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	8,8200

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.2. Scari din monolit		
27	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0580
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,8000
29	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3240
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	81,0000
31	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale in scari	m3	1,6200
32	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	3,5000
33	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,3600
34	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, montate pe santier ---Piese inglobate, Profil U	t	0,1000
35	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	0,4700
		Capitolul 1.2.3. Amenajarea terenului aferent		
36	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,0600
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,0000
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,0000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200
40	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,7200

Conducătorul grupului de lucru



