

Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 12 398,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,6683	46,38	1 097,73
		Total manopera				1 097,73

Materiale:

1.	10-2	Cablu SIP-5 2*16	m	130,0000	9,75	1 267,50
2.	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	10,0000	28,00	280,00
3.	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,0000	3,50	105,00
4.	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	4,0000	1 110,00	4 440,00
5.	30-2	Lampa DNAT-150	buc	4,0000	80,00	320,00
		Total materiale de construcții				6 412,50

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9000	0,00	0,00
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9000	0,00	0,00
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2000	120,00	384,00
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,4421	120,00	533,05
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4400	200,00	88,00
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170	200,00	23,40
		Total utilaje de construcții				1 028,45

Total:


Cheltuieli directe	lei	9 746,98
Beneficiu planificat	6,00 %	584,82
Total	100,00 +	10 331,80
Total	100,00 +	10 331,80
TVA	20,00 %	2 066,36

Total deviz:

12 398,16

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV
Sihastrului****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de montare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			7 949,31
	1	Muncitor	h-om	82,9870	46,38	3 848,92
	031002	Autohidroascensor	h-ut	34,1700	120,00	4 100,38
2		Cablu SIP-5 2*16	m			9,75
	10-2	Cablu SIP-5 2*16	m	1,0000	9,75	9,75
3		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			28,00
	10-3	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	28,00	28,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU-150W	buc			224,21
	1	Muncitor	h-om	2,2900	46,38	106,21
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	120,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2. Lucrari de electromontaj				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			653,10
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,10
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
6		Cablu AVVG 3*2,5	m			3,50


1	2	3	4	5	6	7
	20-2	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,50	3,50
		3. Utilaj				
7		Corp de iluminat JCU-150W	buc			1 110,00
	30-1	Corp de iluminat JCU-150W	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
8		Lampa DNAT-150	buc			80,00
	30-2	Lampa DNAT-150	buc	1,0000	80,00	80,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de montare

Valoarea de deviz 12 398,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04- 017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	0,130	7 949,31	1 033,41
2		Cablu SIP-5 2*16	m	130,000	9,75	1 267,50
3		Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	10,000	28,00	280,00
4	33-04- 014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente JCU- 150W	buc	4,000	224,21	896,84
		Cheltuieli directe	lei			3 477,75
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			208,17
		Cheltuieli de transport	5,00 %			77,38
		Total	100,00 +			3 763,30
		Cheltuieli de regie	14,50 %			545,67
		Total	100,00 +			4 308,97
		Beneficiu planificat	4,00 %			172,37
		Total Lucrari de constructii				4 481,34
		Incluziv salariu				925,20
		2. Lucrari de electromontaj				
5	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,300	653,10	195,93


1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
6		Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,50	105,00
Cheltuieli directe			lei			300,93
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			38,82
Cheltuieli de regie			50,00 %			86,27
Cheltuieli de transport			5,00 %			5,25
Total			100,00 +			431,27
Beneficiu planificat			4,00 %			17,25
Total Lucrari de electromontaj						448,52
Incluziv salariu						172,53
		3. Utilaj				
7		Corp de iluminat JCU-150W	buc	4,000	1 110,00	4 440,00
8		Lampa DNAT-150	buc	4,000	80,00	320,00
Cheltuieli directe			lei			4 760,00
Cheltuieli de depozit			1,20 %			57,12
Total Utilaj						4 817,12
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			9 746,98
Beneficiu planificat			6,00 %			584,82
Total			100,00 +			10 331,80
Total			100,00 +			10 331,80
TVA			20,00 %			2 066,36

Total deviz:
Incluziv salariu

12 398,16
1 097,73

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)