

**Fabrica de sticla din or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini****Executare pardoseli din beton armat, sectia nr.1, incapere pentru compresoare**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3		4	5
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi		m	2,4000
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pandus la intrare)		m3	0,4000
3	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Frezarea denivelarilor)		m2	26,0000
4	TsH92A	Incarcarea demolarilor in autobasculanta		t	0,9000
5	TsI50B5	Transportarea demolarilor cu autobasculanta la gunoieste		t	0,9000
6	RpAcF03B1	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac a hidrantilor, asezate pe placi prefabricate din beton armat		buc	1,0000
7	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea absorbtiei stratului din beton		m2	129,0000
8	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii, pardoseli		kg	1 514,0000
9	CG22A k=2	Pardoseli din beton clasa C 20/25 in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, inclusiv topping (4,5kg/m2) si slefuire mecanizata		m2	129,0000
10	TrB01A2-2	Transportul betonului, cu roabe pe pneuri, pe distanta de pina la 20 m		t	35,2000