

Îmbrăcămintă din beton asfaltic L135
Pîrjota-Borosenii Noi-Mihăilenii Noi
Pc 10+121-Pc 10+315
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонт
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Imbracaminte din beton asfaltic (segment de drum-iesire din localitate spre Mihaileni) h=10 cm,s=1210 m2				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,3000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7027		
		<i>Total</i>				
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	14,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	129,1290		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	14,3000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	17,1600		
		<i>Total</i>				
3	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	14,3000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,6420		
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	270,2700		
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	21,4500		
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	14,3000		
	1120206201036 1	Săvura	m3	14,3000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	42,9000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,6006		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,6894		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,0160		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	38,7530		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,9202		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	1,5158		
		<i>Total</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7260		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,7478		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2178		
		<i>Total</i>				
5	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 210,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,6000		
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	170,6100		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,6300		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,3600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,5590		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,5590		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,5590		
		<i>Total</i>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3630		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,3739		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1089		
		<i>Total</i>				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 210,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,5000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	113,7400		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,6300		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,3100		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,4130		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,4130		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,4130		
		<i>Total</i>				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	760,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,0920		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	95,7600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,3200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6676		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7372		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,3600		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3420		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 1. Imbracaminte din beton asfaltic (segment de drum-iesire din localitate spre Mihaileni) h=10 cm,s=1210 m2						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

