

Obiectivul: SOLDANESTI

Obiectul: Primaria Cobilea

Devizul: Reparatia drumurilor locale in s.Cobilea,r-nul Soldanesti-drumuri pietruite.

Devizul local de resurse Nr. 1.6.5

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 510 739,291 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h- om	558,72	57,66	32215,795
Total manopera					32215,795	
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	71,2368	250	17809,2
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	886,968	230	204002,64
3	1421102200525	Savura 0-4 mm	m3	179,4888	140	25128,432
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	174,6	19,5	3404,7
Total materiale					250344,972	
Utilaj						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,015	550	26408,25
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	180,1872	280	50452,416
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,46	280	4888,8
Total utilaj					81749,466	
Total					364310,233	
Asigurari sociale			24,0000%		7731,791	
Total					372042,024	
Cheltuieli de regie			10,0000%		37204,202	
Total					409246,226	
Beneficiu de deviz			4,0000%		16369,849	
TOTAL Deviz faraTVA					425616,076	
Total					425616,076	
TVA			20%		85123,215	
TOTAL Deviz					510739,291	

Intocmit:

Îl Mariana Druță

(functia, semnatura, numele, prenumele)

