

Obiectivul: Primaria Cislă

Obiectul: Schimbarea acoperisului la Casa de Cultura s. Cislă

Devizul: Schimbarea acoperisului la Casa de Cultura s. Cislă

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-10

Valoarea de deviz 556 969 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1. Lucrari de demolare			6	7
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	388,9000	16,7183	6 502
					16,3683	6 366
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	388,9000	7,7046	2 996
					7,5546	2 938
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	338,9000	30,3184	10 275
					30,2184	10 241
		TOTAL 1. Lucrari de demolare				19 773
		Inclusiv salariul				19 545
		2. Lucrari de reparatie. Placa de acoperire				
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	3,2100	15 117,9500	48 529
					1 678,8000	5 389
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	3,2100	160,9505	517
					69,2505	222
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	3,2100	316,7254	1 017
					160,3254	515
7	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	17,0000	1 212,7371	20 617
					277,0020	4 709
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	132,0000	19,9550	2 634
					4,1550	548
9	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	523,0000	18,7379	9 800
					2,9379	1 537
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	64,4000	24,1767	1 557
					8,8137	568
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	26,8000	24,1767	648
					8,8137	236
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	58,6400	157,1210	9 214
					71,3490	4 184
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	27,0000	1 212,7371	32 744
					277,0020	7 479
14	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1 214,3400	18,6959	22 703
					2,8959	3 517
15	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1 665,6000	18,1923	30 301
					2,3923	3 985



16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	290,5000	157,1210	45 644
					71,3490	20 727
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie. Placa de acoperire				
		Inclusiv salariul				225 923
		3. Acoperis				53 615
17	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	70,9000	72,5275	5 142
					39,8715	2 827
18	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,7300	1 261,7446	921
					216,1455	158
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	7,8000	157,1210	1 226
					71,3490	557
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	8,6800	5 325,1173	46 222
					1 011,0573	8 776
21	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,6800	124,9645	1 085
					35,6745	310
22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,1600	160,9505	26
					69,2505	11
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,1600	316,7254	51
					160,3254	26
24	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	388,9000	26,0237	10 121
					19,7259	7 671
25	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	3,8800	413,2483	1 603
					184,2483	715
26	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,8800	446,9352	1 734
					132,6252	515
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	388,9000	28,8250	11 210
					10,4925	4 081
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,9000	4 956,3950	4 461
					944,3250	850
29	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,9000	446,9352	402
					132,6252	119
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	388,9600	172,4155	67 063
					48,2655	18 773
		TOTAL 3. Acoperis				151 266
		Inclusiv salariul				45 388

Total manopera (ore)	2 824,5653
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		
Asigurari sociale si medicale		396 962
Total	22,5000%	26 673
Cheltuieli de transport		423 635
Total	2,0000%	5 490
Cheltuieli de regie		429 124
Total	4,0000%	17 165
Beneficiu de deviz		446 289
	4,0000%	17 852

Total General fara TVA	464 141
TVA (20%)	92 828
TOTAL GENERAL	556 969
Inclusiv salariul	118 547

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08



Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Antreprenor:


Investitor:

Obiect: Schimbarea acoperisului la Casa de Cultura s. Cislă

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			17
						16
1.1	7124010010700	Dulgher				
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,9700	12
1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-om	0,1100	41,9700	5
			h-ut	0,0700	5,0000	0
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			8
						8
2.1	7124010010700	Dulgher				
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,9700	4
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-om	0,0900	41,9700	4
			h-ut	0,0300	5,0000	0
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			30
						30
3.1	7213050013100	Tinichigiu				
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,9700	15
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,3600	41,9700	15
			h-ut	0,0200	5,0000	0
		TOTAL 1. Lucrari de demolare				0
		2. Lucrari de reparatie. Placa de acoperire				0
4	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			15 118
						1 679
4.1	2811106301200	Elemente metalice				
4.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1 020,0000	13,0000	13 260
4.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	kg	0,4500	36,0000	16
4.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,0000	13
4.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	7
4.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	buc	6,5000	1,0000	7
4.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	kg	0,0650	100,0000	7
4.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	m3	0,1000	100,0000	10
4.9	4011106202741	Energie electrica	kg	2,0000	15,0000	30
4.10	7214210026800	Montator constructii metalice	kw	0,4500	1,0000	0
4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0000	41,9700	1 469
4.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-om	5,0000	41,9700	210
			h-ut	0,1500	600,0000	90
5	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			161
						69
5.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	25,0000	85
5.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,0000	7
5.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,9700	69
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			317
						160
6.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,0000	146
6.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	11
6.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,9700	160
7	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			1 213
						277
7.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,0000	606
7.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	208,0000	156
7.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	208,0000	143
7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	19,0000	6
7.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,9900	0
7.6	7123010010200	Betonist				
7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1500	41,9700	258
7.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-om	0,4500	41,9700	19
			h-ut	0,3250	15,0000	5

7.9	2952270003100	Vibrator de adincime					
7.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,6000	20,0000		12
8	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	h-ut	0,2800	5,0000		1
			kg				20
							4
8.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,0000		15
8.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0
8.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,0000		0
8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	41,9700		4
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,9700		0
8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000		0
9	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				19
							3
9.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,0000		15
9.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0
9.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,0000		0
9.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,9700		3
9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,9700		0
9.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000		0
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg				24
							9
10.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,0000		0
10.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,0000		15
10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,0000		0
10.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,0000		0
10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,0000		0
10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,9700		8
10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,9700		0
10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,9700		0
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg				24
							9
11.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,0000		0
11.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,0000		15
11.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,0000		0
11.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,0000		0
11.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,0000		0
11.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,9700		8
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,9700		0
11.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,9700		0
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2				157
							71
12.1	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000		2
12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	13,0000		3
12.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000		2
12.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000		6
12.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000		7
12.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	3 277,0000		66
12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,9700		10
12.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	41,9700		61
13	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv.	m3				1 213
							277
13.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,0000		606
13.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	208,0000		155
13.3	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	180,0000		123
13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	19,0000		6
13.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000		0
13.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	41,9700		258
13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,9700		19
13.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	15,0000		5
13.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000		12
13.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,0000		1
14	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg				19
							3
14.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,0000		15
14.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0
14.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,0000		0



14.4	7123020011140	Fierar beton					
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0650	41,9700		3
14.6	2922140007000	Macara	h-om	0,0040	41,9700		0
15	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	0,0010	5,0000		0
							18
							2
15.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,0000		15
15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000		0
15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,0000		0
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,9700		2
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,9700		0
15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,0000		0
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2				157
							71
16.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000		2
16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	13,0000		3
16.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000		2
16.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000		6
16.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000		7
16.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 277,0000		66
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,9700		10
16.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	41,9700		61
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie. Placa de acoperire					0
		3. Acoperis					
17	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2				73
							40
17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,0000		0
17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,0000		0
17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,0000		0
17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,0000		0
17.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000		1
17.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,0000		0
17.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,0000		5
17.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000		3
17.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,0000		3
17.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,0000		5
17.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000		2
17.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,9700		8
17.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,9700		31
17.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,0000		12
18	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3				1 262
							216
18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,0000		574
18.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	208,0000		159
18.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalati de mal 7-30 mm	m3	0,7050	180,0000		127
18.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,0000		6
18.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000		0
18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	41,9700		199
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,9700		17
18.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000		12
18.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,0000		5
18.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,0000		150
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2				157
							71
19.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000		2
19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	13,0000		3
19.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000		2
19.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000		6
19.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000		7
19.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 277,0000		66
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,9700		10
19.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	41,9700		61
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3				5 325
							1 011
20.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000		524
20.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000		197
20.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 270,0000		2 714
20.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	13,0000		94
20.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в	kg	4,3800	15,0000		66

		мотках D=6,3 - 6,5 мм)				
20.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)				
20.7	27859	Pastă antiseptică	m2	3,3800	6,0000	20
20.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,9600	19,0000	37
20.9	7124010010730	Dulgher 3	kg	38,0000	15,0000	570
20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,6800	41,9700	910
20.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-om	2,4100	41,9700	101
20.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1500	600,0000	90
21	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	h-ut	0,4400	5,0000	2
			m3			125
21.1	4100126202818	Apă				36
21.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,2300	19,0000	4
21.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,7000	10,0000	17
21.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	6,7000	5,0000	34
21.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0120	35,0000	0
21.6	9310060019930	Muncitor	kg	1,0000	16,0000	16
21.7	2410520006700	Automacara	h-om	0,8500	41,9700	36
21.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0050	600,0000	3
21.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0600	150,0000	9
			h-ut	0,0120	500,0000	6
22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			161
						69
22.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	25,0000	85
22.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,0000	7
22.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,9700	69
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			317
						160
23.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,0000	146
23.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,0000	11
23.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,9700	160
24	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			26
						20
24.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0014	3 277,0000	5
24.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	13,0000	2
24.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,9700	2
24.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	41,9700	13
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,9700	4
24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0
25	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2			413
						184
25.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	5,0000	45
25.2	4100126202818	Apă	m3	8,0000	19,0000	152
25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	41,9700	184
25.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,0000	12
25.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	500,0000	20
26	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			447
						133
26.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	19,0000	15
26.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,0000	60
26.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	5,0000	115
26.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,0000	1
26.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,0000	64
26.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	41,9700	133
26.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,0000	14
26.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,0000	17
26.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	500,0000	28
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			29
						10
27.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,0000	6
27.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,0000	12
27.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
27.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,9700	8
27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,9700	2
27.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			4 956
						944
28.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,0000	263
28.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,0000	33
28.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,0000	3 048
28.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,0000	392
28.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,0000	51

28.6	27859	Pastă antiseptică					
28.7	23203226000361	Gudron	kg	3,0100	19,0000		57
28.8	28741458870491	Cuie de construcție	kg	2,5800	10,0000		26
28.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	kg	3,0000	13,0000		39
28.10	7124010010730	Dulgher 3	m2	1,4500	6,0000		9
28.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2500	41,9700		850
28.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-om	2,2500	41,9700		94
28.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1500	600,0000		90
28.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3300	5,0000		2
29	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,2300	15,0000		3
29.1	4100126202818	Apă					447
29.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	m3	0,7900	19,0000		15
29.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,0000	10,0000		60
29.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	23,0000	5,0000		115
29.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0400	35,0000		1
29.6	9310060019930	Muncitor	kg	4,0000	16,0000		64
29.7	2410520006700	Automacara	h-om	3,1600	41,9700		133
29.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0230	600,0000		14
29.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1140	150,0000		17
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	0,0560	500,0000		28
30.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,0000		48
30.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv					92
30.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	kg	0,5000	11,0000		6
30.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,0000	1,0000		9
30.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,1000	80,0000		8
30.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	buc	0,0400	25,0000		1
30.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	m	0,0500	50,0000		3
30.8	7213050013100	Tinichigiu	%	5,0000	0,0000		0
30.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	41,9700		38
30.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,2500	41,9700		10
		TOTAL 3. Acoperis	h-ut	0,0500	5,0000		0
							0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Obiectivul: Primaria Cislă

Obiectul: Schimbarea acoperisului la Casa de Cultura s. Cislă

Devizul: Schimbarea acoperisului la Casa de Cultura s. Cislă

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2019-07-10

Valoarea de deviz 556 969 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	19,4450	41,9700	816
2	7123010010200	Betonist	h-om	274,0675	41,9700	11 503
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	215,4095	41,9700	9 041
4	7124010010700	Dulgher	h-om	839,0790	41,9700	35 216
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	206,4074	41,9700	8 663
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,7800	41,9700	3 264
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,4339	41,9700	774
8	7212030022700	Sudor	h-om	0,9120	41,9700	38
9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	472,0680	41,9700	19 813
10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	112,3500	41,9700	4 715
11	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,3280	41,9700	727
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	531,7690	41,9700	22 318
13	9310060019930	Muncitor	h-om	39,5160	41,9700	1 658
Total manopera						118 547
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3680	3,0000	4
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	30,6547	180,0000	5 518
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,3832	208,0000	6 944
4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,8202	3 166,0000	2 597
5	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	7,7542	3 277,0000	25 410
6	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1080	3 270,0000	353
7	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,2044	3 270,0000	23 558
8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7848	3 270,0000	2 566
9	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0090	3 277,0000	29
10	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,3578	3 277,0000	4 450
11	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,3888	3 277,0000	4 551
12	2010237318750	Distantieri	buc	989,7832	1,0000	990
13	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,0900	50,0000	355
14	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	43,4360	10,0000	434
15	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	207
16	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	2 295
17	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	9
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,0000	1 176
19	2320166200676	White spirit	kg	2,0220	30,0000	61
20	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	27,8000	16,0000	445
21	2320187315789	Decofrol	kg	51,3408	18,0000	924
22	23203226000361	Gudron	kg	2,3220	10,0000	23
23	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3210	100,0000	32
24	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2087	100,0000	21
25	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	17,5240	28,0000	491
26	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2954	35,0000	10
27	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,3906	25,0000	285
28	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	168,0960	5,0000	840
29	2462106110602	Natriu fluor	kg	34,9200	5,0000	175

30	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	19,4480	50,0000	972
31	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	38,8960	80,0000	3 112
32	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,5100	2,0000	419
33	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13 332,0000	2,0000	26 664
34	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,6434	6,0000	184
35	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	447,2350	5,0000	2 236
36	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	194,4800	11,0000	2 139
37	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	447,3040	80,0000	35 784
38	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	15,5584	25,0000	389
39	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	38,0184	15,0000	570
40	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 379,9985	15,0000	20 700
41	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 243,3150	15,0000	33 650
42	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9120	13,0000	12
43	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	57,0860	13,0000	742
44	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,3494	14,0000	495
45	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	97,6200	15,0000	1 464
46	27859	Pastă antiseptică	kg	19,7218	19,0000	375
47	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 274,2000	13,0000	42 565
48	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	332,9000	15,0000	4 994
49	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	137,6755	13,0000	1 790
50	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4560	36,0000	16
51	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,4445	36,0000	52
52	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	20,8650	1,0000	21
53	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,2700	1,0000	21
54	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,7500	35,0000	236
55	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,2700	1,0000	21
56	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	20,8650	2,0000	42
57	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,8650	1,0000	21
58	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3545	35,0000	12
59	28741458870491	Cuie de constructie	kg	65,1960	13,0000	848
60	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1270	15,0000	32
61	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 500,6400	1,0000	3 501
62	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 666,8000	1,0000	4 667
63	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1741	1,0000	2
64	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	14,7317	19,0000	280
65	4100126202818	Apă	m3	36,8126	19,0000	699
Total materiale						274 480

Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2309	600,0000	139
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,4370	600,0000	862
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38,8900	5,0000	194
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,7780	5,0000	34
5	2922140007000	Macara	h-ut	15,8549	5,0000	79
6	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2070	15,0000	3
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,0040	5,0000	175
8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,0657	150,0000	160
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,8380	20,0000	537
10	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	14,5373	15,0000	218
11	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,1162	5,0000	21
12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4815	600,0000	289
13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6005	600,0000	960
14	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5270	500,0000	264
Total utilaje						3 934

Total						396 962
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		26 673
Total						423 635
Cheltuieli de transport				2,0000%		5 490



Total		429 124
Cheltuieli de regie	4,0000%	17 165
Total		446 289
Beneficiu de deviz	4,0000%	17 852
TOTAL Deviz fara TVA		464 141
Total		464 141
TVA	20%	92 828
TOTAL Deviz		556 969

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

