

## Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie a pantelor ferestrelor in blocul locativ str Dr Viilor 42

Valoarea de deviz 57 701,738 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Deschisuri exterioare (otcos)</b>				
1	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	233,280	27,538 22,092	6 424,091 5 153,685
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,310	6,386 2,549	595,897 237,831
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,310	53,969 46,733	5 035,863 4 360,660
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane otcos	m2	93,310	200,353 126,266	18 694,944 11 781,855
5	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	93,310	35,079 26,341	3 273,199 2 457,842
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	168,750 0,000	843,750 0,000
7	11111 Apl	Autoturn	h-ut.	12,000	450,000 0,000	5 400,000 0,000
		<b>Total Deschisuri exterioare (otcos) Inclusiv salariu</b>				<b>40 267,744 23 991,873</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			40 267,744
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			5 758,050
		Transportarea materialelor	2,00 %			191,797
		Total	100,00 +			46 217,591
		Cheltuieli de regie	2,00 %			924,352
		Total	100,00 +			47 141,943
		Beneficiul de deviz	2,00 %			942,839
		Total	100,00 +			48 084,782
		TVA	20,00 %			9 616,956
		<b>Total deviz:</b>				<b>57 701,738</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23 991,873</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a pantelor ferestrelor in blocul locativ str Dr Viilor 42**

**Valoarea de deviz 57 701,738 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,989	84,97	3 567,805
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,725	84,97	2 695,673
3.	7422010060100	Timplar	h-om	60,653	84,97	5 153,685
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,331	84,97	792,855
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	138,659	84,97	11 781,855
<b>Total manopera</b>						<b>23 991,873</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,233	340,00	79,220
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,666	2,50	11,665
3.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,996	24,75	346,401
4.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	23,328	28,50	664,848
5.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	27,993	26,30	736,216
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,832	2,95	17,204
7.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,666	4,50	20,997
8.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,433	6,80	669,344
9.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 363,259	4,20	5 725,688
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,655	2,50	116,638
11.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	244,944	3,65	894,046
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	1 399,680	0,20	279,936
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,093	13,00	1,209
14.	4100126202818	Apa	m3	1,138	13,00	14,794
15.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,666	2,50	11,665
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>9 589,871</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	111111	Autoturn	h/ut	12,000	450,00	5 400,000
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,464	50,00	373,200
3.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,762	25,00	69,050
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875	450,00	843,750
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>6 686,000</b>

Total	lei	40 267,744
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 758,050

Transportarea materialelor	2,00 %	191,797
Total	100,00 +	46 217,591
Cheltuieli de regie	2,00 %	924,352
Total	100,00 +	47 141,943
Beneficiul de deviz	2,00 %	942,839
Total	100,00 +	48 084,782
TVA	20,00 %	9 616,956

**Total deviz:**

**57 701,73**

**8**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Directia Generala Locativ Comunala si Investitor**  
**Amenajare**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Deschisuri exterioare (otcos)</b>				
1	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			27,538
						22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,833
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,074
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,386
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,75	3,712
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,969
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane otcos	m2			200,353
						126,266
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,266
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,30	7,890
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,362
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
5	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			35,079
						26,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	84,97	26,341
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	28,50	7,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,013
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,750
7	11111 Apl	Autotur	h-ut.			450,000
						0,000
	111111	Autotur	h/ut		450,00	450,000

**APROBAT:**

## Intocmit

## Investitor

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.