

**Reparatia curenta a acoperisului
din cadrul IP Liceul
Teoretic "Ginta Latina" din Stra
da Ginta Latina 9/1, mun.Chisin
au**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Acoperis**

Valoarea de deviz 231 344 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa	m2	422,5000	35,05 30,85	14 810,10 13 035,60
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2	422,5000	16,62 13,82	7 019,84 5 836,84
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	44,8000	60,79 60,79	2 723,21 2 723,21
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,8000	20,72 20,72	928,37 928,37
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,8000	63,70 0,00	2 853,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 335,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 335,28 22 524,02
		1.2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	422,5000	83,57 32,24	35 306,22 13 619,29
7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu- perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,0000	41,46 34,54	2 073,13 1 726,88
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	422,5000	12,74 1,84	5 381,81 778,25
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2	m2	422,5000	176,39 31,31	74 526,69 13 230,16
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2	m2	15,0000	192,65 33,62	2 889,68 504,25
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm	m	50,0000	165,79	8 289,53

1	2	3	4	5	6	7
		gr.0.45 mm			11,97	598,65
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m	50,0000	30,68 16,12	1 534,06 805,88
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3	0,1140	8 183,95 1 036,14	932,97 118,12
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,1140	1 539,12 94,39	175,46 10,76
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	45,5000	194,93 52,50	8 869,27 2 388,61
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2	1,2000	262,33 36,84	314,80 44,21
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	8,0000	135,30 13,36	1 082,42 106,84
		<i>Total</i>	lei			141 376,04
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				141 376,04 33 931,90
		<i>Total</i>	lei			169 711,32
		<i>Fond social</i>	24 %			13 549,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,2 %			1 159,89
		<i>Total</i>				184 420,63
		<i>Cheltuieli de reig</i>	3,5 %			6 454,73
		<i>Total</i>				190 875,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 908,75
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				192 784,11 56 455,92

		Total	lei			192 787
		TVA	20 %			38 557
		Total deviz: Inclusiv salariu				231 344 56 456

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a acoperisului
din cadrul IP Liceul
Teoretic "Ginta Latina" din Stra
da Ginta Latina 9/1, mun.Chisin
au**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Acoperis**

Valoarea de deviz 231 344 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,00	46,05	1 565,70
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,31	46,05	106,31
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	253,50	46,05	11 673,68
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	63,38	46,05	2 918,42
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	229,97	46,05	10 590,35

6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,32	46,05	106,84
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	239,97	46,05	11 050,62
8.	7422010060100	Timplar	h-om	13,00	46,05	598,65
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,30	46,05	3 651,58
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	307,99	46,05	14 183,01
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,23	46,05	10,76
		Total manopera				56 456

Materiale:

1.	1211332	Membrana bituminoasa EPP	m2	529,07	42,42	22 443,10
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	300,00	15,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25	300,00	75,00
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ MM calit II	m3	0,01	5 500,00	75,24
5.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	5 500,00	6,27
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,11	5 500,00	583,11
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	94,64	1,20	113,57
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,08	52,00	4,20
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	275,62	26,00	7 166,25
10.	23203226000361	Gudron	kg	0,29	49,00	14,41
11.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	126,75	36,25	4 594,69
12.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,53	52,00	27,30
13.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0,34	59,00	20,25
14.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,12	145,00	161,99
15.	2430226103000.1	Chit bituminos	kg	7,88	89,00	700,88
16.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03	63,00	1,78
17.	252312672115.21	Aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	8,08	120,00	969,60
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,57	2,70	1,55
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,75	2,70	239,62
20.	2664102102010"1	Mortar ciment 100-T	m3	13,94	1 450,00	20 216,62
21.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,17	28,00	4,63
22.	2682132600470.2	Membrana bituminoasa EKP	m2	529,07	49,92	26 411,11
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	23,66	29,00	686,14
24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	5,61	45,00	252,32
25.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	87,54	45,00	3 939,39
26.	2743123549025.1	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	52,50	145,00	7 612,50
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,37	42,00	99,37
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,39	62,00	24,03
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,42	35,00	49,69
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,04	28,00	1,06
31.	2873147300863	Agrafe	kg	0,32	52,00	16,38
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,85	68,00	58,14
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,00	0,20	60,00
34.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,34	35,00	11,97
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,72	0,00	0,00
36.	4100126202818	Apa	m3	21,12	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				96 659

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	550,00	0,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,02	650,00	11,12
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	89,60	65,00	5 824,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,38	70,00	2 966,37
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,03	95,00	2,49
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,44	70,00	2 760,59
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,00	92,00	0,30
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,07	115,00	583,05
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,04	85,00	3,20
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,55	350,00	1 592,50
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	650,00	0,59
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,15	350,00	2 853,76
Total utilaje de construcții						16 600

Total	lei	192 787
TVA	20 %	38 557

Total deviz:**231 344**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect****Investitor LT „Ginta Latina#****Reparatia curenta a acoperisului din cadrul IP L
iceul****Teoretic "Ginta Latina" din Strada Ginta Latin
a 9/1, mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis -	m2			35,05

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa				30,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	46,05	21,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,05	9,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	70,00	4,20
		Total	lei			14 810,10
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar	m2			16,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	46,05	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,05	6,91
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	70,00	2,80
		Total	lei			7 019,84
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			60,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	46,05	60,79
		Total	lei			2 723,21
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	46,05	20,72
		Total	lei			928,37
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	350,00	63,70
		Total	lei			2 853,76
		1.2. Invelitoare				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			83,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	46,05	27,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,05	4,60
	2664102102010"1	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	1 450,00	47,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	115,00	1,38
		Total	lei			35 306,22
7	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	46,05	31,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	46,05	3,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,75	2,70	4,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		Total	lei			2 073,13
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	46,05	1,84
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	70,00	0,02
		Total	lei			5 381,81
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business,	m2			176,39

1	2	3	4	5	6	7
		Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2				31,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	46,05	20,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	46,05	10,59
	1211332	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,15	42,42	51,22
	2682132600470.2	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,15	49,92	60,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	26,00	16,38
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	65,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			74 526,69
10	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2	m2			192,65 33,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,53	46,05	24,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,05	9,21
	2682132600470.2	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,20	49,92	62,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	26,00	16,38
	1211332	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,20	42,42	53,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,34	65,00	22,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	70,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			2 889,68
11	CK18C	Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m			165,79 11,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	46,05	11,97
	2743123549025.1	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	1,05	145,00	152,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,20	1,20
		<i>Total</i>	lei			8 289,53
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase	m			30,68 16,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	46,05	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,05	2,30
	2430226103000.1	Chit bituminos	kg	0,15	89,00	14,02
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	52,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			1 534,06
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic	m3			8 183,95 1 036,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	46,05	932,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	46,05	103,61
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	68,00	510,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,12	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	62,00	210,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	59,00	177,59
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	49,00	126,42
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	28,00	40,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	85,00	28,05
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	95,00	21,85
		<i>Total</i>	lei			932,97

1	2	3	4	5	6	7
14	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			1 539,12 94,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	46,05	94,40
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	145,00	1 421,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	2,70	13,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	550,00	2,20
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	92,00	2,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	650,00	5,20
		<i>Total</i>	lei			175,46
15	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			194,93 52,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,89	46,05	40,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,05	11,51
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,85	45,00	86,58
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,50	29,00	15,08
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	42,00	2,18
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,03	35,00	1,09
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	1,20	2,50
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	350,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			8 869,27
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)	m2			262,33 36,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	46,05	34,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,05	2,30
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,45	45,00	210,26
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	28,00	0,88
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	52,00	13,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	70,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			314,80
17	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc			135,30 13,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	46,05	13,35
	252312672115.21	Aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	1,00	120,00	121,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	63,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	52,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			1 082,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.