

**Amenajarea cu pavaj a  
trotuarelor din s. Caracusenii  
Vechi, raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 772 882,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918</b> <b>2</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,5600	40,81 40,81	104,47 104,47
		<i>Total</i>	lei			104,47
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>104,47 104,47</b>
		<b>1.2. Amenajarea pavajului</b>				
2	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	0,3400	677,74 360,94	230,43 122,72
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	1,4250	603,27 52,47	859,66 74,77
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	57,0000	163,95 15,90	9 345,15 906,30

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )				
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	34,2000	79,75 13,57	2 727,54 464,03
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	34,2000	244,19 31,59	8 351,23 1 080,31
		<i>Total</i>	lei			21 514,01
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>21 514,01 2 648,13</b>
		<i>Total</i>	lei			21 618,48
		<b>Total Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918 2 Inklusiv salariu</b>				<b>21 618,48 2 752,60</b>
		<b>2. Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint</b>  <b>2.1. Sector 1 L= 107,0m.l.</b>  <b>2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,8500	378,19 84,80	1 456,03 326,48
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,1200	6 595,67 322,25	791,48 38,67
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	1,4000	40,81 40,81	57,13 57,13

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,7600	8,60 0,00	161,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 465,89
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>2 465,89 422,28</b>
		<b>2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2840	444,14 444,14	570,27 570,27
12	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,2840	677,73 360,93	870,20 463,43
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,4100	603,27 52,47	3 263,68 283,86
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	216,4000	163,95 15,90	35 478,78 3 440,76
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	128,4000	79,75 13,57	10 240,25 1 742,13
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	128,4000	244,19 31,59	31 353,74 4 055,90
		<i>Total</i>	lei			81 776,92
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>81 776,92 10 556,35</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			84 242,81
		<b>Total Sector 1 L= 107,0m.l. Inclusiv salariu</b>				<b>84 242,81 10 978,63</b>
		<b>2.2. Sector 2 L= 90,0m.l.</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,0500	378,20 84,80	1 531,71 343,44
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0450	6 595,78 322,22	296,81 14,50
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,9000	40,81 40,81	77,54 77,54
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,2400	8,60 0,00	88,03 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 994,09
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>1 994,09 435,48</b>
		<b>2.2.2. Amenajarea pavajului</b>				
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2360	444,14 444,14	548,96 548,96
22	TsC53B	Compactarea pamintului (se excluce materialul: Piatra sparta )	100m2	1,2360	677,72 360,93	837,66 446,11
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	2,3100	603,27 52,47	1 393,56 121,21
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud	m	92,4000	163,95 15,90	15 148,98 1 469,16

1	2	3	4	5	6	7
		resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )				
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	126,0000	79,75 13,57	10 048,85 1 709,57
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	117,6000	244,19 31,59	28 716,51 3 714,75
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	8,4000	234,04 31,59	1 965,92 265,34
		<i>Total</i>	lei			58 660,44
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>58 660,44 8 275,10</b>
		<i>Total</i>	lei			60 654,53
		<b>Total Sector 2 L= 90,0m.l. Inklusiv salariu</b>				<b>60 654,53 8 710,58</b>
		<b>2.3. Sector 3 L= 103,0m.l.</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,7000	378,19 84,80	1 399,32 313,76
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0930	6 595,81 322,26	613,41 29,97
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	2,3000	40,81 40,81	93,86 93,86

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,5600	8,60 0,00	159,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 266,13
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>2 266,13 437,59</b>
		<b>2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2360	444,14 444,14	548,96 548,96
33	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,2360	677,72 360,93	837,66 446,11
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,2100	603,27 52,47	3 143,03 273,37
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	208,4000	163,95 15,90	34 167,18 3 313,56
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	123,6000	79,75 13,57	9 857,45 1 677,00
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	123,6000	244,19 31,59	30 181,63 3 904,27
		<i>Total</i>	lei			78 735,91
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>78 735,91 10 163,27</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			81 002,04
		<b>Total Sector 3 L= 103,0m.l. Inclusiv salariu</b>				<b>81 002,04 10 600,86</b>
		<i>Total</i>	lei			225 899,38
		<b>Total Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare si Sfint Inclusiv salariu</b>				<b>225 899,38 30 290,07</b>
		<b>3. Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri</b>				
		<b>3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
38	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,0800	6 595,50 322,25	527,64 25,78
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,5400	523,44 0,00	282,66 0,00
40	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,6000	40,81 40,81	146,92 146,92
41	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	12,8000	6,50 0,00	83,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 040,38
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>1 040,38 172,70</b>
		<b>3.2. Amenajarea pavajului</b>				
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,9720	444,15 444,15	431,71 431,71
43	TsC53B	Compactarea pamintului (se excluce materialul: Piatra sparta )	100m2	0,9720	677,72 360,93	658,74 350,82

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	4,1100	603,27 52,47	2 479,44 215,65
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	164,4000	163,95 15,90	26 953,38 2 613,96
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	97,2000	79,75 13,57	7 751,97 1 318,81
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	97,2000	244,19 31,59	23 735,08 3 070,36
		<i>Total</i>	lei			62 010,32
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>62 010,32 8 001,31</b>
		<i>Total</i>	lei			63 050,70
		<b>Total Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri Inklusiv salariu</b>				<b>63 050,70 8 174,01</b>
		<b>4. Amenajarea trotuarului 1</b>				
		<b>4.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,5800	378,20 84,80	597,55 133,98
49	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in teren: teren de categoria 2	100 m3	0,1320	6 595,45 322,27	870,60 42,54
50	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	3,0600	40,81 40,81	124,88 124,88

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
51	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,4800	8,60 0,00	158,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 751,87
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inclusiv salariu</b>				<b>1 751,87 301,40</b>
		<b>4.2. Amenajarea pavajului</b>				
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,4760	444,14 444,14	655,55 655,55
53	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	1,4760	677,72 360,93	1 000,32 532,73
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,4100	603,27 52,47	3 263,68 283,86
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	221,0000	163,95 15,90	36 232,95 3 513,90
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	147,6000	79,75 13,57	11 771,53 2 002,64
57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	147,6000	244,19 31,59	36 042,15 4 662,39
		<i>Total</i>	lei			88 966,18
		<b>Total Amenajarea pavajului</b>				<b>88 966,18</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 651,07</b>
		<i>Total</i>	lei			90 718,05
		<b>Total Amenajarea trotuarului 1 Inclusiv salariu</b>				<b>90 718,05 11 952,47</b>
		<b>5. Amenajarea treptelor pentru pietoni si a rampei de acces</b>				
		<b>5.1. Demolarea</b>				
58	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,7000	489,55 320,65	1 811,32 1 186,40
59	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I (Incarcarea betonului demolat)	100 m3	0,0370	1 795,41 0,00	66,43 0,00
60	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,2800	8,60 0,00	71,18 0,00
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,3400	40,81 40,81	95,50 95,50
		<i>Total</i>	lei			2 044,43
		<b>Total Demolarea Inclusiv salariu</b>				<b>2 044,43 1 281,90</b>
		<b>5.2. Amenajarea treptelor si a rampei de acces</b>				
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	0,5800	603,26 52,47	349,89 30,43
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de	m	23,2000	163,95 15,90	3 803,64 368,88

1	2	3	4	5	6	7
		riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )				
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32	m3	2,6000	603,27 52,47	1 568,50 136,42
65	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,8000	244,19 31,59	2 393,04 309,56
		<i>Total</i>	lei			8 115,07
		<b>Total Amenajarea treptelor si a rampei de acces Inclusiv salariu</b>				<b>8 115,07 845,29</b>
		<b>5.3. Montarea balustradei</b>				
66	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru balustrada	buc	9,0000	838,50 77,38	7 546,50 696,42
67	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	235,0000	30,07 8,48	7 065,81 1 992,80
		<i>Total</i>	lei			14 612,31
		<b>Total Montarea balustradei Inclusiv salariu</b>				<b>14 612,31 2 689,22</b>
		<i>Total</i>	lei			24 771,81
		<b>Total Amenajarea treptelor pentru pietoni si a rampei de acces Inclusiv salariu</b>				<b>24 771,81 4 816,41</b>
		<b>6. Amenajarea imprejmirii</b>				
		<b>6.1. Lucrari de pregatire</b>				
68	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,1420	6 595,63 322,25	936,58 45,76

1	2	3	4	5	6	7
69	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,4800	8,60 0,00	158,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 095,42
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>1 095,42 45,76</b>
		<b>6.2. Montarea bordurelor</b>				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	2,3100	603,27 52,47	1 393,56 121,21
71	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	95,0000	190,01 35,51	18 050,95 3 373,45
		<i>Total</i>	lei			19 444,51
		<b>Total Montarea bordurelor Inclusiv salariu</b>				<b>19 444,51 3 494,66</b>
		<b>6.3. Amenajarea imprejmuirii</b>				
72	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou PROTECTO 41H15L25 3b-38buc, Teava zn.(60*40*1.5) L-1,80m, fixaj pnetru dispozitive de prindere - 120 buc, Surub EPDM 5,5*38mm-120 buc, Capac 40*60-40 buc, Beton C8/10 - 1,54 m3)	m	95,0000	679,43 48,23	64 545,85 4 581,85
73	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3500	444,14 444,14	155,45 155,45
		<i>Total</i>	lei			64 701,30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Amenajarea imprejmuirii Inclusiv salariu</b>				<b>64 701,30 4 737,30</b>
		<i>Total</i>	lei			85 241,23
		<b>Total Amenajarea imprejmuirii Inclusiv salariu</b>				<b>85 241,23 8 277,72</b>

		Total	lei			511 299,65
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			15 903,19
		Cheltuieli de transport	2 %			8 516,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %			77 679,32
		Beneficiu de deviz	5 %			30 669,94
		Total				644 068,70
		TVA	20 %			128 813,74
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>772 882,44 66 263,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea cu pavaj a  
trotuarelor din s. Caracusenii  
Vechi, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 772 882,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,5900	53,00	932,27
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,9000	53,00	3 121,70
3.	7129020012800	Pavator	h-om	613,1813	53,00	32 498,64
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3500	53,00	124,55
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,9000	53,00	1 743,70
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	273,9579	53,00	14 519,74
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,4850	53,00	1 986,70
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,8855	53,00	1 106,92
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	193,0010	53,00	10 229,06
<b>Total manopera</b>						<b>66 263,28</b>

### Materiale:

1.	1	Panou PROTECTO 41H15L25 3b	buc	38,0000	400,00	15 200,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,7000	36,25	170,37
3.	13	Capac 40*60 sur	buc	40,0000	7,50	300,00
4.	14	Surub EPDM 5,5*38mm	buc	120,0000	2,70	324,00
5.	14111222016601	Piatra sparta	m3	114,3180	350,00	40 011,30
6.	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	30,7798	350,00	10 772,93
7.	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	2,9900	350,00	1 046,50
8.	1421102200227	Pietris	m3	0,0025	350,00	0,86
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,3340	350,00	1 166,90
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,3384	350,00	8 868,44
11.	15	Fixaj pentru dispozitiv de prindere	buc	120,0000	15,00	1 800,00
12.	2-2	Teava zn. (60*40*1,5) L-1.8 m	buc	120,0000	340,00	40 800,00
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,3500	42,35	99,52
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 066,8800	3,00	3 200,64
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7000	3,00	14,10
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 801,7600	3,00	26 405,28
17.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	668,2760	150,00	100 241,40
18.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	8,5260	140,00	1 193,64
19.	2663102100001	Beton C 16/20	m3	51,8028	1 200,00	62 163,36
20.	2663102100908	Beton C8/10	m3	1,5400	1 000,00	1 540,00

21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	95,4750	100,00	9 547,50
22.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	987,7140	90,00	88 894,26
23.	2811106301795	Stilp metalic 1800*50*50	buc	9,1800	700,00	6 426,00
24.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	235,0000	20,00	4 700,00
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,1750	70,00	82,25
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,3360	45,00	600,12
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8800	3,60	6,77
28.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,1400	12,99	170,69
29.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1850	12,99	2,40
30.	4100126202818	Apa	m3	6,2085	12,99	80,66
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>425 829,89</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	10,2145	200,00	2 042,90
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3333	250,00	3 083,32
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1666	200,00	1 233,32
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,2950	280,00	362,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7400	45,00	33,30
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,2012	145,00	319,17
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,5922	250,00	2 398,05
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1898	350,00	66,43
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	8,7516	350,00	3 063,05
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,2154	350,00	775,39
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	10,2145	175,00	1 787,54
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,2950	175,00	226,62
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,0041	145,00	2 030,58
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	3,1459	280,00	880,84
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6135	250,00	903,37
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>19 206,48</b>

Total	lei	511 299,65
Asigurarea socială și medicală	24 %	15 903,19
Cheltuieli de transport	2 %	8 516,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	77 679,32
Beneficiu de deviz	5 %	30 669,94
Total		644 068,70
TVA	20 %	128 813,74

**Total deviz:**

**772 882,44**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cu pavaj a trotuarelor din Investitor  
s. Caracusenii Vechi, raionul Briceni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea trotuarului str. 27 martie 1918</b>				
		<b>2</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		<i>Total</i>	lei			104,47
		<b>1.2. Amenajarea pavajului</b>				
2	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			677,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,94
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,29
		<i>Total</i>	lei			230,43
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			859,66
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		<i>Total</i>	lei			9 345,15
5	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			79,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	53,00	13,57
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,1740	350,00	60,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			2 727,54
6	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip de concasare 0-4, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			8 351,23
		<b>2. Amenajarea trotuarului str. Stefan cel Mare și Sfint</b>				
		<b>2.1. Sector 1 L= 107,0m.l.</b>				
		<b>2.1.1. Lucrări de demolare, de pregătire a platformei</b>				
7	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			378,19 84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0191	145,00	2,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			1 456,03
8	TsC59B	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3			6 595,67 322,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	53,00	322,25
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,42
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 267,00
		<i>Total</i>	lei			791,48
9	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81 40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		<i>Total</i>	lei			57,13
10	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			8,60 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
		<i>Total</i>	lei			161,25
		<b>2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
11	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2			444,14 444,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	53,00	444,14
		<i>Total</i>	lei			570,27
12	TsC53B	Compactarea pământului (se exclude materialul: Piatra spartă)	100m2			677,73

1	2	3	4	5	6	7
						360,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,30
		<i>Total</i>	lei			870,20
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27
						52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 263,68
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95
						15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		<i>Total</i>	lei			35 478,78
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			79,75
						13,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	53,00	13,57
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,37
		<i>Total</i>	lei			10 240,25
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19
						31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			31 353,74
		<b>2.2. Sector 2 L= 90,0m.l.</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			378,20
						84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	145,00	2,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			1 531,71

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 595,78 322,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	53,00	322,22
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,56
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 004,89
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 267,11
		Total	lei			296,81
19	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81 40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		Total	lei			77,54
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
		Total	lei			88,03
		<b>2.2.2. Amenajarea pavajului</b>				
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			444,14 444,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	53,00	444,14
		Total	lei			548,96
22	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			677,72 360,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,29
		Total	lei			837,66
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			1 393,56
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		Total	lei			15 148,98
25	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			79,75 13,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	53,00	13,57
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			10 048,85
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19 ----- 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			28 716,51
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			234,04 ----- 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 965,92
		<b>2.3. Sector 3 L= 103,0m.l.</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			378,19 ----- 84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	145,00	2,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			1 399,32
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 595,81 ----- 322,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	53,00	322,26
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,51
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 004,95
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 267,10
		<i>Total</i>	lei			613,41
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81 ----- 40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		<i>Total</i>	lei			93,86
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
		<i>Total</i>	lei			159,54
		<b>2.3.2. Amenajarea pavaajului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			444,14 444,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	53,00	444,14
		<i>Total</i>	lei			548,96
33	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			677,72 360,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,29
		<i>Total</i>	lei			837,66
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 143,03
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		<i>Total</i>	lei			34 167,18
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			79,75 13,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	53,00	13,57
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			9 857,45
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			30 181,63
		<b>3. Amenajarea trotuarului la statia de Oprire pentru pasageri</b>				
		<b>3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 595,50 322,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	53,00	322,25
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,25
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 267,00
		Total	lei			527,64
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			523,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	145,00	523,44
		Total	lei			282,66
40	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81 40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		Total	lei			146,92
41	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	280,00	6,50
		Total	lei			83,16
		<b>3.2. Amenajarea pavajului</b>				
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			444,15 444,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	53,00	444,15
		Total	lei			431,71
43	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			677,72 360,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,30
		Total	lei			658,74
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			2 479,44
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		Total	lei			26 953,38

1	2	3	4	5	6	7
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			79,75 13,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	53,00	13,57
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,37
		Total	lei			7 751,97
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			23 735,08
		<b>4. Amenajarea trotuarului 1</b>				
		<b>4.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			378,20 84,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	145,00	2,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		Total	lei			597,55
49	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in teren: teren de categoria 2	100 m3			6 595,45 322,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	53,00	322,27
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,29
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 266,89
		Total	lei			870,60
50	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81 40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		Total	lei			124,88
51	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
		Total	lei			158,84
		<b>4.2. Amenajarea pavajului</b>				
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			444,14 444,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	53,00	444,14
		Total	lei			655,55

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			677,72 360,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,99	6,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	145,00	310,30
		<i>Total</i>	lei			1 000,32
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 263,68
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		<i>Total</i>	lei			36 232,95
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			79,75 13,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	53,00	13,57
	14111222016601	Piatra sparta	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			11 771,53
57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			36 042,15
		<b>5. Amenajarea treptelor pentru pietoni si a rampei de acces</b>				
		<b>5.1. Demolarea</b>				
58	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			489,55 320,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	53,00	108,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	175,00	61,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			1 811,32
59	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I (Incarcarea betonului demolat)	100 m3			1 795,41 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	350,00	1 795,41
		Total	lei			66,43
60	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
		Total	lei			71,18
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			40,81 40,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	53,00	40,81
		Total	lei			95,50
		<b>5.2. Amenajarea treptelor si a rampei de acces</b>				
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,26 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			349,89
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			163,95 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200x 80	m	1,0050	90,00	90,45
		Total	lei			3 803,64
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32	m3			603,27 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 16-32	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			1 568,50
65	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,19 31,59

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 393,04
		<b>5.3. Montarea balustradei</b>				
66	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru balustrada	buc			838,50
						77,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	53,00	16,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	53,00	60,95
	2811106301795	Stilp metalic 1800*50*50	buc	1,0000	700,00	714,00
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0385	1 200,00	47,12
		<i>Total</i>	lei			7 546,50
67	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			30,07
						8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	53,00	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,60	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,35	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,25	0,72
		<i>Total</i>	lei			7 065,81
		<b>6. Amenajarea imprejmuirii</b>				
		<b>6.1. Lucrari de pregatire</b>				
68	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 595,63
						322,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	53,00	322,25
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,48
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	350,00	5 005,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 266,90
		<i>Total</i>	lei			936,58
69	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
		<i>Total</i>	lei			158,84
		<b>6.2. Montarea bordurelor</b>				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			603,27
						52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-16	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 393,56
71	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			190,01
						35,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	53,00	27,56
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			18 050,95
		<b>6.3. Amenajarea imprejmuirii</b>				
72	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou PROTECTO 41H15L25 3b- 38buc, Teava zn.(60*40*1.5) L-1,80m, fixaj pnetru dispozitive de prindere - 120 buc, Surub EPDM 5,5*38mm-120 buc, Capac 40*60-40 buc, Beton C8/10 - 1,54 m3)	m			679,43 ----- 48,23
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	53,00	32,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2663102100908	Beton C8/10	m3		1 000,00	16,21
	1	Panou PROTECTO 41H15L25 3b	buc		400,00	160,00
	13	Capac 40*60 sur	buc		7,50	3,16
	14	Surub EPDM 5,5*38mm	buc		2,70	3,41
	15	Fixaj pentru dispozitiv de prindere	buc		15,00	18,95
	2-2	Teava zn. (60*40*1,5) L-1.8 m	buc		340,00	429,47
		<i>Total</i>	lei			64 545,85
73	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			444,14 ----- 444,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	53,00	444,14
		<i>Total</i>	lei			155,45

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.