

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Construcția platformelor moderne pentru colectarea deșeurilor menajere în
or. Cricova mun. Chișinău (repetat)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea platformei pentru colectarea deșeurilor menajere 1.1. Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m 1.1.1. Demolari		
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000
		<i>Total</i>		
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
		<i>Total</i>		
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5520
		<i>Total</i>		
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,2000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1827
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.1.2. Amenajarea platformei		
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8127
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0900
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,1080
		<i>Total</i>		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	0,9900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9801
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1385
	4100126202818	Apa	m3	0,0990
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2079
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4158
		<i>Total</i>		
7	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,0228
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3128
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15,8400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	261,3600
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	10,0485
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0495
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,7524

1	2	3	4	5
		(pentru strat)		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1980
		<i>Total</i>		
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0400
	7129020012800	Pavator	h-om	3,0600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,8160
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,3400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0510
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	17,0850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0510
		<i>Total</i>		
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	15,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0750
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,1500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1500
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0090
		<i>Total</i>		
10	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,5300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0405
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,9300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3954
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1007
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea				

1	2	3	4	5
platformei				
Total				
Total Str. Luceafarul- Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m				
1.2. Str. Minerilor 2 (Biblioteca)				
1.2.1. Demolari				
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4350
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4350
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2250
		<i>Total</i>		
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000
		<i>Total</i>		
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
		<i>Total</i>		
14	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300
		<i>Total</i>		
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,0000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1713
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.2.2. Amenajarea platformei		
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	35,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1750
	2873122004100	Plase sudate	kg	35,3500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3500
	2010237318750	Distantieri	buc	10,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0210
		<i>Total</i>		
17	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	224,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5968
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Minerilor 2 (Biblioteca)				
		1.3. Str. Scoala de Arte.		
		1.3.1. Demolari		
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,5000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4350
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2250
		<i>Total</i>		
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000
		<i>Total</i>		
20	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2000
		<i>Total</i>		
21	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300
		<i>Total</i>		
22	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1713
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.3.2. Amenajarea platformei		
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	75,0000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750
	2873122004100	Plase sudate	kg	75,7500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7500
	2010237318750	Distantieri	buc	22,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0450
		<i>Total</i>		
24	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,9300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	505,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3428
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3420
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Scoala de Arte.				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor menajere				
		2. Utilaj		
		2.1. Str. Chisinaului-104-106.Total 1 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice		

1	2	3	4	5
25	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Chisinaului- 104-106.Total 1 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				
		2.2. Str. Luceafarul-Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m		
26	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Luceafarul- Marimi platformei Lungime -6.6 m, Latime 1.5 m				
		2.3. str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu)- TRIPLU. Conform schitelor tehnice		
27	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	1,0000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu)-TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
		2.4. Str. Creanga.Total 2 buc-TRIPLU. Conform schitelor tehnice		
28	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Creanga.Total 2 buc-TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
		2.5. Str. Dacia -10.Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice		
29	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Dacia -10.Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice				
		2.6. Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU. Conform schitelor tehnice		
30	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		copozit.		
	3	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU. Conform schitelor tehnice				
Total				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

