

Investitor
Obiect**Установка миниочистных сооружений в детском саду с. Кукоара Кагульского района****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Миниочистная установка
(formular desființat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de m ² sur	Valoare, lei	
					Pe unitate de m ² sur	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Биологическое сооружение Griber 6 mc	1 комплект			188 740,07
	295411321 1101	Биологическое сооружение Griber 6 mc	1 компле	1,00	188 740,07	188 740,07
2		Жироуравнитель произ. 0,3 л/с	buc			3 480,00
	295411321 1103	Жироуравнитель произ. 0,3 л/с	buc	1,00	3 480,00	3 480,00
		2. Lucrări de montare				
3	M1G01 A	Mecanisme de închidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (închizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de închidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulară, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) având greutatea de pînă la 0,5 t	t			5 327,84
	828301002 1000	Electronist	h-om	6,00	57,66	345,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	18,59	57,66	1 072,14
	721421002 6810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	52,00	57,66	2 998,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	4,50	57,66	259,06

1	2	3	4	5	6	7
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,02	3 300,00	47,83
	271040360 5057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	1,20	13,30	16,00
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,40	13,30	32,00
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2,50	45,83	114,25
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos	m3	2,00	18,30	36,59
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,50	15,50	7,64
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,00	15,00	15,00
	232018620 1527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	1,60	45,30	72,22
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,50	20,80	31,04
	341052000 6731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,42	197,00	279,80
4	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,	buc			272,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	57,66	201,81
	287527412 2000	Racord olandez	buc	1,00	45,00	45,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,06	252,91	15,17
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,12	90,00	10,80
5	08-02- 142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 252,07
	1	Muncitor	h-om	6,63	57,66	380,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99	174,31	871,53
6	08-02- 143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 120,47
	1	Muncitor	h-om	6,51	57,66	376,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	174,31	743,73
7		Бронированный кабель	m			52,00
	32450010	Бронированный кабель	m	1,00	52,00	52,00
		3. Lucrari sanitare 3.1. Земляные работы - котлован				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			2 515,41

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	1 120,00	2 515,41
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка грунта вручную)	m3			118,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,80
10	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			617,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,69	57,66	617,79
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			224,80
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	57,66	35,17
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	185,00	189,63
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	57,66	43,24
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km Вывоз глины	t			16,33
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,106	154,00	16,33
		3.2. Землянные работы - канализация				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 240,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	1 120,00	2 240,00
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	118,94
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3			17,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,89
17	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			227,75
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	202,47	227,75
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 455,80
	931006001 9900	Muncitor necalifikat	h-om.	8,82	57,66	507,40
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	948,40
		3.3. Земляные работы - электрокабель 15 м				

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 240,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	1 120,00	2 240,00
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			117,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	57,66	117,83
21	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			231,43
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	202,47	231,43
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 461,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om.	8,82	57,66	510,71
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	951,00
23		Кирпич	buc			3,80
	3440010	Кирпич	buc	1,00	3,80	3,80
		3.4. Сантехнические работы				
24	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m			145,34
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37	57,66	21,33
	252121670 0160	Teava din PVC neplastifiata Д160 мм	m	1,05	115,80	124,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CO06A2 G1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi dinmetal prefabricat montati la 2.5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.5 m, Металлическая ограда из евросетки оц. по металлическим столбам	m			206,14
	712303001 2500	Montator P.B	h-om.	0,945	57,66	54,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,0874	57,66	5,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2336	57,66	13,48
	287312200 5193	Евросетка из оц. проволоки "Euro" h=1.5m, l=2.5 m	buc		305,70	127,38
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	11,67	1,17
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10	45,83	4,58
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Квадратная труба 50x50	kg			29,21
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	11,67	0,12
	277527630 98868	Квадратная труба 50x50	m		75,00	16,76
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,83	0,23

Intocmit _____ ()
(funcioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(funcioia, semnrtura)