

**Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari
de reparatie in cabinetul de roentgen 2-1-3 RAC****Investitor IMSP Institutul de Cardiologie****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la RAC				
		1.1. Lucrari sanitare				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,00
						15,00
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
						39,50
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50
						47,50
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			982,25
						95,00
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			364,50
						82,50
6	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			68,74
						15,00
7	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			68,22
						15,50
8	RpSA33A1	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta	buc			53,28
						46,00
9	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm	buc			35,70
						31,50
10	RpSA33B	Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm	buc			35,70
						31,50
11	RpSA33B	Montarea unui Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm	buc			47,70
						31,50
12	RpSA33B	Montarea unui MUFE cu diametrul de 20 mm	buc			35,70
						31,50
13	RpSA33B	Montarea unui Reductie 25x20 mm	buc			37,70
						31,50
14	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC	buc			154,37
						75,00
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20"	buc			70,60

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020				14,50
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			65,10 9,00
17	RpSD20A	Montarea robinetului CU BILA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" FF Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			78,90 18,00
18	RpSD20A	Montarea robinetului CU BILA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" MF Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			78,90 18,00
19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,81 12,50
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,04 11,00
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			58,70 16,00
22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			52,10 14,00
		1.2. Lucrari de montare				
23	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			175,00 175,00
		1.3. Utilaj				
24		Boiler vertical 30 l	buc			2 400,00 0,00

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.