

**Reparatia incaperilor Sectiei
consultative a IMSP SR Causeni
"Ana si Alexandru"**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
reparatii**

Valoarea de deviz 113 200,906 lei

Intocmit in preiouri curente 14.11.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrari ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurz incl. salariu	Total incl. salariu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de reparatii Cabinet 109				
		1.1.1. Peretii				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,600	14,194 ----- 14,194	93,679 ----- 93,679
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,600	21,625 ----- 7,360	142,724 ----- 48,575
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен и перегородок)	m2	6,600	78,271 ----- 63,084	516,590 ----- 416,354
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,600	80,927 ----- 64,135	534,117 ----- 423,294
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	16,500	14,694 ----- -----	242,451 ----- -----

1	2	3	4	5	6	7
		<i>cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>			10,514	173,481
6	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de 2 ori</i>	m2	16,500	8,354 3,154	137,844 52,044
7	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	16,500	31,867 28,913	525,809 477,072
8	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	98,000	37,334 28,914	3 658,683 2 833,523
9	VB20A	<i>Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm.</i>	buc	2,000	32,229 29,229	64,458 58,458
10	IzF54A	<i>Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala grosimea 80 mm.</i>	m2	17,600	232,937 76,280	4 099,688 1 342,533
11	CN54B	<i>Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Ceresit CT 16)</i>	m2	17,600	20,573 6,308	362,092 111,028
12	CN55A	<i>Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"</i>	m2	17,600	75,038 35,748	1 320,662 629,158
		Total Peretii Inclusiv salariu				11 698,797 6 659,199
		1.1.2. Podele				
13	CG01C	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, (OSB-12mm) poroase bitumate si antiseptizate , pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment</i>	m2	36,500	111,053 28,913	4 053,452 1 055,342
14	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2	18,500	233,035 81,484	4 311,143 1 507,445
15	CG36A	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp</i>	m2	18,000	219,103 68,341	3 943,847 1 230,138

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				12 308,442 3 792,925
		1.1.3. Tavan				
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	36,500	7,133 5,783	260,344 211,069
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500	4,177 1,577	152,464 57,564
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,500	98,251 80,432	3 586,159 2 935,772
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,500	19,244 10,514	702,406 383,761
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500	31,867 28,913	1 163,153 1 055,342
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500	4,177 1,577	152,464 57,564
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,500	37,334 28,914	1 362,673 1 055,343
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 379,663 5 756,415
		1.1.4. Instalatii sanitare				
23	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,308 6,308	12,617 12,617
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	2,200	49,437 49,416	108,761 108,715
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,200	60,703 43,633	133,547 95,993

1	2	3	4	5	6	7
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	15,754 14,194	63,016 56,776
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,942 49,942	49,942 49,942
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	174,454 97,254	174,454 97,254
29	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	19,047 17,348	76,188 69,392
30	IC36B	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmă, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	0,500	36,940 18,400	18,470 9,200
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				636,995 499,889
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,460	22,097 22,097	54,358 54,358
32	RpCO41C	Reparatii la usi de lemn, prin ajustarea lor	buc	2,000	47,458 45,210	94,916 90,420
33	RpCRI3A	Vopsirea cu email și lac alchidal a timplariei de lemn (usi, calorifere, glafuri la ferestre), în construcții existente, la interior și exterior, într-un strat.	m2	11,340	44,155 38,904	500,723 441,167
		Total Timplarie Inclusiv salariu				649,997 585,945
		Total Lucrari de reparatii Cabinet 109 Inclusiv salariu				32 673,894 17 294,373
		1.2. Cabinet 209				
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	84,112 84,112	126,168 126,168

1	2	3	4	5	6	7
35	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,500	280,335 160,339	420,502 240,508
		Total Cabinet 209 Inclusiv salariu				546,670 366,676
		1.3. Cabinet 415				
		1.3.1. Peretii				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,300	8,199 3,154	428,819 164,965
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,300	37,333 28,913	1 952,542 1 512,176
		Total Peretii Inclusiv salariu				2 381,361 1 677,141
		1.3.2. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	4,022 1,577	92,106 36,116
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,900	37,333 28,913	854,937 662,119
		Total Tavan Inclusiv salariu				947,043 698,235
		Total Cabinet 415 Inclusiv salariu				3 328,404 2 375,376
		1.4. Renghen Cabinet				
		1.4.1. Peretii				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,300	8,199 3,154	1 084,754 417,301
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,300	37,333 28,913	4 939,222 3 825,256

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCRI3A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (gratare la calorifere) in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	13,900	44,153 38,902	613,731 540,735
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,942 49,942	49,942 49,942
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,000	84,112 84,112	84,112 84,112
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,480	111,153 89,369	164,507 132,266
46	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,480	280,335 160,339	414,896 237,301
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	114,798 97,254	114,798 97,254
48	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичн. перегородок)	m3	0,230	269,043 268,104	61,880 61,664
49	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Etrier 50x50x4 mm- 2,6 m x2,32= 6,03 kg)	kg	6,030	17,303 3,156	104,336 19,030
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 378,569 42,585	2 605,495 80,485
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca	m	4,900	49,430 44,159	242,208 216,378

1	2	3	4	5	6	7
		25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 479,881 5 761,724
		1.4.2. Tavan				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	8,199 3,154	459,155 176,635
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	37,334 28,914	2 090,676 1 619,156
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 549,831 1 795,791
		1.4.3. Podele				
54	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,000	15,017 5,257	165,187 57,827
55	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	1,330	225,319 65,219	299,674 86,741
56	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	51,300	33,278 21,028	1 707,161 1 078,736
57	RpCK12C1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu mocheta din tesatura de lina sau textila, montata pe stratul suport existent, dupa ce a fost curatat si reparat, inclusiv pervazurile sau plinta pina la 10 cm latime	m2	4,700	83,191 63,610	390,999 298,966
		Total Podele Inclusiv salariu				2 563,021 1 522,270
		1.4.4. Coridor				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,240	8,199	288,919

1	2	3	4	5	6	7
					3,154	111,133
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,240	37,334 28,914	1 315,633 1 018,912
60	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	90,570	51,385 36,799	4 653,934 3 332,885
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 258,486 4 462,930
		Total Renghen Cabinet Inclusiv salariu				21 851,219 13 542,715
		1.5. Accesul persoanelor cu mobilitate reduasa de la platforma de stationare a transportului auto.				
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .	m3	0,280	234,025 179,864	65,527 50,362
62	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	41,100	16,822 16,822	691,401 691,401
63	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	3,400	36,273 36,273	123,329 123,329
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate pentru betonarea bordurilor , in teren mijlociu	m3	1,300	108,294 108,294	140,782 140,782
65	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x25 x 8 cm de culoare sura , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,000	118,089 15,771	4 723,560 630,840
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr.40 mm) (20,00 m x 2,3 m latimea)	m2	45,600	167,232 31,331	7 625,764 1 428,694
67	TR11AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	2,100	28,913 28,913	60,718 60,718

1	2	3	4	5	6	7
68	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km (Вывоз мусора)	t	2,100	15,398 0,000	32,335 0,000
		Total Accesul persoanelor cu mobilitate redusa de la platforma de stationare a transportului auto. Inklusiv salariu				13 463,416 3 126,126
		Total	lei			71 863,603
		Asigurari obligatorii		22,50 %		8 258,685
		Transportarea materialelor		2,00 %		699,992
		Total		100,00 +		80 822,280
		Cheltueli de regie		5,00 %		4 041,114
		Total		100,00 +		84 863,394
		Beneficiu de deviz		3,00 %		2 545,902
		Total		100,00 +		87 409,296
		Total Lucrari de reparatii Inklusiv salariu				87 409,296 36 705,266
		2. Iluminare electrica				
69	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	30,000	20,484 7,886	614,533 236,565
70	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	45,000	23,125 13,142	1 040,644 591,412
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	37,957 16,297	303,654 130,374
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	33,564 14,194	134,256 56,776
73	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	12,000	294,727	3 536,724

1	2	3	4	5	6	7	
		fluorescent tip CIO 20 W, cu tub.			57,827	693,924	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>				5 629,811
		<i>Asigurari obligatorii</i>	22,50 %				384,536
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %				196,038
		<i>Total</i>	100,00 +				6 210,385
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %				512,715
		<i>Total</i>	100,00 +				6 723,100
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %				201,692
		<i>Total</i>	100,00 +				13 446,200
		<i>Total Iluminare electrica Inclusiv salariu</i>					6 924,792 1 709,051

		<i>Total</i>	<i>lei</i>				94 334,088
		<i>TVA</i>	20,00 %				18 866,818
		<i>Total deviz: Inclusiv salariu</i>					113 200,906 38 414,317

Intocmit

Gandrabur Oxana

(functioia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnatura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]