

Reparatia capitala a casei de cultura, amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din orasul Iargara raionul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Reparatia capitala a casei de cultura, amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din orasul Iargara raionul Leova

Valoarea de deviz 19 376 lei


Intocmit in prețuri curente 14.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC18B1k =2	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,670	1 370,15 0,00	918,00 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - погрузка	100 m3	0,290	624,55 0,00	181,12 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	34,800	5,67 0,00	197,40 0,00
4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,290	75,72 0,00	21,96 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	125,72 20,69	36,46 6,00
6	TsC18B1k =2	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,	100 m3	4,260	1 370,01 0,00	5 836,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - погрузка	100 m3	4,260	624,00 0,00	2 658,24 0,00
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	511,200	5,67 0,00	2 898,42 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,260	125,96 20,76	536,59 88,45
		Total Sistematzare pe verticala Inclusiv salariu				13 284,44 94,45

		Прямые затраты	lei	13 282
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	21
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	1 929
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	15 233
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	914
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	16 147
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	3 229
				19 376
		Total deviz: Inclusiv salariu		94

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a casei de cultura, amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din orasul Iargara raionul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1

Reparatia capitala a casei de cultura, amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din orasul Iargara raionul Leova

Valoarea de deviz 19 376 lei

Intocmit in prețuri curente 14.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,638	57,66	94,45
		Total manopera				94

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,021	300,00	6,30
		Total materiale de construcții				6

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,873	320,00	2 839,36
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	27,017	250,00	6 754,25
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,901	260,00	494,26
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,742	210,00	3 095,82
		Total utilaje de construcții				13 182

Прямые затраты	lei	13 282
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	21
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	1
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	1 929
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	15 233
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	914
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	16 147
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	3 229

Total deviz:

19 376

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a casei de cultura,
amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura
din orasul Iargara raionul Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC18B1k=2	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 370,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -погрузка	100 m3			624,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	320,00	0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	210,00	0,00
4	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,72
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	260,00	3,10
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			72,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	125,72
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	20,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	260,00	1,03
6	TsC18B1k=2	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			104,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	250,00	1 370,01
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -погрузка	100 m3			624,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	320,00	0,00
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			624,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	210,00	5,67
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			125,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	260,00	1,20
						104,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.