

**Servicii de proiectare privind
reparatia acoperisului
Laboratorului Bacteriologic si
a blocului Administrativ din
cadrul IMSP Institutul de
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Scara metalica. Laborator**

Valoarea de deviz 14 280,632 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,030	kg	173,300	50,982	8 835,202
2	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,173	305,884	52,918
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,173	541,237	93,634
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,173	567,121	98,112

	Total	lei	9 079,866
	Asigurarea sociala	24,00 %	986,224
	Cheltuieli de transport	4,00 %	198,824

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			99,412
		Cheltuieli de regie	9,50 %			862,587
		Beneficiu	6,00 %			673,614
		TOTAL	100,00 +			11 900,527
		TVA	20,00 %			2 380,105
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 280,632

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare privind
reparatia acoperisului
Laboratorului Bacteriologic si
a blocului Administrativ din
cadrul IMSP Institutul de
Medicina Urgenta**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Scara metalica. Laborator**

Valoarea de deviz 14 280,632 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9463	77,00	72,865
2.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,3250	77,00	3 336,025
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0958	77,00	700,377
		Total manopera				4 499,647

Materiale:

1.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,0865	85,00	7,352
----	---------------	--------------------------------	----	--------	-------	-------

2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1384	38,00	5,259
3.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,2162	33,00	7,135
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,1038	36,00	3,737
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,5700	38,00	135,660
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,6775	16,00	42,840
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,8996	50,00	44,980
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5847	120,00	70,164
9.	271060200100	Otel beton	kg	187,4240	22,20	4 160,813
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,3550	72,00	385,560
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,7099	10,00	107,099
		Total materiale de construcții				5 442,806
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	9 079,866
Asigurarea sociala	24,00 %	986,224
Cheltuieli de transport	4,00 %	198,824
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	99,412
Cheltuieli de regie	9,50 %	862,587
Beneficiu	6,00 %	673,614
TOTAL	100,00 +	11 900,527
TVA	20,00 %	2 380,105

Total deviz:

14 280,63
2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Servicii de proiectare privind reparatia Investitor
acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a
blocului Administrativ din cadrul IMSP
Institutul de Medicina Urgenta**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,030	kg			50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	77,00	3,850
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	77,00	19,250

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	16,00	0,247
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,00	0,783
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	22,20	24,009
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	10,00	0,618
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	72,00	2,225
2	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			305,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	77,00	191,746
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	33,00	41,243
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	38,00	30,399
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	85,00	42,497
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			541,237
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	77,00	127,029
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	120,00	405,572
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,00	8,636
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			567,121
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	77,00	294,156
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,965

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.