

Amenajarea unei statii tip pentru s. Rudi, Consiliul Raional Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 148 644,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea statiilor pentru autobuse 1.1. Statie auto 1.1.1. . Amenajarea pavilionului de asteptare 1.1.1.1. Fundatii.				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,2000	179,977 179,977	215,972 215,972
2	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,9000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,9000	8,370 0,000	15,903 0,000
4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm	kg	20,0000	26,513 8,230	530,256 164,604
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton	kg	67,0000	13,610	911,870

1	2	3	4	5	6	7
		armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm			0,000	0,000
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	49,7000	45,412 9,933	2 256,986 493,670
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,5000	192,829 99,330	867,729 446,985
8	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1) Alte utilaje=1,030 Alte utilaje=1,0300	m3	1,2000	2 334,586 301,774	2 801,503 362,129
		<i>Total</i>	lei			7 600,219
		Total Fundatii. Inclusiv salariu				7 600,219 1 683,360
		1.1.1.2. . Carcasa metalica a statiei				
9	RCsP29A1	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie	kg	716,4800	43,212 6,841	30 960,203 4 901,340
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	28,8000	55,219 9,460	1 590,307 272,448
11	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	0,8000	140,410 80,410	112,328 64,328
12	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de	t	0,7170	3 902,547 1 494,681	2 798,126 1 071,686

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice				
13	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc	2,0000	144,757 32,164	289,514 64,328
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	2,0000	23,890 18,920	47,780 37,840
15	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	1 632,904 41,624	1 632,904 41,624
16	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	1 966,670 0,000	1 966,670 0,000
		<i>Total</i>	lei			39 397,832
		Total . Carcasa metalica a statiei Inclusiv salariu				39 397,832 6 453,594
		1.1.1.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)				
17	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	5,0300	2 301,849 233,077	11 578,299 1 172,378
18	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	8,7400	2 145,000 0,000	18 747,300 0,000
19	material	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,0000	1,620 0,000	42,120 0,000
20	material	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	581,670 0,000	1 256,407 0,000
21	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru	buc	24,0000	243,430 56,760	5 842,320 1 362,240

1	2	3	4	5	6	7
		fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)				
		<i>Total</i>	lei			37 466,446
		Total Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) Inklusiv salariu				37 466,446 2 534,618
		1.1.1.4. Instalarea panoului informativ				
22	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,9200	227,302 14,802	1 118,324 72,824
23	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2	2,1800	848,990 61,490	1 850,798 134,048
		<i>Total</i>	lei			2 969,122
		Total Instalarea panoului informativ Inklusiv salariu				2 969,122 206,872
		1.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei				
24	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel	m	10,4000	122,445 57,560	1 273,423 598,629
25	CK35B	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	2,780 0,000	16,680 0,000
26	CK35B	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	3,640 0,000	21,840 0,000
27	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,0400	2 375,375 298,925	95,015 11,957
28	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	3,8000	130,001 85,140	494,003 323,532

1	2	3	4	5	6	7
29	TsH91B	Instalarea urnei	buc	1,0000	2 013,140 501,380	2 013,140 501,380
		<i>Total</i>	lei			3 914,101
		Total Instalarea scaunului din lemn si a urnei Inclusiv salariu				3 914,101 1 435,498
		<i>Total</i>	lei			91 347,720
		Total . Amenajarea pavilionului de asteptare Inclusiv salariu				91 347,720 12 313,942
		<i>Total</i>	lei			91 347,720
		Total Statie auto Inclusiv salariu				91 347,720 12 313,942
		<i>Total</i>	lei			91 347,720
		Total Amenajarea statiilor pentru autobuse Inclusiv salariu				91 347,720 12 313,942

		Total	lei	91 347,71
		Asigurari sociale	24 %	2 955,35
		Transportarea materialelor	10 %	7 757,05
		Total		102 060,11
		Cheltuieli de regie	14,5 %	14 798,72
		Total		116 858,83
		Beneficiu de deviz	6 %	7 011,52
		Total		123 870,35
		TVA	20 %	24 774,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		148 644,41 12 313,95

Intocmit

SRL "Rodonit - Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea unei statii tip pentru
s. Rudi, Consiliul Raional
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 148 644,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	5,5300	94,60	523,138
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7400	94,60	164,604
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	94,60	41,624
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2750	94,60	404,415
5.	7135010011440	Geamgiu	h-om	11,7445	94,60	1 111,030
6.	7136080025001	Montator	h-om	5,2185	94,60	493,670
7.	7137010011510	Electromontor	h-om	14,4000	94,60	1 362,240
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,7486	94,60	1 395,218
9.	7212030022700	Sudor	h-om	33,6932	94,60	3 187,377
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,2528	94,60	1 632,115
11.	7422010060100	Timplar	h-om	6,1056	94,60	577,590
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0445	94,60	571,810
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7062	94,60	350,607
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3152	94,60	124,418
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9544	94,60	374,086
		Total manopera				12 313,95

Materiale:

1.	11119	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	26,0000	1,62	42,120
2.	11120	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	2,1600	581,67	1 256,407
3.	1212121212121	apa	m3	0,1816	20,50	3,723
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,7392	15,00	56,088
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0023	4 083,33	9,392
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0602	4 083,33	245,816
7.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 395,84	1 395,840
8.	2030112947600	Bare din lemn, geluite 140x40mm	m	10,4000	64,16	667,264
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4050	246,25	99,731
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,2400	64,00	15,360
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,3623	45,83	62,434
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1600	19,00	3,040
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5400	100,00	54,000
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1290	20,56	2,652
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0039	53,50	53,709

16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	51,70	4,446
17.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,7600	91,50	69,540
18.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	6,3813	91,50	583,889
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0016	41,67	0,067
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,9200	64,00	58,880
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,4940	87,96	43,452
22.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	5,5080	10,00	55,080
23.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	3,8001	87,96	334,257
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6460	22,80	14,729
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,9764	105,00	732,522
26.	2521106718393-22	Profil perimetral menghina 32?40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	4,9200	197,35	970,962
27.	2611112500300	Geam tras simplu (Sticla securizata gr. 6mm)	m2	2,2890	750,00	1 716,750
28.	2611112500400-17	Geam laminat (Triplex 12 mm, transparenta)	m2	5,5330	1 870,00	10 346,710
29.	2611112500400-18	Geam laminat (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	9,6140	1 950,00	18 747,300
30.	2615107326105-15	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
31.	2615107326105-16	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	1 966,67	1 966,670
32.	2663102100000	Beton	m3	1,3080	1 380,00	1 805,040
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9800	1,50	5,970
34.	271060200100-1	Otel beton A240 d=6mm	kg	20,0000	17,45	349,000
35.	271060200100-3	Otel beton A500 d=14mm	kg	67,0000	13,61	911,870
36.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	3,5824	18,34	65,701
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2250	19,14	4,306
38.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,2508	65,37	16,395
39.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,8700	19,14	16,652
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0154	29,33	147,102
41.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	716,4800	35,42	25 377,722
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,2049	29,33	1 531,170
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600	20,83	7,499
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5020	65,37	32,816
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	20,1600	65,37	1 317,859
46.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,1494	23,67	50,876
47.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000	3,05	12,200
48.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,69	21,520
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	29,5200	2,50	73,800
50.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,1494	4,17	8,963
51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,25	1,000
52.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	38,00	3,040
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,1494	2,42	5,202
54.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400	38,00	1,520
55.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,25	2,000
56.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2,0000	4,97	9,940
57.	2874136313300-25	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	2,78	16,680
58.	2874136313300-26	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	6,0000	3,64	21,840
59.	2875276305105	Conector	buc	24,0000	186,67	4 480,080
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,9182	2,89	100,914
61.	4100126202818	Apa	m3	0,0114	20,50	0,234

62.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0160	547,00	8,752
		Total materiale de construcții				77 570,48

Utilaje de construcții:

1.	1118	Alte utilaje	h-ut.	1,2731	340,00	432,854
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0009	600,00	0,540
3.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	600,00	48,000
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0716	140,00	10,024
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6461	10,00	6,461
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5290	600,00	317,400
7.	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut	0,0716	30,00	2,148
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4286	15,00	6,429
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,4600	470,00	216,200
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0046	200,00	0,920
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,2268	35,00	147,938
12.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,4299	600,00	257,940
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0022	240,00	0,528
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0513	310,00	15,903
		Total utilaje de construcții				1 463,28

Total	lei	91 347,71
Asigurari sociale	24 %	2 955,35
Transportarea materialelor	10 %	7 757,05
Total		102 060,11
Cheltuieli de regie	14,5 %	14 798,72
Total		116 858,83
Beneficiu de deviz	6 %	7 011,52
Total		123 870,35
TVA	20 %	24 774,06

Total deviz:

148 644,41

Intocmit

SRL "Rodonit - Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea unei statii tip pentru s. Rudi, Investitor
Consiliul Raional Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea statiilor pentru autobuse				
		1.1. Statie auto				
		1.1.1. . Amenajarea pavilionului de asteptare				
		1.1.1.1. Fundatii.				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			179,977 179,977
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	179,98
2	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			0,000 0,000
3	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,370 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	310,00	8,37
4	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm	kg			26,513 8,230
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	8,23
	271060200100-1	Otel beton A240 d=6mm	kg	1,0000	17,45	17,45
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	19,14	0,83
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm	kg			13,610 0,000
	271060200100-3	Otel beton A500 d=14mm	kg	1,0000	13,61	13,61
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			45,412 9,933
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	29,33	30,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	53,50	1,08
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,37	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,13
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			192,829 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,14	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,83	1,67
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	246,25	22,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 083,33	54,63

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 083,33	2,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	100,00	12,00
8	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1) Alte utilaje=1,030 Alte utilaje=1,0300	m3			2 334,586 301,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 380,00	1 407,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	600,00	264,50
	1118	Alte utilaje	h-ut.	1,0300	340,00	360,71
		1.1.1.2. . Carcasa metalica a statiei				
9	RCsP29A1	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie	kg			43,212 6,841
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,02408	94,60	2,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	94,60	4,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	94,60	0,11
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	35,42	35,42
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	65,37	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	2,89	0,14
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	23,67	0,07
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	4,17	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	2,42	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	51,70	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	20,56	0,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	29,33	0,21
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	18,34	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	35,00	0,01
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	600,00	0,36
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0001	140,00	0,01
	2940220003015	Masina de alezat pneumatica	h-ut	0,0001	30,00	0,00
10	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m			55,219 9,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7000	65,37	45,76
11	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			140,410 80,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	80,41
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	600,00	60,00
12	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t			3 902,547 1 494,681
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8000	94,60	1 494,68
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	87,96	466,19
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	8,9000	91,50	814,35
	2320166200676	White spirit	kg	1,9000	45,83	87,08
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,2000	105,00	966,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500	15,00	74,25
13	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm	buc			144,757 32,164
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	32,16
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	547,00	4,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,50	0,12
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	470,00	108,10
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc			23,890

1	2	3	4	5	6	7
		armat				18,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	4,97	4,97
15	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc			1 632,904
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	41,62
	2615107326105-15	Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,69	21,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	3,05	12,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	38,00	1,52
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	38,00	3,04
16	DF19A aplicativ	Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc			1 966,670
	2615107326105-16	Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm)	buc	1,0000	1 966,67	1 966,67
		1.1.1.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex)				
17	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			2 301,849
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,7500	94,60	194,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	38,85
	2611112500400-17	Geam laminat (Triplex 12 mm, transparenta)	m2	1,1000	1 870,00	2 057,00
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	10,00	10,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,82
18	CM04F aplicativ	Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			2 145,000
	2611112500400-18	Geam laminat (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%)	m2	1,1000	1 950,00	2 145,00
19	material	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc			1,620
	11119	Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita	buc	1,0000	1,62	1,62
20	material	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg			581,670
	11120	SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR	kg	1,0000	581,67	581,67
21	RpER08A aplicativ	Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m)	buc			243,430
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2875276305105	Conector	buc	1,0000	186,67	186,67
		1.1.1.4. Instalarea panoului informativ				
22	CK26C aplicativ	Instalarea Profil perimetral menghina 32?40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m			227,302
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	7,23
	2521106718393-22	Profil perimetral menghina 32?40 mm (Grosime sticla - 12mm)	m	1,0000	197,35	197,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CM01E1	Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.)	m2			848,990
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2611112500300	Geam tras simplu (Sticla securizata gr. 6mm)	m2	1,0500	750,00	787,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei				
24	CK07A aplicativ	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel	m			122,445 57,560
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	48,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	9,24
	2030112947600	Bare din lemn, geluite 140x40mm	m	1,0000	64,16	64,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
25	CK35B	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc			2,780 0,000
	2874136313300-25	Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	2,78	2,78
26	CK35B	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc			3,640 0,000
	2874136313300-26	Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat	buc	1,0000	3,64	3,64
27	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			2 375,375 298,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	94,60	298,93
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,50	93,08
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	64,00	384,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	64,00	1 472,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	41,67	1,68
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,00	13,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	200,00	23,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	240,00	13,20
28	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			130,001 85,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300	87,96	11,43
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	105,00	10,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,80	3,88
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	91,50	18,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
29	TsH91B	Instalarea urnei	buc			2 013,140 501,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 395,84	1 395,84
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 380,00	115,92

APROBAT:

Intocmit
SRL "Rodonit - Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.