

## OFERTĂ

Către

**Primăria mun.Cahul**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Gheorghe Dascaloi**

reprezentanți ai ofertantului **SC „Gebhardt-Construct” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Pavarea curții IP Gimnaziului „Vasile Părvan”**  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**a/ 1 562 126.00 (un milion cinci sute saizeci și doua mii cuna suta douazeci si sase lei 00 bani) -Termoizolare**

**b/ 550 023.00 (cinci sute cincizeci mii douzeci și trei lei- Timplărie**

**Total Σ = 2 112 149,00 (doua milioane una sută douasprezece mii una sută patruzeci și noua lei 00 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ---

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în timp de 4 (patru) luni (91 zile calendaristice).

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 13,04,2020

(durata în litere și în cifre),

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12 / 02 / 2020

Dascaloi Gheorghe, în calitate de manager , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC „Gebhardt-Construct” SRL  
(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor   0   (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă \_\_\_\_\_  
în cuantum de   5   % (din prețul total ofertat) și constituie **105607.45 (una sută cinci mii sase sute șapte lei 45 bani)**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate   60   - luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)   una   zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)   una   zile calendaristice

Ofertant: \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



**Primaria mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 550 023lei

Coordonat

Antreprenor  
mun. Cahul

S.C. "Gebhardt-Construct" SRL

Deviz in suma de 550 023lei

Confirmat

Beneficiar

Primaria

" "

2004

" "

2004

**DEVIZ №****Inlocuirea timplariei la gradinita Nr.14 „Spicisor” din mun Cahul**

Valoarea de deviz 550 023 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Inlocuirea timplariei</b>				
		<b>1.1. Capitollul 1. Inlocuirea timplariei</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	293,00	19,48 19,48	5 707,52 5 707,52
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,00	19,48 19,48	194,80 194,80
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame din PVC (PVC ne reciclat), cinci(5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Suprafetele din sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate.	m2	293,00	943,09 33,86	276 325,71 9 920,21
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri de culoare alba si latimea de 450mm)	m	173,00	139,37 16,70	24 110,53 2 888,55
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	165,00	185,82	30 660,63

1	2	3	4	5	6	7
					18,55	3 061,08
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	173,00	64,07 61,22	11 083,26 10 591,33
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,00	1 591,91 37,57	15 919,09 375,67
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (Profiluri din coltar 25*25mm-718.2ml)	m2	215,25	120,06 68,92	25 843,33 14 835,11
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	215,25	30,12 25,51	6 484,18 5 490,93
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	215,25	37,65 25,51	8 103,77 5 490,93
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00	59,83 59,83	598,30 598,30
12	TrIIAG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,00	27,83 27,83	278,28 278,28
13		Returnarea jeamurilor si usilor demontate Beneficiarului	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total Capitollul 1. Inlocuirea timplariei</b>						<b>405 309,40</b>
<b>Total Inlocuirea timplariei</b>						<b>405 309,40</b>

Total	lei	405 309
CASM	22,50 %	13 372
Transportarea materialelor	10,00 %	34 497

Total	100,00 +	453 178
Cheltuieli regie	14,50 %	65 711
Total cu cheltuieli regie	100,00 +	518 889
Rentabilitatea	6,00 %	31 134
Total	100,00 +	550 023

**Total de viz:**  
**Inclusiv salariu**

**550 023**  
**59 433**

Intocmit

(Director Dumitru Susanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Inlocuirea timplariei la gradinita Nr.14 „Spicisor” din mun Cahul**

Valoarea de deviz 550 023 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	96,86	46,38	4 492,37
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	171,27	46,38	7 943,50
3.	7129200011200	Finisor MP57.66	h-om	200,68	46,38	9 307,53
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	118,39	46,38	5 490,93
5.	7422010060100	Timplar	h-om	164,87	46,38	7 646,67
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,90	46,38	876,58
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,97	46,38	5 888,86
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,63	46,38	2 951,16
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	319,86	46,38	14 835,11
<b>Total manopera</b>						<b>59 433</b>

**Materiale:**

1.	111	Coltar din aluminiu 25*25mm	m	718,20	3,90	2 800,98
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,49	90,00	134,10
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,76	12,50	134,50
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	293,00	845,50	247 731,50
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,00	1 485,50	14 855,00
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	142,71	90,00	12 843,90
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,10	19,51	1 679,81
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	64,58	29,40	1 898,65
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	50,09	100,70	5 044,06
10.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	176,46	118,50	20 910,51
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	245,66	1,40	343,92
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,24	0,00	0,00
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,91	3,50	45,19
14.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	227,07	4,35	987,75
15.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 144,80	1,80	5 660,64
16.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,21	0,00	0,00
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,82	7,00	1 615,74
18.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	165,00	165,50	27 307,50
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 577,84	0,38	979,58
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	244,40	0,00	0,00

21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,81	0,00	0,00
22.	4100126202818	Apa	m3	2,63	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>344 973</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,26	18,50	4,81
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,66	25,00	666,50
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26	35,00	9,10
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,37	35,00	222,95
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>903</b>

**Total:**

Total	lei	405 309
CASM	22,50 %	13 372
Transportarea materialelor	10,00 %	34 497
Total	100,00 +	453 178
Cheltuieli regie	14,50 %	65 711
Total cu cheltuieli regie	100,00 +	518 889
Rentabilitatea	6,00 %	31 134
Total	100,00 +	550 023

**Total deviz:**

**550 023**

Intocmit

Verificat



(Director)

Dumitru Susanu)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

Investitor  
ObiectPrimaria mun. Cahul  
**Primaria mun.Cahul**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Inlocuirea timplariei la gradinita Nr.14 „Spicisor” din mun Cahul (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Inlocuirea timplariei</b>				
		<b>1.1. Capitollul 1. Inlocuirea timplariei</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2			19,48
						19,48
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	46,38	9,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,48
						19,48
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	46,38	9,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame din PVC (PVC ne reciclat), cinci(5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Suprafetele din sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate.	m2			943,09
						33,86
	712920001 1200	Finisor MP57.66	h-om	0,6600	46,38	30,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	845,50	845,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,30




1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	100,70	16,61
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri de culoare alba si latimea de 450mm)	m			139,37 <hr/> 16,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	46,38	12,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	118,50	120,87
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			185,82 <hr/> 18,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	165,50	165,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	RCsJ06C 1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			64,07 <hr/> 61,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,9900	46,38	45,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200	1,40	1,99
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	90,00	0,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	18,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 591,91 <hr/> 37,57
	712920001 1200	Finisor MP57.66	h-om	0,7300	46,38	33,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 485,50	1 485,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,1750	100,70	17,62
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (Profiluri din coltar 25*25mm-718.2ml)	m2			120,06 <hr/> 68,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,92
	111	Coltar din aluminiu 25*25mm	m		3,90	13,01
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	29,40	8,82
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,12 <hr/> 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			37,65 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)				25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,51	7,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
11	TrB05B1 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			59,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900	46,38	59,83
12	TrI1AG2 4G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t			27,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
13		Returnarea jeamurilor si usilor demontate Beneficiarului	buc			0,00
						0,00

Intocmit

Verificat



(Director

Dumitru Susanu)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

# Primaria mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

Deviz in suma de 1 562 126 lei  
Coordonat  
Antreprenor S.C. "Gebhardt-Construct" SRL  
mun. Cahul

Deviz in suma de 1 562 126 lei  
Confirmat

Beneficiar

Primaria

" " 2004

" " 2004

## DEVIZ № Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14 „Spicisor” din str.F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul

Valoarea de deviz 1 562 126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b> <b>1.1. Раздел</b>				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,00	186,70 18,55	45 368,59 4 508,14
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,00	44,23 34,78	117 553,88 92 458,53
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grunduire cu Betonocontact)	m2	2 370,00	3,39 1,39	8 032,88 3 297,62
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal=186m)	m2	2 150,00	286,19 107,14	615 310,96 230 346,27
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 40mm	m2	220,00	409,83 135,57	90 161,80 29 825,12
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	2 370,00	14,90	35 320,35

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			5,57	13 190,47
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,00	80,02 31,54	189 649,53 74 746,01
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,40	157,63 41,74	15 668,21 4 149,15
<b>Total Раздел</b>						<b>1 117 066,20</b>
<b>1.2. Panta intrare</b>						
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,05	2 234,40 315,40	111,72 15,77
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,19	16,31 1,45	52,02 4,64
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,65	1 641,91 208,35	1 067,24 135,43
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.-10mm)	m2	7,83	327,32 178,77	2 562,93 1 399,75
<b>Total Panta intrare</b>						<b>3 793,91</b>
<b>Total Fatada</b>						<b>1 120 860,11</b>


Total	lei	1 120 862
CASM	22,50 %	102 167
Transportarea materialelor	10,00 %	64 048
Total	100,00 +	1 287 077
Cheltuieli regie	14,50 %	186 626
Total cu cheltuieli regie	100,00 +	1 473 703
Rentabilitatea	6,00 %	88 423
Total	100,00 +	1 562 126

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**1 562 126  
454 077**

Intocmit

(Director

  
(Dumitru Susanu)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**DEVIZ LOCAL № 3****Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14  
„Spicisor" din str.F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul**

Valoarea de deviz 1 562 126 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,50	46,38	115,95
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08	46,38	3,71
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 993,50	46,38	92 458,53
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 594,48	46,38	213 091,98
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 682,70	46,38	78 043,63
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	284,40	46,38	13 190,47
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,46	46,38	4 149,15
8.	7422010060100	Timplar	h-om	77,76	46,38	3 606,51
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,34	46,38	15,77
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,88	46,38	922,04
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 015,08	46,38	47 079,41
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,18	46,38	1 399,75
<b>Total manopera</b>						<b>454 077</b>

**Materiale:**

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,26	350,00	91,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	118,50	9,50	1 125,75
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,27	3 200,00	864,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,80	3 200,00	2 560,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,80	3 200,00	2 560,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	0,96	0,00	0,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,32	3 200,00	1 024,00
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	355,50	13,32	4 735,26
9.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 630,70	43,25	113 777,77
10.	24302261000001	Fuga	kg	1,57	11,74	18,43
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	983,55	22,50	22 129,88
12.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	278,32	3,50	974,12
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 574,80	3,36	32 171,33
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 968,50	2,50	29 921,25
15.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,41	2,50	113,52
16.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* h=40mm	m2	237,75	198,40	47 169,60
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 670,84	7,87	21 019,52
18.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,17	31,00	36,27

19.	2663102100000	Beton	m3	0,67	1 300,00	871,00
20.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,99	116,80	933,23
21.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 323,51	120,00	278 821,20
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,02	11,30	0,23
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	186,00	3,70	688,20
24.	2732103646070	Tabla cutata	m2	110,33	78,00	8 605,74
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	15,40	0,46
26.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	243,00	165,50	40 216,50
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,22	14,50	46,69
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,97	18,30	145,85
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	972,00	0,60	583,20
30.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	278,32	1,75	487,06
31.	2874125886734	Nituri POP	buc	347,90	0,17	59,14
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	19 149,60	1,50	28 724,40
33.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,16	12,50	2,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	0,00	0,00
35.	4100126202818	Apa	m3	0,07	0,00	0,00
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 422,00	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>640 477</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 961,00	1,50	17 941,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,53	18,50	1 101,31
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,14	350,00	1 449,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	130,50	35,00	4 567,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,49	25,00	262,25
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,77	18,50	920,74
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,26	18,50	4,81
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,69	19,50	52,45
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,11	45,00	4,95
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,06	35,00	2,10
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>26 308</b>

**Total:**

Total	lei	1 120 862
CASM	22,50 %	102 167
Transportarea materialelor	10,00 %	64 048
Total	100,00 +	1 287 077
Cheltuieli regie	14,50 %	186 626
Total cu cheltuieli regie	100,00 +	1 473 703
Rentabilitatea	6,00 %	88 423
Total	100,00 +	1 562 126

**Total deviz:**

**1 562 126**

Intocmit



(Director Dumitru Susanu)

(functia, semnatura)



Investitor  
ObiectPrimaria mun. Cahul  
**Primaria mun. Cahul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Reparatia capitala a fatadei edificiului Cresei-gradinita pentru copii nr.14**  
**„Spicisor” din str.F.Seliviorstov nr.2 mun.Cahul**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b> <b>1.1. Раздел</b>				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			186,70 <hr/> 18,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	165,50	165,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			44,23 <hr/> 34,78
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,33
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,39
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,30	0,05
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grunduire cu Betonocontact)	m2			3,39 <hr/> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,32	2,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal=186m)	m2			286,19 <hr/> 107,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,39
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,36	13,57
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	120,00	129,68
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,87	8,74
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,70	0,32
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	18,50	0,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,50	0,39
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 40mm	m2			409,83 <hr/> 135,57
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	46,38	111,03
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	46,38	24,54
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,36	13,57
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	252130260 2909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* h=40mm	m2	1,0700	198,40	214,41
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,87	10,09
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	18,50	0,46
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,50	0,39
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,90 5,57
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			80,02 31,54
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	46,38	31,54
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	43,25	48,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,50	0,47
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			157,63 41,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,38	41,74
	273210364 6070	Tabla cutata	m2	1,1100	78,00	86,58
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	0,17	0,59
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,75	4,90
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	3,50	9,80
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,01
		<b>1.2. Panta intrare</b>				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 234,40 315,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,40
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	350,00	1 820,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	99,00
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,31 1,45
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,30	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,40	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,00
11	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			1 641,91 208,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	29,97
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 300,00	1 340,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	86,15
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,50	7,40
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.-10mm)	m2			327,32 178,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	46,38	178,77
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	116,80	119,19
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,50	14,50
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,00	4,63
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	11,74	2,35
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	12,50	0,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	19,50	6,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,50	0,66
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,27

Intocmit

Verificat



(Director

Dumitru Susanu)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

)