

**Здание филиала детсада
"Теремок" в с.Томай Чадыр-
Лунгского района**

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Утепление фасада**

Сметная стоимость 131 277,13 lei

Составлена в текущих ценах 14.04.2019

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта | Сметная стоимость, лей | |
|--------|----------------------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | На един. измерения В т.ч. зарплата | Всего В т.ч. зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Цоколь | | | | |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor цоколь (Грунтовка поверхностей наружных стен цоколя бетоногрунтом) | m2 | 45,980 | 3,35 1,15 | 154,091 52,774 |
| 2 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами-экструдированными XPS толщиной 50мм в комплексе) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 45,980 | 172,37 65,75 | 7 925,417 3 023,101 |
| 3 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен цоколя керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 45,980 | 261,85 110,98 | 12 039,890 5 102,998 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|-----|---------|-----------------|---------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 119,398 |
| | | Итого Цоколь В том числе зарплата | | | | 20 119,398 8 178,873 |
| | | 2. Стены | | | | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка поверхностей наружных стен и откосов фасада бетоногрунтом) | m2 | 251,770 | 3,35 1,15 | 843,837 289,053 |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами Технофас толщиной 50мм с отделкой откосов *стены 236,81м2+14,96м2-откосы(115,02мп) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 251,770 | 224,18 88,40 | 56 442,246 22 257,411 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor цоколь (Грунтовка поверхностей наружных стен и откосов бетоногрунтом перед шпаклевкой) | m2 | 251,770 | 3,35 1,15 | 843,837 289,053 |
| 7 | CF30Амод | Tencuieli exterioare 2,5-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec la pereti (Наружная финишная шпаклевка стен и откосов под покраску смесью для наружных работ Фасад т.2,5-3мм под покраску) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | m2 | 251,770 | 39,88 23,34 | 10 040,778 5 877,507 |
| 8 | CN11Амод | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками для наружных работ Евростиль в 2слоя, по существующей окончательной отделке) к=0,67 Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670 | m2 | 251,770 | 23,05 11,54 | 5 802,218 2 905,037 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73 972,916 |
| | | Итого Стены | | | | 73 972,916 |

| | | | | |
|--|--|---|--------|-------------------|
| | | В том числе зарплата | | 31 618,061 |
| | | Total | lei | 94 092,30 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 8 954,31 |
| | | Cheltuieli de transport | 2 % | 1 082,08 |
| | | Cheltuieli directe | | 104 128,69 |
| | | Cheltuieli de regie | 3 % | 3 123,86 |
| | | Total | | 107 252,55 |
| | | Beneficiu de deviz | 2 % | 2 145,06 |
| | | Total | | 109 397,61 |
| | | TVA | 20 % | 21 879,52 |
| | | | | 131 277,13 |
| | | Итого по смете: В том числе зарплата | | 39 796,93 |

Составил

Нейковчен Н.

(должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия , отчество)