

**Общеобразовательный  
комплекс имени Реджепа  
Тайипа Эрдогана в  
мун.Комрат АТО Гагаузия  
Сети 10кВ**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Внеплощадочные электрические сети 10кВ 02/2019-RE

Valoarea de deviz 640 800,25 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Constructii generale de lucru</b>  |      |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. ВЛЗ-10</b>   |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | 33-04-042-1                 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточных)  | buc  | 12,0000                               | 77,100<br>24,300                      | 925,200<br>291,600      |
| 2      | 33-01-007-2                 | Бурение ям под опоры на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2  | buc  | 26,0000                               | 159,300<br>30,900                     | 4 141,800<br>803,400    |
| 3      | 33-04-016-2                 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор   | buc  | 26,0000                               | 117,840<br>13,200                     | 3 063,840<br>343,200    |
| 4      | 33-04-003-1                 | Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных марка СВ110-3,5 со стоимостью(анкерная угловая 2*6шт+угловая промежуточная 2*1шт+промежуточная 1*3шт+угловая анкерная 3*3шт) | buc  | 26,0000                               | 2 449,838<br>114,000                  | 63 695,800<br>2 964,000 |
| 5      | CA03D2                      | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12                                       | m3   | 50,0000                               | 1 062,797<br>171,000                  | 53 139,840<br>8 550,000 |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------------|---|-----|---------|--------------------|------------------------|
|    |               | (Вс 15/В 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |     |         |                    |                        |
| 6  | цена рыночная | Крепление подкоса У52 (У1)  | buc | 13,0000 | 252,500<br>0,000   | 3 282,500<br>0,000     |
| 7  | цена рыночная | Траверсы ТМ73   | buc | 12,0000 | 515,100<br>0,000   | 6 181,200<br>0,000     |
| 8  | цена рыночная | Траверсы ТМs60  | buc | 6,0000  | 434,300<br>0,000   | 2 605,800<br>0,000     |
| 9  | цена рыночная | Накладка ОГ52   | buc | 9,0000  | 72,720<br>0,000    | 654,480<br>0,000       |
| 10 | цена рыночная | Хомут   | buc | 18,0000 | 70,700<br>0,000    | 1 272,600<br>0,000     |
| 11 | цена рыночная | Изоляторы SD37 с креплением изолятора=3шт   | buc | 27,0000 | 187,356<br>0,000   | 5 058,600<br>0,000     |
| 12 | цена рыночная | Гирлянда натяжная SH193   | buc | 54,0000 | 131,300<br>0,000   | 7 090,200<br>0,000     |
| 13 | цена рыночная | Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc с гайками M20 и M12=24шт   | buc | 75,0000 | 16,140<br>0,000    | 1 210,500<br>0,000     |
| 14 | цена рыночная | Защитный кожух SP-15=75buc  | buc | 75,0000 | 20,200<br>0,000    | 1 515,000<br>0,000     |
| 15 | 33-04-030-1   | Установка разрядников - длинноискровой петлевой sd 197  | buc | 13,0000 | 285,362<br>128,700 | 3 709,700<br>1 673,100 |
| 16 | цена рыночная | Разрядник длинноискровой петлевой sd 197  | buc | 13,0000 | 202,000<br>0,000   | 2 626,000<br>0,000     |
| 17 | цена рыночная | Зажим SO235   | buc | 54,0000 | 212,100<br>0,000   | 11 453,400<br>0,000    |
| 18 | цена рыночная | Скоба СК7   | buc | 54,0000 | 27,270<br>0,000    | 1 472,580<br>0,000     |
| 19 | цена рыночная | Спиральная вязка so115  | buc | 54,0000 | 656,500<br>0,000   | 35 451,000<br>0,000    |
| 20 | цена рыночная | Оголовок ОГ54 ,55 58, 59  | buc | 4,0000  | 606,000<br>0,000   | 2 424,000<br>0,000     |
| 21 | цена рыночная | МРТ-7-1 звено промежуточное   | buc | 6,0000  | 50,500<br>0,000    | 303,000<br>0,000       |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei |         |                    | 211 277,040            |

| 1  | 2             | 3  | 4         | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|---------------|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |               | <b>Total ВЛЗ-10<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                    | <b>211 277,040<br/>14 625,300</b> |
|    |               | <b>1.2. Строительные работы</b>  |           |         |                    |                                   |
| 22 | TsC03B11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) | 100<br>m3 | 1,9200  | 594,550<br>0,000   | 1 141,536<br>0,000                |
| 23 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)   | m3        | 5,8000  | 61,800<br>61,800   | 358,440<br>358,440                |
| 24 | TsD02A11      | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodăririi apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка                              | 100<br>m3 | 1,3700  | 250,000<br>0,000   | 342,500<br>0,000                  |
| 25 | 08-02-142-1   | Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее   | 100 m     | 4,9800  | 947,400<br>198,900 | 4 718,052<br>990,522              |
| 26 | цена рыночная | Песок строительный   | m3        | 46,0000 | 242,000<br>0,000   | 11 132,000<br>0,000               |
| 27 | 08-02-143-1   | Покрытие кабеля кирпичом для защиты кабеля   | 100 m     | 4,9800  | 831,300<br>195,300 | 4 139,874<br>972,594              |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5          | 6                  | 7                               |
|----|---------------|--|--------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 28 | цена рыночная | Кирпич строительный  | buc    | 3 861,0000 | 3,232<br>0,000     | 12 478,752<br>0,000             |
| 29 | AcA52D        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100мм со стоимостью труб для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами) | m      | 80,0000    | 97,011<br>8,340    | 7 760,880<br>667,200            |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei    |            |                    | 42 072,034                      |
|    |               | <b>Total Строительные работы<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |            |                    | <b>42 072,034<br/>2 988,756</b> |
|    |               | <b>1.3. Стальные конструкции</b>   |        |            |                    |                                 |
| 30 | цена рыночная | Траверсы стальные M2-10-5P   | buc    | 2,0000     | 1 464,500<br>0,000 | 2 929,000<br>0,000              |
| 31 | 08-02-363-1   | Монтаж кронштейна PA1, PA2 и KM1   | buc    | 6,0000     | 395,860<br>122,760 | 2 375,160<br>736,560            |
| 32 | цена рыночная | Кронштейн PA1=2 для РЛНД   | buc    | 2,0000     | 300,000<br>0,000   | 600,000<br>0,000                |
| 33 | цена рыночная | Кронштейн KM1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)   | buc    | 2,0000     | 860,000<br>0,000   | 1 720,000<br>0,000              |
| 34 | цена рыночная | Кронштейн PA2=2шт (конструкция под муфты)  | buc    | 2,0000     | 1 700,000<br>0,000 | 3 400,000<br>0,000              |
| 35 | цена рыночная | Скоба K1=6шт, марка K3=2шт   | buc    | 8,0000     | 35,000<br>0,000    | 280,000<br>0,000                |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei    |            |                    | 11 304,160                      |
|    |               | <b>Total Стальные конструкции<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |            |                    | <b>11 304,160<br/>736,560</b>   |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei    |            |                    | 264 653,234                     |
|    |               | <i>Asigurari sociale si medicale</i>   | 22,5 % |            |                    | 4 128,889                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %    |            |                    | 4 422,936                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  |        |            |                    | 273 205,059                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 8 %    |            |                    | 21 856,405                      |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5        | 6                      | 7                                 |
|----|---------------|---|-------|----------|------------------------|-----------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>  |       |          |                        | 295 061,464                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 5 %   |          |                        | 14 753,073                        |
|    |               | <i>Total</i>  |       |          |                        | 309 814,537                       |
|    |               | <b>Total Constructii generale de lucru<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                        | <b>309 814,537<br/>18 350,616</b> |
|    |               | <b>2. Montaj</b>  |       |          |                        |                                   |
|    |               | <b>2.1. Кабельные изделия</b>   |       |          |                        |                                   |
| 36 | 33-04-040-1   | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов(1560м) СИПЗ  | buc   | 12,0000  | 90,600<br>38,100       | 1 087,200<br>457,200              |
| 37 | 33-04-041-1   | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1                                    | buc   | 12,0000  | 18,300<br>18,300       | 219,600<br>219,600                |
| 38 | 08-02-141-2   | Прокладка силового кабеля АПВБВ 10 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее | 100 m | 9,8000   | 654,868<br>411,000     | 6 417,702<br>4 027,800            |
| 39 | цена рыночная | Кабель АПВБВ 10 сечением 3*50мм-10  | m     | 265,0000 | 127,500<br>0,000       | 33 787,500<br>0,000               |
| 40 | цена рыночная | Кабель АПВБВ 10 сечением 3*70мм-10  | m     | 715,0000 | 147,900<br>0,000       | 105 748,500<br>0,000              |
| 41 | 08-02-165-6   | Установка муфты для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм <sup>2</sup> , до: 70            | buc   | 8,0000   | 988,361<br>199,500     | 7 906,885<br>1 596,000            |
| 42 | цена рыночная | Муфта концевая для наружной установки 10кВ -стоимость   | buc   | 8,0000   | 757,500<br>0,000       | 6 060,000<br>0,000                |
| 43 | 33-04-015-1   | Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм  | 10 m  | 0,3000   | 191,000<br>54,000      | 57,300<br>16,200                  |
| 44 | 08-02-472-9   | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 - ЗП21       | 100 m | 0,1800   | 2 348,217<br>766,800   | 422,679<br>138,024                |
| 45 | 33-04-009-6   | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм <sup>2</sup> с помощью механизмов           | 1 km  | 0,7200   | 5 487,093<br>1 716,900 | 3 950,707<br>1 236,168            |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------------|--|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| 46 | цена рыночная | Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм - 10 | m   | 720,0000 | 25,500<br>0,000    | 18 360,000<br>0,000              |
| 47 | цена рыночная | Ошинковка провод голый АС-70   | m   | 18,0000  | 18,360<br>0,000    | 330,480<br>0,000                 |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei |          |                    | 184 348,553                      |
|    |               | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                          |     |          |                    | <b>184 348,553<br/>7 690,992</b> |
|    |               | <b>2.2. Арматура линейная</b>  |     |          |                    |                                  |
| 48 | цена рыночная | Однополюсный предохранитель разъединитель CUT-OUT                            | buc | 6,0000   | 1 010,000<br>0,000 | 6 060,000<br>0,000               |
| 49 | цена рыночная | Ограничитель перенапряжения ОПН-10   | buc | 6,0000   | 606,000<br>0,000   | 3 636,000<br>0,000               |
| 50 | цена рыночная | Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля                    | buc | 6,0000   | 303,000<br>0,000   | 1 818,000<br>0,000               |
| 51 | цена рыночная | Изолятор подвесной ПС70Е   | buc | 26,0000  | 121,200<br>0,000   | 3 151,200<br>0,000               |
| 52 | цена рыночная | Зажим натяжной НБ2   | buc | 12,0000  | 131,300<br>0,000   | 1 575,600<br>0,000               |
| 53 | цена рыночная | Ушко однолапчатое У1-7-16  | buc | 14,0000  | 70,700<br>0,000    | 989,800<br>0,000                 |
| 54 | цена рыночная | Зажим типа ПА  | buc | 6,0000   | 20,200<br>0,000    | 121,200<br>0,000                 |
| 55 | цена рыночная | Зажим типа ПС  | buc | 10,0000  | 20,200<br>0,000    | 202,000<br>0,000                 |
| 56 | цена рыночная | Зажим аппаратный типа А1А  | buc | 6,0000   | 60,600<br>0,000    | 363,600<br>0,000                 |
| 57 | цена рыночная | Зажим аппаратный типа А2А  | buc | 12,0000  | 50,500<br>0,000    | 606,000<br>0,000                 |
| 58 | цена рыночная | Звено промежуточное типа ПРТ -7  | buc | 12,0000  | 60,600<br>0,000    | 727,200<br>0,000                 |
| 59 | цена рыночная | Звено промежуточное типа ПРТ -7 СРС-7-17                                     | buc | 14,0000  | 60,600<br>0,000    | 848,400<br>0,000                 |
| 60 | цена рыночная | Зажим поддерживающий ПГН-2-6   | buc | 2,0000   | 70,700<br>0,000    | 141,400<br>0,000                 |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei |          |                    | 20 240,400                       |

| 1 | 2 | 3   | 4      | 5 | 6 | 7                                |
|---|---|---|--------|---|---|----------------------------------|
|   |   | <b>Total Арматура линейная<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>20 240,400</b>                |
|   |   | <i>Total</i>  | Lei    |   |   | 204 588,953                      |
|   |   | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                | 22,5 % |   |   | 1 730,473                        |
|   |   | <i>Cheltuieli de transport</i>                      | 2 %    |   |   | 3 729,795                        |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                           |        |   |   | 210 049,221                      |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                          | 45 %   |   |   | 3 460,946                        |
|   |   | <i>Total</i>  |        |   |   | 213 510,167                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                           | 5 %    |   |   | 10 675,509                       |
|   |   | <i>Total</i>  |        |   |   | 224 185,676                      |
|   |   | <b>Total Montaj<br/>Inclusiv salariu</b>            |        |   |   | <b>224 185,676<br/>7 690,992</b> |

|  |  |  |      |  |  |   |
|--|--|--|------|--|--|---|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 534 000,21                                  |
|  |  | Total                                    |      |  |  | 534 000,21                                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 106 800,04                                  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>640 800,25</b><br><hr/> <b>26 041,60</b> |

Intocmit

SRL "Moncomtex"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)