

OFERTĂ

Către Primăria comunei Morozeni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei, com. Morozeni.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **787480,74 (Șapte sute optzeci și șapte mii patru sute optzeci lei 74 bani) lei;**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **157496,14 (O sută cincizeci și șapte mii patru sute nouăzeci și șase lei 14 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 (Șasezeci)** zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Șasezeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **03.07.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04.05.2020

Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED
(semnătura autorizată)



c/f 101560000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA 0405414, mun.Chișinău, bd.MirceacelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452
energoled@mail.ru

PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Prin prezentul act confirmăm faptul că lucrările și materialele folosite pentru Cererea ofertelor de prețuri - “Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei,com.Morozeni” sunt de cea mai înaltă calitate. Se acordă o garanție a lucrărilor efectuate de 3 ani și a corpurilor de iluminat de 36 luni. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Ofertant „ENERGOLED” SRL
Director general: Postolachi Veaceslav

Semnătura

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-15-000080-1-11/24 din 15.05.2019

15.05.2019

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

s.Molovata
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1555147946228 din data 15.05.2019, între Instituție publică Primaria Molovata 1007601008410, cu sediul în MD 4577 Moldova, Republic of s.Molovata str. s. Molovata, telefon: 024854236, fax: 024854236, e-mail: primariamolovata@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 19970 din 07.08.2015, reprezentat prin Igor Brinza Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Energoled 1015600000816, cu sediul în 2044 mun.Chișinău, str. Bd.Mircea cel Batrin 13/1 of.82, telefon: 069413773, fax: , e-mail: eenergoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0047589 din 05.02.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav Postolachi Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Molovata r. Dubasari,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.


3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național

și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare castrăsurate la un operator economic care este un

Digitally signed by Administrator Veaceslav
fundația de Antreprenor
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 659381.09 (șase sute cincizeci și nouă mii trei sute optzeci și unu virgulă zero nouă) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP ocds-b3wdp1-MD-1555147946228	Data: 15.05.2019
Denumirea licitației: Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Molovata r. Dubasari	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice	Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Molovata r. Dubasari	Unitate	1	549484.24	659381.09	549484.24	659381.09	22.07.2019
	Total Lot 1					549484.24	659381.09	
	TOTAL					549484.24	659381.09	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi în calitate de: Administrator

Ofertantul: Energoled Adresa: Moldova, Republic of mun. Chișinău Bd. Mircea cel Batrin 13/1 of.82 2044

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria Satului Molovata
(denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat
stradal in s. Molovata, r-ul Dubasari N3/2019-CO, BP**

Valoarea lucrarilor executate

659 381,09 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	10,000	2 356,20	23 562,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2	buc	12,000	1 776,20	21 314,40
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,000	273,24	6 011,28
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,000	82,25	1 809,50
5	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adancimea pina la 5 m	buc	154,000	73,46	11 312,84
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,000	48,09	12 407,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 417,24
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			3 847,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 041,75
		<i>Total</i>	100,00 +			82 306,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			4 115,34
		<i>Total</i>	100,00 +			86 422,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			864,22
		Total Inclusiv salariu				87 286,31 17 101,14
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Cablu СИП-2А-1х35+1х54.6mm2	1000 m	10,510	1 557,86	16 373,10
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А-1х35+1х50mm2	m	11 140,000	17,40	193 836,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ПРГН-3*1,5mm2	100 m	7,950	504,34	4 009,50
10	136	Banda F-2007	m	662,000	8,35	5 527,70
11	137	Screpa A200	buc	662,000	2,20	1 456,40
12	163	Consola CA 2000	buc	248,000	32,50	8 060,00
13	1681	Clema ES 1500	buc	207,000	38,10	7 886,70
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1	buc	331,000	13,89	4 597,59
15	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	258,000	18,00	4 644,00
16	162	Curea CSB 180	buc	993,000	1,80	1 787,40
17	1623	Clema CDR/CN/IS9/UC	buc	331,000	14,90	4 931,90
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	9,000	99,80	898,20
19	08-03-525-2	Intricator BH32-1P-40A	buc	2,000	85,81	171,62

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-525-2	Interruptor BH32-1P-32A	buc	16,000	68,76	1 100,17
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	9,000	7,14	64,26
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B25A	buc	9,000	34,46	310,14
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B16A	buc	13,000	34,46	447,98
24	08-01-081-1	Taimer TĐ-15	buc	9,000	24,64	221,72
25	08-01-015-10	Descarcator, 220V, ОПС1-В 1P	set	9,000	299,52	2 695,68
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	183,000	152,96	27 991,68
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,550	260,40	143,22
28	Pretul firmei	Cablu ABBГ -2x35mm2	m	55,000	32,50	1 787,50
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,550	4 110,20	2 260,61
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,630	9 453,43	5 955,66
31	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,090	12 008,78	1 080,79
32	08-03-592-1	Duliesi siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,300	4 775,37	1 432,61
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			299 672,13
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			8 486,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			12 948,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			3 771,89
		<i>Total</i>	100,00 +			324 879,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			3 248,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inclusiv salariu				328 128,33 37 718,88
		3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	258,000	450,00	116 100,00
34	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,000	1 050,00	9 450,00
35	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	9,000	480,00	4 320,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,000	19,80	257,40
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	2,000	35,00	70,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	16,000	35,00	560,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,000	19,80	178,20
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,000	20,50	164,00
41	Pretul firmei	Descarcator OPI1-B 1P	buc	9,000	150,00	1 350,00
42	Pretul firmei	Taimer T3-15	buc	9,000	180,00	1 620,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				134 069,60
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			549 484,24
		TVA	20,00 %			109 896,85
		TOTAL:				659 381,09


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Investitor

(denumirea)

(Primăria Satului Molovata)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind anii de experiență specifică în livrarea bunurilor
și/sau serviciilor similare

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta licenței și anexei activarea în domeniul construcțiilor, instalațiilor și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții o experiență de minim 4 ani pe piața Republicii Moldova începând activitatea la 20 ianuarie 2015.

Cifra de afaceri pe ultimii 4 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	655428	38555
2.	2016	1815940	106820
3.	2017	3189974	187646
4.	2018	6245048	395256

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

**Alimentarea cu energie electrică a sistemului
de iluminat public, din r-nul Orhei,
com. Morozeni, 510 N09-02/2020-AEE/IEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 278 454,14 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	21,000	114,82	2 411,17
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	21,000	35,36	742,49
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,250	1 062,44	265,61
Прямые затраты			lei			3 419,27
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			717,47
Cheltuieli de transport			7,00 %			14,20
Total			100,00 +			4 150,94
Cheltuieli de regie			14,50 %			601,88
Total			100,00 +			4 752,82
Beneficiu de deviz			3,00 %			142,59
Total Lucrari de constructie						4 895,41
		2. Lucrari de electromontaj				
4	08-01-066	Limitator ОПС1	set	1,000	120,36	120,36

1	2	3	4	5	6	7
	-1					
5	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	133,54	133,54
6	08-03-525 -2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	142,47	284,94
7	08-01-081 -1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	42,06	42,06
8	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,000	59,29	59,29
9	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,000	59,29	118,58
10	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,000	59,29	59,29
11	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,000	59,29	59,29
12	08-02-367 -8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	3,507	3 839,50	13 465,14
13	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 507,00	9,10	31 913,70
14	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	101,000	29,50	2 979,50
15	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	101,000	32,00	3 232,00
16	1681	Clema ES 1500	buc	39,000	65,00	2 535,00
17	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	321,000	28,50	9 148,50
18	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	20,000	31,40	628,00
19	162	Brida de legatura XC-180	buc	385,000	1,70	654,50
20	136	Banda F2007	m	354,000	8,20	2 902,80
21	137	Screpa A200	buc	354,000	2,30	814,20
22	110-1582	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	354,000	2,50	885,00
23	110-15822	Capac КИ6-35	buc	46,000	5,80	266,80
24	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	107,000	45,00	4 815,00

1	2	3	4	5	6	7
25	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	107,000	15,50	1 658,50
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	90,000	376,61	33 895,17
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	17,000	391,61	6 657,42
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	100,000	194,29	19 429,45
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,610	518,54	834,85
30	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, de iluminat, АББГнг	100 m	0,105	490,86	51,54
31	Pretul firmei	Cablu АББГнг-3x25 mm2	buc	1,500	23,50	35,25
32	Pretul firmei	Cablu АББГ-2x25 mm2	buc	9,000	18,20	163,80
33	Pretul firmei	Cablu АББГнг-3x4 mm2	buc	161,000	4,40	708,40
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	10,700	1 050,71	11 242,60
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	8,560	1 774,90	15 193,15
36	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	107,000	50,72	5 426,88
37	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	107,000	49,02	5 244,98
Прямые затраты			lei	175 659,48		
Asigurare sociala si medicala			22,50 %	11 114,68		
Cheltuieli de transport			7,00 %	8 338,81		
Cheltuieli de regie			50,00 %	24 699,28		
Total			100,00 +	219 812,25		
Beneficiu de deviz			3,00 %	6 594,36		
Total Lucrari de electromontaj				226 406,61		

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,000	60,00	120,00
39	Pretul firmei	Releu de timp AHC-15A	buc	1,000	240,00	240,00
40	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,000	21,10	21,10
41	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	2,000	20,50	41,00
42	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,000	18,00	18,00
43	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	1,000	18,00	18,00
44	Pretul firmei	Descarcator OPI1-B 1P	buc	1,000	125,00	125,00
45	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie KMI-23210	buc	1,000	160,00	160,00
Total Utilaj						743,10

Incluziv salariu

0,00

Прямые затраты	lei	232 045,12
TVA	20,00 %	46 409,02

Total deviz:

278 454,14

Incluziv salariu

52 587,34

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria comunei Morozeni)

**Alimentarea cu energie electrică a sistemului
de iluminat public, din r-nul Orhei,
com. Morozeni, 510 N09-02/2020-AEE/IEE**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 278 454,14 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Electromontor	h-om	1 355,242	36,45	49 398,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	36,45	31,46
3.	7137010011500	Electrician	h-om	6,090	36,45	221,98
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,430	36,45	2 931,68
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	36,45	3,65
		Total manopera				52 587,34

Materiale:

1.	1011614	Electrozi din otel, D 18mm, L-3m	buc	107,000	63,00	6 741,00
2.	1011614	Sirma din otel D10mm	m	856,000	9,50	8 132,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,482	38,00	512,32
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	31,928	14,50	462,96
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660	3,80	13,91
6.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	1,284	60,00	77,04
7.	119	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 507,000	9,10	31 913,70
8.	122	Furnitura de sustinere ЗАБ-25	buc	101,000	29,50	2 979,50
9.	123	Pivot de ancorare КАМ-1500	buc	101,000	32,00	3 232,00
10.	124	Clema ES 1500	buc	39,000	65,00	2 535,00
11.	125	Clema de ramificare ЗОИ16-70/1,5-10	buc	321,000	28,50	9 148,50
12.	126	Clema de ramificare ЗОИ16-95/2,5-35	buc	20,000	31,40	628,00
13.	127	Brida de legatura ХС-180	buc	385,000	1,70	654,50
14.	128	Banda F2007	m	354,000	8,20	2 902,80
15.	129	Screpa А200	buc	354,000	2,30	814,20
16.	130	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	354,000	2,50	885,00
17.	131	Capac КИ6-35	buc	46,000	5,80	266,80
18.	132	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	107,000	45,00	4 815,00
19.	133	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	107,000	15,50	1 658,50
20.	134	Plafoniera LED-30W	buc	90,000	290,00	26 100,00
21.	135	Plafoniera LED-50W	buc	17,000	305,00	5 185,00
22.	136	Console metalice КРСТ (КР-4)	buc	100,000	70,00	7 000,00
23.	140	Cablu АБВГнг-3x25 mm2	m	1,500	23,50	35,25
24.	141	Cablu АБВГ-2x25 mm2	m	9,000	18,20	163,80

25.	142	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m	161,000	4,40	708,40
26.	146	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	107,000	7,50	802,50
27.	147	Siguranta DO1-2A	buc	107,000	5,80	620,60
28.	152	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,000	60,00	120,00
29.	153	Releu de timp AHC-15A	buc	1,000	240,00	240,00
30.	154	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,000	21,10	21,10
31.	155	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	2,000	20,50	41,00
32.	156	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,000	18,00	18,00
33.	157	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	1,000	18,00	18,00
34.	158	Descarcator OPCI-B 1P	buc	1,000	125,00	125,00
35.	159	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	160,00	160,00
36.	2663102100000	Beton B15	m3	0,260	780,00	202,80
37.	5009031	Scoabe	10 buc	0,189	3,20	0,60
38.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,200	6,50	40,30
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	4,000	5,50	22,00
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,018	60,00	1,08
41.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,226	60,00	73,56
Total materiale de constructii						120 071,72

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,119	10,00	51,19
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	34,228	10,00	342,28
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,119	12,00	61,43
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	41,909	12,00	502,91
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	85,606	50,00	4 280,30
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	53,971	35,00	1 888,98
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	40,00	6,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	25,00	8,00
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	350,00	21,70
Total utilaje de constructii						7 162,79

Total:

Прямые затраты	lei	232 045,12
TVA	20,00 %	46 409,02

Total deviz:

278 454,14

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria Comunei Morozeni)

Investitor
Obiect

Primăria comunei Morozeni
**Alimentarea cu energie electrică a sistemului de
 iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni,
 510 N09-02/2020-AEE/IEE**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
lucrari de electromontaj
(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			114,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			35,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 062,44
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,60
	266310210 0000	Beton B15	m3	1,0250	780,00	811,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	86,80
		2. Lucrari de electromontaj				

1	2	3	4	5	6	7
4	08-01-06 6-1	Limitator ОПС1	set			120,36
	1	Electromontor	h-om	3,0000	36,45	109,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
5	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			133,54
	1	Electromontor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	14,50	5,41
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,80	4,64
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	60,00	1,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	08-03-52 5-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc			142,47
	1	Electromontor	h-om	2,8100	36,45	102,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,80	4,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,50	20,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	08-01-08 1-1	Releu de timp АНС15А	buc			42,06
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
8	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,0120	60,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
10	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	08-02-36 7-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m			3 839,50
	1	Electromontor	h-om	65,2400	36,45	2 378,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	12,00	143,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	50,00	1 220,50
13	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m			9,10
	119	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1,0000	9,10	9,10
14	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc			29,50
	122	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	1,0000	29,50	29,50
15	110-030 0	Pivot de ancorare KAM-1500	buc			32,00
	123	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	1,0000	32,00	32,00
16	1681	Clema ES 1500	buc			65,00
	124	Clema ES 1500	buc	1,0000	65,00	65,00
17	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc			28,50
	125	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	1,0000	28,50	28,50
18	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc			31,40
	126	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	1,0000	31,40	31,40

1	2	3	4	5	6	7
19	162	Brida de legatura XC-180	buc			1,70
	127	Brida de legatura XC-180	buc	1,0000	1,70	1,70
20	136	Banda F2007	m			8,20
	128	Banda F2007	m	1,0000	8,20	8,20
21	137	Screpa A200	buc			2,30
	129	Screpa A200	buc	1,0000	2,30	2,30
22	110-158 2	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc			2,50
	130	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	1,0000	2,50	2,50
23	110-158 22	Capac КИ6-35	buc			5,80
	131	Capac КИ6-35	buc	1,0000	5,80	5,80
24	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			45,00
	132	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	45,00	45,00
25	110-158 3	Clema de conexiune ПС-1-1	buc			15,50
	133	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
26	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			376,61
	1	Electromontor	h-om	2,3400	36,45	85,29
	134	Plafoniera LED-30W	buc	1,0000	290,00	290,00
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
27	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc			391,61
	1	Electromontor	h-om	2,3400	36,45	85,29
	135	Plafoniera LED-50W	buc	1,0000	305,00	305,00
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
28	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc			194,29
	1	Electromontor	h-om	3,4100	36,45	124,29
	136	Console metalice KPCT (KP-4)	buc	1,0000	70,00	70,00
29	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			518,54
	1	Electromontor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	12,00	36,00
30	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, de iluminat, АBBГнГ	100 m			490,86
	1	Electromontor	h-om	11,6000	36,45	422,86
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,20	5,71
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	60,00	1,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,52
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	12,00	33,05
31	Pretul firmei	Cablu АBBГнГ-3x25 mm2	buc			23,50
	140	Cablu АBBГнГ-3x25 mm2	m	1,0000	23,50	23,50
32	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25 mm2	buc			18,20
	141	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	1,0000	18,20	18,20
33	Pretul firmei	Cablu АBBГнГ-3x4 mm2	buc			4,40
	142	Cablu АBBГнГ-3x4 mm2	m	1,0000	4,40	4,40
34	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			1 050,71
	1	Electromontor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	1011614	Electrozi din otel, D 18mm, L-3m	buc	10,0000	63,00	630,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
35	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 774,90
	1	Electromontor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	1011614	Sirma din otel D10mm	m	100,0000	9,50	950,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,55
36	08-01-06 1-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc			50,72
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	146	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	1,0000	7,50	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,50	2,03
37	08-01-06 1-1	Siguranta DO1-2A	buc			49,02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	147	Siguranta DO1-2A	buc	1,0000	5,80	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,50	2,03
		3. Utilaj				
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc			60,00
	152	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,0000	60,00	60,00
39	Pretul firmei	Releu de timp AHC-15A	buc			240,00
	153	Releu de timp AHC-15A	buc	1,0000	240,00	240,00
40	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B32A	buc			21,10
	154	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,0000	21,10	21,10
41	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B25A	buc			20,50
	155	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	1,0000	20,50	20,50
42	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B16A	buc			18,00
	156	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,0000	18,00	18,00
43	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B10A	buc			18,00
	157	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	1,0000	18,00	18,00
44	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В 1P	buc			125,00
	158	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,0000	125,00	125,00
45	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			160,00
	159	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,0000	160,00	160,00

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria comunei Morozeni)

**Alimentarea cu energie electrică a sistemului
de iluminat public, din r-nul Orhei,
com. Morozeni, 511 N08-02/2020-AEE/IEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 318 558,38 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	21,000	114,82	2 411,17
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	21,000	35,36	742,49
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,250	1 062,44	265,61
Прямые затраты			lei			3 419,27
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			717,47
Cheltuieli de transport			7,00 %			14,20
Total			100,00 +			4 150,94
Cheltuieli de regie			14,50 %			601,88
Total			100,00 +			4 752,82
Beneficiu de deviz			3,00 %			142,59
Total Lucrari de constructie						4 895,41
		2. Lucrari de electromontaj				
4	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	130,65	130,65
5	08-03-600 -1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	12,39	12,39
6	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,000	130,65	130,65

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,000	130,65	130,65
8	08-01-066 -1	Limitator ОПС1	set	1,000	120,36	120,36
9	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	133,54	133,54
10	08-03-525 -2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	142,47	284,94
11	08-01-081 -1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	42,06	42,06
12	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,000	59,29	59,29
13	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,000	59,29	118,58
14	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,000	59,29	59,29
15	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	3,000	59,29	177,88
16	08-02-411 -1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	3 912,44	352,12
17	08-02-411 -1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	4 453,00	44,53
18	08-02-367 -8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	4,561	3 839,50	17 511,96
19	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	4 561,00	9,10	41 505,10
20	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	128,000	29,50	3 776,00
21	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	128,000	32,00	4 096,00
22	1681	Clema ES 1500	buc	62,000	65,00	4 030,00
23	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	309,000	28,50	8 806,50
24	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	24,000	31,40	753,60
25	162	Brida de legatura XC-180	buc	504,000	1,70	856,80
26	136	Banda F2007	m	478,000	8,20	3 919,60
27	137	Screpa A200	buc	478,000	2,30	1 099,40

1	2	3	4	5	6	7
28	110-1582	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	478,000	2,50	1 195,00
29	110-15822	Capac КИ6-35	buc	52,000	5,80	301,60
30	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	113,000	45,00	5 085,00
31	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	113,000	15,50	1 751,50
32	08-02-369 -2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	93,000	376,61	35 025,01
33	08-02-369 -2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	20,000	391,61	7 832,26
34	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	103,000	194,29	20 012,33
35	08-02-407 -5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	9 247,67	554,86
36	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,700	518,55	881,53
37	08-02-147 -1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, de iluminat, АБВГнг	100 m	0,105	490,86	51,54
38	Pretul firmei	Cablu АБВГнг-3x25 mm2	buc	1,500	23,50	35,25
39	Pretul firmei	Cablu АБВГ-2x25 mm2	buc	9,000	18,20	163,80
40	Pretul firmei	Cablu АБВГнг-3x4 mm2	buc	170,000	4,40	748,00
41	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	11,300	1 050,71	11 873,03
42	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,040	2 398,75	95,95
43	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	9,040	1 774,90	16 045,09
44	08-01-061 -1	Suport pentru sigurate fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	113,000	50,72	5 731,19
45	08-01-061 -1	Siguranta DO1-2A	buc	113,000	49,02	5 539,09
Прямые затраты			lei	201 073,92		
Asigurare sociala si medicala			22,50 %	12 279,63		
Cheltuieli de transport			7,00 %	9 625,19		
Cheltuieli de regie			50,00 %	27 288,06		

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			250 266,80
Beneficiu de deviz			3,00 %			7 508,01
Total Lucrari de electromontaj						257 774,81
		3. Utilaj				
46	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	825,00	825,00
47	Pretul firmei	Contor electronic Sagem CX-1000	buc	1,000	460,00	460,00
48	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПП2/2	buc	1,000	320,00	320,00
49	Pretul firmei	Dulap IP54 ИЦМП-1-3,76	buc	1,000	355,00	355,00
50	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,000	60,00	120,00
51	Pretul firmei	Releu de timp AHC-15A	buc	1,000	240,00	240,00
52	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,000	21,10	21,10
53	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	2,000	20,50	41,00
54	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,000	18,00	18,00
55	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	3,000	18,00	54,00
56	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,000	125,00	125,00
57	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	160,00	160,00
58	504201	Bara DIN L-1m	buc	1,000	25,00	25,00
59	504201	Sina N ШНИ-8*12*6-КC-C	buc	1,000	15,50	15,50
60	504201	Sina PE ШНИ-8*12*6-КC-Ж	buc	1,000	15,50	15,50
Total Utilaj						2 795,10
Incluziv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			265 465,32
TVA			20,00 %			53 093,06
Total deviz:						318 558,38
Incluziv salariu						57 764,89

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria comunei Morozeni)

**Alimentarea cu energie electrică a sistemului
de iluminat public, din r-nul Orhei,
com. Morozeni, 511 N08-02/2020-AEE/IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 318 558,38 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Electromontor	h-om	1 497,287	36,45	54 576,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	36,45	31,46
3.	7137010011500	Electrician	h-om	6,090	36,45	221,98
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,430	36,45	2 931,68
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	36,45	3,65
		Total manopera				57 764,89

Materiale:

1.	1011614	Electrozi din otel, D 18mm, L-3m	buc	113,000	63,00	7 119,00
2.	1011614	Sirma din otel D10mm	m	904,000	9,50	8 588,00
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	14,800	38,00	562,40
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	34,006	14,50	493,09
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660	3,80	13,91
6.	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	m	4,000	16,50	66,00
7.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,356	60,00	81,36
8.	1019852	Vopsea	kg	0,101	48,00	4,85
9.	116	Furtun metalic PVC, D 25 mm	m	9,000	18,70	168,30
10.	117	Furtun metalic PVC, D 32 mm	m	1,000	24,10	24,10
11.	119	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	4 561,000	9,10	41 505,10
12.	122	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	128,000	29,50	3 776,00
13.	123	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	128,000	32,00	4 096,00
14.	124	Clema ES 1500	buc	62,000	65,00	4 030,00
15.	125	Clema de ramificare 3OИ16-70/1,5-10	buc	309,000	28,50	8 806,50
16.	126	Clema de ramificare 3OИ16-95/2,5-35	buc	24,000	31,40	753,60
17.	127	Brida de legatura XC-180	buc	504,000	1,70	856,80
18.	128	Banda F2007	m	478,000	8,20	3 919,60
19.	129	Screpa A200	buc	478,000	2,30	1 099,40
20.	130	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	478,000	2,50	1 195,00
21.	131	Capac КИ6-35	buc	52,000	5,80	301,60
22.	132	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	113,000	45,00	5 085,00
23.	133	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	113,000	15,50	1 751,50
24.	134	Plafoniera LED-30W	buc	93,000	290,00	26 970,00
25.	135	Plafoniera LED-50W	buc	20,000	305,00	6 100,00
26.	136	Console metalice KPCT (KP-4)	buc	103,000	70,00	7 210,00
27.	140	Cablu АBBГнр-3x25 mm2	m	1,500	23,50	35,25
28.	141	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,000	18,20	163,80
29.	142	Cablu АBBГнр-3x4 mm2	m	170,000	4,40	748,00
30.	146	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для редохранителей) E14/D01	buc	113,000	7,50	847,50

31.	147	Siguranta DO1-2A	buc	113,000	5,80	655,40
32.	148	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	825,00	825,00
33.	149	Contor electronic Sagem CX-1000	buc	1,000	460,00	460,00
34.	150	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,000	320,00	320,00
35.	151	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,000	355,00	355,00
36.	152	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,000	60,00	120,00
37.	153	Releu de timp AHC-15A	buc	1,000	240,00	240,00
38.	154	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,000	21,10	21,10
39.	155	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	2,000	20,50	41,00
40.	156	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,000	18,00	18,00
41.	157	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	3,000	18,00	54,00
42.	158	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,000	125,00	125,00
43.	159	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	160,00	160,00
44.	160	Bara DIN L-1m	buc	1,000	25,00	25,00
45.	161	Sina N IIIИИ-8*12*6-КC-C	buc	1,000	15,50	15,50
46.	162	Sina PE IIIИИ-8*12*6-КC-Ж	buc	1,000	15,50	15,50
47.	2663102100000	Beton B15	m3	0,260	780,00	202,80
48.	407	Teava din otel D 80 mm	m	6,000	55,50	333,00
49.	5009031	Scoabe	10 buc	0,189	3,20	0,60
50.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,200	6,50	40,30
51.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	4,000	5,50	22,00
52.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,019	60,00	1,14
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,310	60,00	78,60
		Total materiale de constructii				140 500,60

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,389	10,00	53,89
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	44,515	10,00	445,15
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,389	12,00	64,67
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	54,504	12,00	654,05
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	111,334	50,00	5 566,70
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,427	35,00	2 149,94
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	30,00	19,80
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	30,00	19,80
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	40,00	6,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,400	25,00	10,00
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	25,00	11,10
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	350,00	21,70
		Total utilaje de constructii				9 022,80

Total:

Прямые затраты	lei	265 465,32
TVA	20,00 %	53 093,06

Total deviz:

**318 558,3
8**

Intocmit (SRL "ENERGOLED")

Verificat (Primăria comunei Morozeni)

Investitor
Obiect

Primăria comunei Morozeni

**Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni,
511 N08-02/2020-AEE/IEE****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
lucrari de electromontaj**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pana la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			114,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			35,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 062,44
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,60
	266310210 0000	Beton B15	m3	1,0250	780,00	811,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	86,80
		2. Lucrari de electromontaj				
4	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc			130,65
	1	Electromontor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	14,50	1,45

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
5	08-03-60 0-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc			12,39
	1	Electromontor	h-om	0,3400	36,45	12,39
6	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПП2/2	buc			130,65
	1	Electromontor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
7	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМПП-1-3	buc			130,65
	1	Electromontor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
8	08-01-06 6-1	Limitator ОПС1	set			120,36
	1	Electromontor	h-om	3,0000	36,45	109,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
9	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			133,54
	1	Electromontor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	14,50	5,41
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,80	4,64
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	60,00	1,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
10	08-03-52 5-2	Interruptor BH32/2/40A	buc			142,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	Electromontor	h-om	2,8100	36,45	102,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,80	4,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,50	20,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	08-01-08 1-1	Relev de timp AHC15A	buc			42,06
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
12	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
13	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
16	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			3 912,44
	1	Electromontor	h-om	34,7000	36,45	1 264,78
	116	Furtun metalic PVC, D 25 mm	m	100,0000	18,70	1 870,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	40,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	17,9000	35,00	626,44

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,11
17	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			4 453,00
	1	Electromontor	h-om	34,7000	36,45	1 265,00
	117	Furtun metalic PVC, D 32 mm	m	100,0000	24,10	2 410,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	110,00
18	08-02-36 7-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m			3 839,50
	1	Electromontor	h-om	65,2400	36,45	2 378,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	12,00	143,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	50,00	1 220,50
19	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m			9,10
	119	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1,0000	9,10	9,10
20	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc			29,50
	122	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	1,0000	29,50	29,50
21	110-030 0	Pivot de ancorare KAM-1500	buc			32,00
	123	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	1,0000	32,00	32,00
22	1681	Clema ES 1500	buc			65,00
	124	Clema ES 1500	buc	1,0000	65,00	65,00
23	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc			28,50
	125	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	1,0000	28,50	28,50
24	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc			31,40
	126	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	1,0000	31,40	31,40
25	162	Brida de legatura XC-180	buc			1,70
	127	Brida de legatura XC-180	buc	1,0000	1,70	1,70
26	136	Banda F2007	m			8,20
	128	Banda F2007	m	1,0000	8,20	8,20
27	137	Screpa A200	buc			2,30
	129	Screpa A200	buc	1,0000	2,30	2,30
28	110-158 2	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc			2,50
	130	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	1,0000	2,50	2,50
29	110-158 22	Capac КИ6-35	buc			5,80
	131	Capac КИ6-35	buc	1,0000	5,80	5,80
30	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			45,00

1	2	3	4	5	6	7
	132	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	45,00	45,00
31	110-158 3	Clema de conexiune ПС-1-1	buc			15,50
	133	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
32	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			376,61
	1	Electromontor	h-om	2,3400	36,45	85,29
	134	Plafoniera LED-30W	buc	1,0000	290,00	290,00
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПЭ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
33	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc			391,61
	1	Electromontor	h-om	2,3400	36,45	85,29
	135	Plafoniera LED-50W	buc	1,0000	305,00	305,00
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПЭ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
34	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc			194,29
	1	Electromontor	h-om	3,4100	36,45	124,29
	136	Console metalice КРСТ (КР-4)	buc	1,0000	70,00	70,00
35	08-02-40 7-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			9 247,67
	1	Electromontor	h-om	92,3000	36,45	3 364,33
	407	Teava din otel D 80 mm	m	100,0000	55,50	5 550,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	38,00	76,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	48,00	32,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,50
36	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			518,55
	1	Electromontor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,56
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	12,00	36,00
37	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, de iluminat, АВВГнг	100 m			490,86
	1	Electromontor	h-om	11,6000	36,45	422,86
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,20	5,71
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	60,00	1,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,52
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	12,00	33,05
38	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x25 mm2	buc			23,50

1	2	3	4	5	6	7
	140	Cablu ABBГнГ-3x25 mm2	m	1,0000	23,50	23,50
39	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x25 mm2	buc			18,20
	141	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	1,0000	18,20	18,20
40	Pretul firmei	Cablu ABBГнГ-3x4 mm2	buc			4,40
	142	Cablu ABBГнГ-3x4 mm2	m	1,0000	4,40	4,40
41	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			1 050,71
	1	Electromontor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	1011614	Electrozi din otel, D 18mm, L-3m	buc	10,0000	63,00	630,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
42	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 398,75
	1	Electromontor	h-om	16,6000	36,45	605,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	38,00	34,25
	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	m	100,0000	16,50	1 650,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,50
43	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 774,90
	1	Electromontor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	1011614	Sirma din otel D10mm	m	100,0000	9,50	950,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,55
44	08-01-06 1-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc			50,72
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	146	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	1,0000	7,50	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,50	2,03
45	08-01-06 1-1	Siguranta DO1-2A	buc			49,02
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	147	Siguranta DO1-2A	buc	1,0000	5,80	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,50	2,03
		3. Utilaj				
46	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc			825,00
	148	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,0000	825,00	825,00
47	Pretul firmei	Contor electronic Sagem CX-1000	buc			460,00
	149	Contor electronic Sagem CX-1000	buc	1,0000	460,00	460,00
48	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПИп2/2	buc			320,00
	150	Dulap IP55 КМПИп2/2	buc	1,0000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
49	Pretul firmei	Dulap IP54 ИИМП-1-3,76	buc			355,00
	151	Dulap IP55 КМПИИ2/2	buc	1,0000	355,00	355,00
50	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc			60,00
	152	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,0000	60,00	60,00
51	Pretul firmei	Releu de timp AHC-15A	buc			240,00
	153	Releu de timp AHC-15A	buc	1,0000	240,00	240,00
52	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B32A	buc			21,10
	154	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,0000	21,10	21,10
53	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B25A	buc			20,50
	155	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	1,0000	20,50	20,50
54	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B16A	buc			18,00
	156	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,0000	18,00	18,00
55	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B10A	buc			18,00
	157	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	1,0000	18,00	18,00
56	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В 1P	buc			125,00
	158	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,0000	125,00	125,00
57	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			160,00
	159	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,0000	160,00	160,00
58	504201	Bara DIN L-1m	buc			25,00
	160	Bara DIN L-1m	buc	1,0000	25,00	25,00
59	504201	Sina N ИИИИ-8*12*6-КC-C	buc			15,50
	161	Sina N ИИИИ-8*12*6-КC-C	buc	1,0000	15,50	15,50
60	504201	Sina PE ИИИИ-8*12*6-КC-Ж	buc			15,50
	162	Sina PE ИИИИ-8*12*6-КC-Ж	buc	1,0000	15,50	15,50

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria comunei Morozeni)

Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni, 512 N07-02/2020-AEE/IEE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 347 964,36 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	21,000	114,82	2 411,17
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	21,000	35,36	742,49
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,250	1 062,44	265,61
Прямые затраты			lei			3 419,27
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			717,47
Cheltuieli de transport			7,00 %			14,20
Total			100,00 +			4 150,94
Cheltuieli de regie			14,50 %			601,88
Total			100,00 +			4 752,82
Beneficiu de deviz			3,00 %			142,59
Total Lucrari de constructie						4 895,41
		2. Lucrari de electromontaj				
4	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,000	130,65	130,65
5	08-03-600 -1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,000	12,39	12,39
6	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,000	130,65	130,65

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-1-3	buc	1,000	130,65	130,65
8	08-01-066 -1	Limitator ОПС1	set	1,000	120,36	120,36
9	08-03-530 -4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	133,54	133,54
10	08-03-525 -2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,000	142,47	284,94
11	08-01-081 -1	Releu de timp AHC15A	buc	1,000	42,06	42,06
12	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,000	59,29	59,29
13	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,000	59,29	118,58
14	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,000	59,29	59,29
15	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	2,000	59,29	118,58
16	08-02-411 -1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,090	3 912,44	352,12
17	08-02-411 -1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,010	4 453,00	44,53
18	08-02-367 -8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	3,270	3 839,50	12 555,17
19	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 270,00	9,10	29 757,00
20	08-02-367 -8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x35 mm2	1000 m	1,194	3 839,53	4 584,40
21	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1 194,00	13,50	16 119,00
22	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	89,000	29,50	2 625,50
23	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	89,000	32,00	2 848,00
24	1681	Clema ES 1500	buc	73,000	65,00	4 745,00
25	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	384,000	28,50	10 944,00
26	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	32,000	31,40	1 004,80

1	2	3	4	5	6	7
27	162	Brida de legatura XC-180	buc	512,000	1,70	870,40
28	136	Banda F2007	m	491,000	8,20	4 026,20
29	137	Screpa A200	buc	491,000	2,30	1 129,30
30	110-1582	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	491,000	2,50	1 227,50
31	110-15822	Capac КИ6-35	buc	56,000	5,80	324,80
32	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	128,000	45,00	5 760,00
33	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	128,000	15,50	1 984,00
34	08-02-369 -2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	105,000	376,61	39 544,36
35	08-02-369 -2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	23,000	391,61	9 007,10
36	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	117,000	194,29	22 732,46
37	08-02-407 -5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,060	9 247,67	554,86
38	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,920	518,54	995,60
39	08-02-147 -1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, de iluminat, АББГНГ	100 m	0,105	490,86	51,54
40	Pretul firmei	Cablu АББГНГ-3x25 mm2	buc	1,500	23,50	35,25
41	Pretul firmei	Cablu АББГ-2x25 mm2	buc	9,000	18,20	163,80
42	Pretul firmei	Cablu АББГНГ-3x4 mm2	buc	192,000	4,40	844,80
43	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	12,800	1 050,71	13 449,09
44	08-02-472 -2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,040	2 398,75	95,95
45	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	10,240	1 774,90	18 174,97
46	08-01-061 -1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	124,000	50,72	6 289,09
47	08-01-061 -1	Siguranta DO1-2A	buc	124,000	49,02	6 078,29
Прямые затраты			lei		220 259,86	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			13 409,55
		Cheltuieli de transport	7,00 %			10 607,11
		Cheltuieli de regie	50,00 %			29 799,00
		Total	100,00 +			274 075,52
		Beneficiu de deviz	3,00 %			8 222,27
Total Lucrari de electromontaj						282 297,79
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	825,00	825,00
49	Pretul firmei	Contor electronic Sagem CX-1000	buc	1,000	460,00	460,00
50	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПИh2/2	buc	1,000	320,00	320,00
51	Pretul firmei	Dulap IP54 ИЦМПИ-1-3,76	buc	1,000	355,00	355,00
52	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,000	60,00	120,00
53	Pretul firmei	Releu de timp AHC-15A	buc	1,000	240,00	240,00
54	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,000	21,10	21,10
55	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	2,000	20,50	41,00
56	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,000	18,00	18,00
57	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	2,000	18,00	36,00
58	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,000	125,00	125,00
59	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	160,00	160,00
60	504201	Bara DIN L-1m	buc	1,000	25,00	25,00
61	504201	Sina N ШНИ-8*12*6-KC-C	buc	1,000	15,50	15,50
62	504201	Sina PE ШНИ-8*12*6-KC-Ж	buc	1,000	15,50	15,50
Total Utilaj						2 777,10
Incluziv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			289 970,30
TVA			20,00 %			57 994,06

Total deviz: **347 964,36**
Incluziv salariu **62 786,77**

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria comunei Morozeni)

**Alimentarea cu energie electrică
a sistemului de iluminat public,
din r-nul Orhei, com. Morozeni,
512 N07-02/2020-AEE/IEE**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de electromontaj**

Valoarea de deviz 347 964,36 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Electromontor	h-om	1 635,062	36,45	59 598,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	36,45	31,46
3.	7137010011500	Electrician	h-om	6,090	36,45	221,98
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,430	36,45	2 931,68
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	36,45	3,65
		Total manopera				62 786,77

Materiale:

1.	1011614	Electrozi din otel, D 18mm, L-3m	buc	128,000	63,00	8 064,00
2.	1011614	Sirma din otel D10mm	m	1 024,000	9,50	9 728,00
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	16,690	38,00	634,22
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	37,037	14,50	537,04
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660	3,80	13,91
6.	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	m	4,000	16,50	66,00
7.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	1,536	60,00	92,16
8.	1019852	Vopsea	kg	0,101	48,00	4,85
9.	116	Furtun metalic PVC, D 25 mm	m	9,000	18,70	168,30
10.	117	Furtun metalic PVC, D 32 mm	m	1,000	24,10	24,10
11.	119	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 270,000	9,10	29 757,00
12.	121	Cablu СИП-5 2x35 mm2	m	1 194,000	13,50	16 119,00
13.	122	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	89,000	29,50	2 625,50
14.	123	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	89,000	32,00	2 848,00
15.	124	Clema ES 1500	buc	73,000	65,00	4 745,00
16.	125	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	384,000	28,50	10 944,00
17.	126	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	32,000	31,40	1 004,80
18.	127	Brida de legatura XC-180	buc	512,000	1,70	870,40
19.	128	Banda F2007	m	491,000	8,20	4 026,20
20.	129	Screpa A200	buc	491,000	2,30	1 129,30
21.	130	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	491,000	2,50	1 227,50
22.	131	Capac КИ6-35	buc	56,000	5,80	324,80
23.	132	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	128,000	45,00	5 760,00
24.	133	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	128,000	15,50	1 984,00
25.	134	Plafoniera LED-30W	buc	105,000	290,00	30 450,00
26.	135	Plafoniera LED-50W	buc	23,000	305,00	7 015,00
27.	136	Console metalice КРСТ (КР-4)	buc	117,000	70,00	8 190,00
28.	140	Cablu АВВГнг-3x25 mm2	m	1,500	23,50	35,25
29.	141	Cablu АВВГ-2x25 mm2	m	9,000	18,20	163,80
30.	142	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	192,000	4,40	844,80
31.	146	Suport pentru sigurante fuzibile pentru	buc	124,000	7,50	930,00

		conectare in linie (изолированный адаптер для редокхранителей) E14/D01				
32.	147	Siguranta DO1-2A	buc	124,000	5,80	719,20
33.	148	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,000	825,00	825,00
34.	149	Contor electronic Sagem CX-1000	buc	1,000	460,00	460,00
35.	150	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,000	320,00	320,00
36.	151	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,000	355,00	355,00
37.	152	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,000	60,00	120,00
38.	153	Releu de timp AHC-15A	buc	1,000	240,00	240,00
39.	154	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,000	21,10	21,10
40.	155	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	2,000	20,50	41,00
41.	156	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,000	18,00	18,00
42.	157	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	2,000	18,00	36,00
43.	158	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,000	125,00	125,00
44.	159	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,000	160,00	160,00
45.	160	Bara DIN L-1m	buc	1,000	25,00	25,00
46.	161	Sina N ШНН-8*12*6-КC-C	buc	1,000	15,50	15,50
47.	162	Sina PE ШНН-8*12*6-КC-Ж	buc	1,000	15,50	15,50
48.	2663102100000	Beton B15	m3	0,260	780,00	202,80
49.	407	Teava din otel D 80 mm	m	6,000	55,50	333,00
50.	5009031	Scoabe	10 buc	0,189	3,20	0,60
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,200	6,50	40,30
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	4,000	5,50	22,00
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,021	60,00	1,26
54.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,448	60,00	86,88
		Total materiale de constructii				154 510,07

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,049	10,00	60,49
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	43,568	10,00	435,68
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,049	12,00	72,59
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	53,344	12,00	640,13
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	108,967	50,00	5 448,35
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	68,993	35,00	2 414,75
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	30,00	19,80
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	30,00	19,80
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	40,00	6,00
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	25,00	9,00
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	25,00	11,10
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,062	350,00	21,70
		Total utilaje de constructii				9 159,39

Total:

Прямые затраты	lei	289 970,30
TVA	20,00 %	57 994,06

Total deviz:

347 964,36

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(functioia, semnrtura)

Verificat

(Primăria comunei Morozeni)

(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Primăria comunei Morozeni

**Alimentarea cu energie electrică a sistemului de
iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni, 512
N07-02/2020-AEE/IEE****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
lucrari de electromontaj
(formular desfurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			114,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			35,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 062,44
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,60
	266310210 0000	Beton B15	m3	1,0250	780,00	811,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	86,80
		2. Lucrari de electromontaj				
4	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc			130,65
	1	Electromontor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
5	08-03-60 0-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc			12,39
	1	Electromontor	h-om	0,3400	36,45	12,39
6	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПП2/2	buc			130,65
	1	Electromontor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
7	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ПМПП-1-3	buc			130,65
	1	Electromontor	h-om	2,3700	36,45	86,39
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	14,50	1,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
8	08-01-06 6-1	Limitator ОПС1	set			120,36
	1	Electromontor	h-om	3,0000	36,45	109,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	14,50	5,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
9	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			133,54
	1	Electromontor	h-om	3,1700	36,45	115,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	14,50	5,41
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,80	4,64
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	60,00	1,44
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
10	08-03-52 5-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc			142,47
	1	Electromontor	h-om	2,8100	36,45	102,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	14,50	6,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,80	4,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	6,50	20,15

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"	buc	1,0000	5,50	5,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	08-01-08 1-1	Relevu de timp AHC15A	buc			42,06
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	14,50	0,87
12	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
13	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			59,29
	1	Electromontor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	14,50	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
16	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			3 912,44
	1	Electromontor	h-om	34,7000	36,45	1 264,78
	116	Furtun metalic PVC, D 25 mm	m	100,0000	18,70	1 870,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	40,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,11
17	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			4 453,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Electromontor	h-om	34,7000	36,45	1 265,00
	117	Furtun metalic PVC, D 32 mm	m	100,0000	24,10	2 410,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	110,00
18	08-02-36 7-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m			3 839,50
	1	Electromontor	h-om	65,2400	36,45	2 378,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	12,00	143,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	50,00	1 220,50
19	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m			9,10
	119	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	1,0000	9,10	9,10
20	08-02-36 7-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x35 mm2	1000 m			3 839,53
	1	Electromontor	h-om	65,2400	36,45	2 378,02
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	12,00	143,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	50,00	1 220,52
21	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m			13,50
	121	Cablu СИП-5 2x35 mm2	m	1,0000	13,50	13,50
22	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc			29,50
	122	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	1,0000	29,50	29,50
23	110-030 0	Pivot de ancorare KAM-1500	buc			32,00
	123	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	1,0000	32,00	32,00
24	1681	Clema ES 1500	buc			65,00
	124	Clema ES 1500	buc	1,0000	65,00	65,00
25	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc			28,50
	125	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	1,0000	28,50	28,50
26	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc			31,40
	126	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	1,0000	31,40	31,40
27	162	Brida de legatura XC-180	buc			1,70
	127	Brida de legatura XC-180	buc	1,0000	1,70	1,70
28	136	Banda F2007	m			8,20
	128	Banda F2007	m	1,0000	8,20	8,20
29	137	Screpa A200	buc			2,30
	129	Screpa A200	buc	1,0000	2,30	2,30
30	110-158 2	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc			2,50

1	2	3	4	5	6	7
	130	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	1,0000	2,50	2,50
31	110-158 22	Capac КИ6-35	buc			5,80
	131	Capac КИ6-35	buc	1,0000	5,80	5,80
32	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			45,00
	132	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	45,00	45,00
33	110-158 3	Clema de conexiune ПС-1-1	buc			15,50
	133	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	1,0000	15,50	15,50
34	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc			376,61
	1	Electromontor	h-om	2,3400	36,45	85,29
	134	Plafoniera LED-30W	buc	1,0000	290,00	290,00
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
35	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc			391,61
	1	Electromontor	h-om	2,3400	36,45	85,29
	135	Plafoniera LED-50W	buc	1,0000	305,00	305,00
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
36	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc			194,29
	1	Electromontor	h-om	3,4100	36,45	124,29
	136	Console metalice KPCT (KP-4)	buc	1,0000	70,00	70,00
37	08-02-40 7-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			9 247,67
	1	Electromontor	h-om	92,3000	36,45	3 364,33
	407	Teava din otel D 80 mm	m	100,0000	55,50	5 550,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	38,00	76,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	48,00	32,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,50
38	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			518,54
	1	Electromontor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,56
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	12,00	36,00
39	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, de iluminat, АВВГнг	100 m			490,86
	1	Electromontor	h-om	11,6000	36,45	422,86
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,20	5,71
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	60,00	1,71

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,52
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	12,00	33,05
40	Pretul firmei	Cablu ABBГНГ-3x25 mm2	buc			23,50
	140	Cablu ABBГНГ-3x25 mm2	m	1,0000	23,50	23,50
41	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x25 mm2	buc			18,20
	141	Cablu ABBГ-2x25 mm2	m	1,0000	18,20	18,20
42	Pretul firmei	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	buc			4,40
	142	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m	1,0000	4,40	4,40
43	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			1 050,71
	1	Electromontor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	1011614	Electrozi din otel, D 18mm, L-3m	buc	10,0000	63,00	630,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
44	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 398,75
	1	Electromontor	h-om	16,6000	36,45	605,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	38,00	34,25
	1019373	Otel fisie necalmat 25x4 mm	m	100,0000	16,50	1 650,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,50
45	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 774,90
	1	Electromontor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	1011614	Sirma din otel D10mm	m	100,0000	9,50	950,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	38,00	22,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,55
46	08-01-06 1-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc			50,72
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	146	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	1,0000	7,50	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,50	2,03
47	08-01-06 1-1	Siguranta DO1-2A	buc			49,02
	1	Electromontor	h-om	1,1300	36,45	41,19
	147	Siguranta DO1-2A	buc	1,0000	5,80	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	14,50	2,03
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc			825,00
	148	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,0000	825,00	825,00
49	Pretul firmei	Contor electronic Sagem CX-1000	buc			460,00

1	2	3	4	5	6	7
	149	Contor electronic Sagem CX-1000	buc	1,0000	460,00	460,00
50	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПИh2/2	buc			320,00
	150	Dulap IP55 КМПИh2/2	buc	1,0000	320,00	320,00
51	Pretul firmei	Dulap IP54 ИМПИ-1-3,76	buc			355,00
	151	Dulap IP55 КМПИh2/2	buc	1,0000	355,00	355,00
52	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc			60,00
	152	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,0000	60,00	60,00
53	Pretul firmei	Releu de timp AHC-15A	buc			240,00
	153	Releu de timp AHC-15A	buc	1,0000	240,00	240,00
54	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B32A	buc			21,10
	154	Automat BA 47-29 1P B32A	buc	1,0000	21,10	21,10
55	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B25A	buc			20,50
	155	Automat BA 47-29 1P B25A	buc	1,0000	20,50	20,50
56	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B16A	buc			18,00
	156	Automat BA 47-29 1P B16A	buc	1,0000	18,00	18,00
57	Pretul firmei	Automat BA 47-29 1P B10A	buc			18,00
	157	Automat BA 47-29 1P B10A	buc	1,0000	18,00	18,00
58	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В 1P	buc			125,00
	158	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,0000	125,00	125,00
59	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc			160,00
	159	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,0000	160,00	160,00
60	504201	Bara DIN L-1m	buc			25,00
	160	Bara DIN L-1m	buc	1,0000	25,00	25,00
61	504201	Sina N ШНИ-8*12*6-КC-C	buc			15,50
	161	Sina N ШНИ-8*12*6-КC-C	buc	1,0000	15,50	15,50
62	504201	Sina PE ШНИ-8*12*6-КC-Ж	buc			15,50
	162	Sina PE ШНИ-8*12*6-КC-Ж	buc	1,0000	15,50	15,50

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")

Verificat _____ (Primăria comunei Morozeni)

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți
beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Com.Coșnița r-nul Dubăsari	Prestări servicii	194999.02
2.	s.Pereni, r-nul Hîncești	Prestări servicii	217572,65
3.	s.Marcauți r-nul Dubăsari	Prestări servicii	199 999,00
4.	s.Hîrtopul Mare r-nul Criuleni	Prestări servicii	199992.83
5.	s. Ciuflești r-nul Căușeni	Prestări servicii	569366,18
6.	s.Roșu r-nul Cahul	Prestări servicii	282856,80
7.	Municipiul Edineț	Prestări servicii	246328,00
8.	com. Chioșelia r-nul Cantemir	Prestări servicii	224630,00
9.	s. Baimaclia r-nul Cantemir	Prestări servicii	370646,82
10.	s. Molovata r-nul Dubăsari	Prestări servicii	940000,90
11.	com.Cucoara r-nul Cahul	Prestări servicii	210000,00
12.	com. Alcedar r-nul Șoldănești	Prestări servicii	287400,85
13.	s.Hagimus r-nul Căușeni	Prestări servicii	495042,00
14.	s. Zaicana r-nul Criuleni	Prestări servicii	203000,18
15.	com. Scoreni r-nul Strășeni	Prestări servicii	249168,00

Semnat: _____

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL„ENERGOLED”