

1	2	3	4	5	6	7
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка d=80мм	buc	5,00	1 903,71 31,71	9 518,57 158,56
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Обратный клапан фланцевый d=80мм	buc	1,00	2 943,71 31,71	2 943,71 31,71
16	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Флянец свободный d=90мм	buc	5,00	156,46 17,30	782,31 86,49
17	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Флянец стальной приварной d=80мм	buc	3,00	168,33 11,53	505,00 34,60
<b>Total Capitolul 1.2. Трубопроводная и регулируемая арматура.</b>						<b>14 851,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>513,17</b>
<b>3. Capitolul 1.3. Трубы и фасонные части.</b>						
18	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PE80 SDR13,6 PN10 d=90x6,7mm)	m	650,00	71,01 10,49	46 156,58 6 821,18
19	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PE80, SDR13,6, PN 10, d=90x6,7mm-de la turn pina la intrarea in sat.	m	180,00	75,81 10,49	13 645,82 1 888,94
20	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	830,00	14,39 4,04	11 940,55 3 350,05