

**Отопительная система
детского сада в с. Валя Пержей
Тараклийского р-на**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Отопительная система детского сада в с. Валя Пержей Тараклийского р-на

Valoarea de deviz 272 148 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1 030,000	7,61 6,57	7 838,55 6 770,44
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	245,180	9,23 9,23	2 261,94 2 261,94
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-500	buc	11,000	496,00 28,83	5 455,95 317,13
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-600	buc	1,000	566,67 28,83	566,67 28,83
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-700	buc	2,000	621,00 28,83	1 241,99 57,66
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-800	buc	2,000	717,66 28,83	1 435,33 57,66
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-900	buc	1,000	728,67 28,83	728,67 28,83

1	2	3	4	5	6	7
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22-500-1000	buc	10,000	837,66 28,83	8 376,65 288,30
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1200	buc	17,000	1 028,48 37,48	17 484,09 637,14
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-500-1400	buc	1,000	1 048,48 37,48	1 048,48 37,48
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22-500-1600	buc	2,000	1 286,34 46,13	2 572,68 92,26
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22-300-1400	buc	4,000	928,48 37,48	3 713,90 149,92
13	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22-500-1600	buc	3,000	1 286,33 46,13	3 859,00 138,38
14	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22-500-1800	buc	28,000	1 395,09 46,13	39 062,41 1 291,58
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи угловой	buc	28,000	91,72 10,38	2 568,12 290,61
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки угловой	buc	28,000	91,72 10,38	2 568,12 290,61
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0x 1/2 mm переход сталь/полипропилен	buc	164,000	17,58 10,38	2 882,92 1 702,12
18	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 32 mm гребенка	buc	2,000	448,21 196,04	896,43 392,09
19	ID10D	Robinet de inchidere cu cep	buc	12,000	161,37	1 936,45

1	2	3	4	5	6	7
		(cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32mm			98,02	1 176,26
20	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" американка	buc	12,000	48,40 19,60	580,74 235,25
21	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0x1 mm переход резьбовой	buc	12,000	28,46 12,11	341,50 145,30
22	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	50,000	32,75 17,30	1 637,40 864,90
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	380,000	37,69 20,18	14 322,58 7 668,78
24	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	600,000	47,78 23,06	28 670,40 13 838,40
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 3 % от длины для фитингов	m	1,500	32,75 17,30	49,12 25,95
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 3 % от длины для фитингов	m	11,400	37,69 20,18	429,67 230,06

1	2	3	4	5	6	7
27	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. 3 % от длины для фитингов	m	18,000	47,78 23,06	860,11 415,15
28	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida клипса	buc	350,000	18,38 11,53	6 433,70 4 036,20
29	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	430,000	6,59 5,19	2 833,44 2 231,44
30	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	430,000	4,61 4,61	1 983,50 1 983,50
31	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	600,000	8,09 6,34	4 855,56 3 805,56
32	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	600,000	5,77 5,77	3 459,60 3 459,60
Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu						172 955,67 54 949,33

	Прямые затраты	lei	172 955
	Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	12 364

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport (Π3) * 8 %	8,00 %			9 184
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %			19 450
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			213 953
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			12 837
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			226 790
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			45 358
						272 148
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				54 949



Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)