

**Reparația străzilor com.
Brătușeni r. Edineț**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 657 922,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintlor din beton asfaltic				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	136,0000	194,12 17,92	26 399,68 2 437,31
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,0000	13,14 0,00	184,02 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,0000	131,85 11,07	1 582,17 132,80
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покpытии ручным компрессором)	m2	136,0000	3,79 1,54	515,03 209,03
5	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,3400	1 194,00 0,00	405,96 0,00
6	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	54,4000	5,17 0,00	281,52 0,00
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	11,1000	313,97 9,22	3 485,07 102,36
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	7,4000	364,26 18,44	2 695,50 136,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	4,8000	364,26 18,44	1 748,43 88,53
10	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	4 060,00 00	0,11 0,00	462,84 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1600	8 845,00 0,00	10 260,20 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 060,00 00	111,45 1,54	452 506,49 6 240,22

Total Reparatia imbracamintlor din beton asfaltic					500 526,91	
Incluziv salariu					9 346,74	

Прямые затраты	lei	500 526,91
CASM (VR) * 22,5 %	22,50 %	2 103,02
Total VR+CASM	100,00 +	502 629,93
CHeltuieli de regie (Total) * 8 %	8,00 %	40 210,39
Total Total+CHeltu	100,00 +	542 840,32
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	5 428,40
Total Total+Benefi	100,00 +	548 268,72
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	109 653,74

Total deviz: **657 922,46**
Incluziv salariu **9 346,74**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)