

Obiect- Lucrari de demolare a pavilioanelor din cadrul Gradinitelor de copii nr:179, mun. Chisinau.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. IET nr. 179 - 3 pavilioane				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			62,478 61,178
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,589
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,300
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			37,688 33,138
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,347
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	65,00	4,550
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,152 0,977
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,085
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	23,00	0,009
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	56,50	0,035
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	650,00	0,130
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (zidarie blocuri de calcar)	m3			574,582 411,632
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	84,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	84,97	327,435
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	65,00	11,451
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	105,697
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	65,00	45,802
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton la pardosele, fundatie, grinda	m3			1 171,622 938,718
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	576,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	362,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	140,518
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	65,00	60,891
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	65,00	31,495
6	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3			1 237,730 1 237,730

1	2	3	4	5	6	7
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	84,97	1 237,730
7	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2			3 562,429
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	84,97	3 562,429
8	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3			14 291,333
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,6700	650,00	14 291,333
9	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t			336,880
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	336,880

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.