

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17/19**"Благоустройство территории перед зданием примэрии с. Чок-Майдан с устройством отмостки здания"****Valoarea de deviz 120 626,50 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы.				
		1.1. Отмостка.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под отмостку размерами: длиной 78,3м, шириной 0,25м-2,5м, глубиной 0,1м (96,06м2*0,1м=9,61м3) и под "зуб" 80,45м (L) *0,08м(Н)*0,12м(В)=0,77м3	m3	10,3800	28,066 28,066	291,330 291,330
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3	5,1800	274,955 32,805	1 424,267 169,930
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3	5,1800	360,986 36,086	1 869,905 186,923

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCD03D	Плоская армосетка Д=3мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м2)	m2	96,0600	45,732 20,048	4 392,968 1 925,763
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***80,45(L)*0,15м(Н)=12,07м2	m2	12,0700	143,105 61,965	1 727,279 747,918
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=10см, 96,06м2(S)*0,1м(Н)=9,61м3 и устройство "зуба" - 80,45(L)*0,08м(Н)*0,12м(В)=0,77м3	m3	10,3800	835,920 211,410	8 676,845 2 194,436
		Total	Lei			18 382,594
		Total Отмостка. Inclusiv salariu				18 382,594 5 516,300
		1.2. Уличная входная площадка и ступени.				
7	RpCK42A прим	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка входной площади и ступеней из бетона)	m2	63,4000	12,865 10,935	815,640 693,278
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	19,0200	28,067 28,067	533,825 533,825

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***H=0,3м				
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3	3,1700	274,955 32,805	871,607 103,992
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=10см	m3	6,3400	360,985 36,085	2 288,648 228,782
11	RpCD03D	Плоская армосетка Д=4мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м2)	m2	63,4000	46,981 20,047	2 978,627 1 271,011
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***25,05(L)*0,5(H)=12,53м2	m2	12,5300	143,144 61,965	1 793,597 776,422
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=0,12м***63,4м2*0,12м=7,61м3	m3	7,6100	835,918 211,410	6 361,338 1 608,830


1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка по поверхности бетонных полов-бетонгрунт)	m2	63,4000	4,914 1,094	311,516 69,328
15	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2	63,4000	238,154 87,261	15 098,982 5 532,366
		<i>Total</i>	Lei			31 053,780
		Total Уличная входная площадка и ступени. Inclusiv salariu				31 053,780 10 817,834
		1.3. Благоустройство.				
16	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate (Разборка торцевой или брусчатой мостовой, битумированных)	m2	56,5000	13,851 13,851	782,582 782,582
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,5100	305,451 305,451	461,231 461,231
18	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)***81,8м(L)*0,28м(В)*0,1м(Н)=2,2904м3	m3	2,2904	106,435 106,435	243,778 243,778
19	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,5100	143,248 143,248	216,305 216,305
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*250*80мм, pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для	m	81,8000	97,661 24,786	7 988,670 2 027,495

1	2	3	4	5	6	7
		тротуаров 1000*250*80мм, по бетонному основанию)				
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3	7,5500	274,955 32,805	2 075,910 247,678
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3	7,5500	360,985 36,086	2 725,440 272,446
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песочезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня	100 m3	0,1510	1 568,291 321,483	236,812 48,544
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщ. =4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	151,0000	166,084 21,724	25 078,714 3 280,354
25	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песочезив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-	100 m3	0,0600	1 637,700 335,700	98,262 20,142

1	2	3	4	5	6	7
		30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)---уплотнение уложенной тротуарной плитки.				
		<i>Total</i>	Lei			39 907,704
		Total Благоустройство. Inclusiv salariu				39 907,704 7 600,555
		1.4. Ступени со стороны дороги.				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***3,5м (L) *2,0м(В)*0,3м(Н)=2,1м3	m3	2,1000	28,067 28,067	58,940 58,940
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3	0,3500	274,954 32,806	96,234 11,482
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.=25см	m3	1,7500	360,986 36,086	631,725 63,150
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок толщ.=25мм, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***((3,5м(L)*2,0м)*0,4м(Н))+(2,0м(L)*7,0*0,15м(Н))=2,8м2+2,1м2=4,9м2	m2	4,9000	143,125 61,965	701,312 303,628
30	RpCD03D	Плоская армосетка	m2	9,1000	46,981	427,531

1	2	3	4	5	6	7
		Д=4мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м2)			20,047	182,432
31	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=15см	m3	1,5000	835,923 211,410	1 253,884 317,115
		Total	Lei			3 169,626
		Total Ступени со стороны дороги. Inclusiv salariu				3 169,626 936,747
		Total	Lei			92 513,704
		Total Общестроительные работы. Inclusiv salariu				92 513,704 24 871,436

		Total	Lei	92 513,74
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	5 596,07
		Cheltuieli de transport	5 %	3 188,90
		Total		101 298,71
		Cheltuieli de regie	14,5 %	14 688,31
		Total		115 987,02
		Beneficiu de deviz	4 %	4 639,48
		120 626,50		
		Total deviz: Inclisiv salariu		24 871,44



Chiriac A. V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 17/19

"Благоустройство территории перед зданием примэрии с. Чок-Майдан с устройством отмостки здания"

Valoarea de deviz 120 626,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17/19:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	100,3735	36,45	3 658,614
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,4240	36,45	2 457,605
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,7750	36,45	1 559,149
4.	7129020012800	Pavator	h-om	129,3282	36,45	4 714,013
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,5100	36,45	346,639
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9020	36,45	69,328
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	122,0283	36,45	4 447,934
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,8375	36,45	1 998,826
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3858	36,45	86,962
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	151,7796	36,45	5 532,366
		Total manopera				24 871,44

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,9430	225,00	5 387,175
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,2716	160,00	2 283,456
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8180	160,00	130,880
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,3474	160,00	5 335,584
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7550	160,00	120,800
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,7380	160,00	918,080
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0590	3 000,00	177,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5900	3 000,00	1 770,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0590	3 000,00	177,000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	3,5400	23,00	81,420
11.	24165861053031	Amorsa-grund СУПАТЕН Бетонгрунт	kg	9,5100	24,30	231,093
12.	24302261000001	Fuga	kg	12,6800	13,50	171,180
13.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	272,6200	2,00	545,240
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	286,3000	1,70	486,710
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	241,6000	1,70	410,720
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 681,0763	1,70	6 257,830
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 993,2000	1,70	3 388,440
18.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare толщ. =4см	m2	153,2650	110,00	16 859,150
19.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 мм	m	82,2090	65,00	5 343,585

20.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	64,3510	135,00	8 687,385
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,4250	16,00	70,800
22.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,4053	18,00	115,295
23.	2873132005339-C	Армосетка Д=3мм/100*100мм	buc	48,0300	50,00	2 401,500
24.	2873132005339-CC	Армосетка Д=4мм/100*100мм	buc	36,2500	52,50	1 903,125
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,3750	16,00	118,000
26.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,2680	26,00	32,968
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,0200	33,50	101,170
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,3149	21,00	111,613
29.	4100126202818	Apa	m3	7,1306	21,00	149,743
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1700	3,50	11,095
Total materiale de constructii						63 778,04


Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,5694	120,00	1 868,328
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,7847	65,00	506,003
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7354	20,00	14,708
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5360	22,00	55,792
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,8725	150,00	730,875
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	7,7960	23,00	179,308
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,6282	23,00	106,449
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,3343	21,00	133,020
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,2199	120,00	266,388
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3360	10,00	3,360
Total utilaje de constructii						3 864,26

Total	Lei	92 513,74
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	5 596,07
Cheltuieli de transport	5 %	3 188,90
Total		101 298,71
Cheltuieli de regie	14,5 %	14 688,31
Total		115 987,02
Beneficiu de deviz	4 %	4 639,48

Total deviz:

120 626,50



Chloson A.V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Примэрия с. Чок-Майдан

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы.				
		1.1. Отмостка.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***под отмостку размерами: длиной 78,3м, шириной 0,25м-2,5м, глубиной 0,1м (96,06м ² *0,1м=9,61м ³) и под "зуб" 80,45м (L) *0,08м(H)*0,12м(B)=0,77м ³	m3			28,066 28,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3			274,955 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3			360,986 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
4	RpCD03D	Плоская армосетка Д=3мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м ²)	m2			45,732 20,048
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2873132005339-C	Армосетка Д=3мм/100*100мм	buc	0,5000	50,00	25,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	18,00	0,68
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***80,45(L)*0,15м(H)=12,07м ²	m2			143,105 61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3			835,920

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=10см, 96,06м2(S)*0,1м(H)=9,61м3 и устройство "зуба" -80,45(L)*0,08м(H)*0,12м(B)=0,77м3				211,410
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	36,45	187,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,70	321,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	160,00	117,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,00	5,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
		1.2. Уличная входная площадка и ступени.				
7	RpCK42A прим	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка входной площадки и ступеней из бетона)	m2			12,865
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ui	0,0400	22,00	0,88
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в естественных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***H=0,3м	m3			28,067
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3			274,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=10см	m3			360,985
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ui	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
11	RpCD03D	Плоская армосетка Д=4мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м2)	m2			46,981
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2873132005339-C	Армосетка Д=4мм/100*100мм	buc	0,5000	52,50	26,25
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	18,00	0,68
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***25,05(L)*0,5(H)=12,53м2	m2			143,144
						61,965

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=0,12м***63,4м2*0,12м=7,61м3	m3			835,918 211,410
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	36,45	187,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,70	321,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	160,00	117,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,00	5,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка по поверхности бетонных полов-бетонгрунт)	m2			4,914 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	24165861053031	Amorsa-grund СУПРАТЕН Бетонгрунт	kg	0,1500	24,30	3,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
15	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2			238,154 87,261
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	36,45	87,26
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	135,00	137,03
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,00	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	13,50	2,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	26,00	0,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	23,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,23
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajuta de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		1.3. Благоустройство.				
16	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, битумированных)	m2			13,851 13,851
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,45	13,85
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			305,451 305,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	36,45	305,45
18	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)***81,8м(L)*0,28м(В)*0,1м(Н)=2,2904м3	m3			106,435 106,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	36,45	106,43
19	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			143,248 143,248
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	36,45	143,25
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*250*80мм, pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*250*80мм, по бетонному основанию)	m			97,661 24,786
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	36,45	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	36,45	18,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,70	5,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	160,00	1,60
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm	m	1,0050	65,00	65,33
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3			274,955 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3			360,985 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчозив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение песка и щебня	100 m3			1 568,291 321,483
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,81
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщ. =4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			166,084 21,724
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,70	22,44
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare толщ. =4см	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	160,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	33,50	0,67
25	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчозив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)----уплотнение уложенной тротуарной плитки.	100 m3			1 637,700 335,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2100	36,45	335,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,8500	120,00	1 302,00
		1.4. Ступени со стороны дороги.				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в	m3			28,067 28,067

1	2	3	4	5	6	7
		выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)***3,5м (L) *2,0м(В)*0,3м(Н)=2,1м3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	36,45	28,07
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ. слоя=5см	m3			274,954
						32,806
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.=25см	m3			360,986
						36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок толщ.=25мм, для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***((3,5м(L)*2,0м)*0,4м(Н))+((2,0м(L)*7,0*0,15м(Н))=2,8м2+2,1м2=4,9м2	m2			143,125
						61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
30	RpCD03D	Плоская армосетка Д=4мм/100*100мм (1шт=1,0*2,0=2м2)	m2			46,981
						20,047
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	36,45	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2873132005339-C	Армосетка Д=4мм/100*100мм	buc	0,5000	52,50	26,25
	2811237329800	Материале de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	18,00	0,68
31	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) толщ=15см	m3			835,923
						211,410
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	36,45	187,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,70	321,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	160,00	127,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	160,00	117,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,00	5,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,00	6,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2922140008000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20

APROBAT:
Investitor

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

