

**"Constructia si reabilitarea
sistemului de iluminat public in
com.Tuzara, r-nul.Calarasi"**

Formular Nr.1
WinCmeta

TP210 Etapa II

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2/2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montaj		
1	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	5,000
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	5,000
3		Consola prefabricata din metal (WG/WP) L=0.5 m	buc	5,000
4	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	5,000
5		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	5,000
6		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	5,000
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm2	100 m	0,050
8		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm2	m	5,000
9		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	10,000
10		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 30И 16-70/1,5-10 mm2	buc	10,000
11		Lenta pentru montaj F2007	m	10,000
12		Clema (крепa) A200	buc	10,000
13		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	10,000
		Capitolul 2. Utilaj		
14		Corp de iluminat LED. S2 S3(vol. 1 Comp 2), tip stradal . Corp de iluminat tip LED. Garantie 5 ani. Puterea nominala maxim admisa <=50W, fluxul luminos > 2800lm Satisface situatia de iluminat conform SM CEN/TR 13201-1:2017 - P5, unde: Latimea partii carosabile - 4m. Distanța maxima între piloni - 35m.Distanța stilp-carosabil - 1m. Inaltimea de montare a CI - 6m - 6,6m. Lungime consola - 0,508m.	buc	5,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.