

Obiectivul: IP LT Ștefan cel Mare

Obiectul: Reabilitarea și sporirea eficienței energetice a IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" privind schimbarea acoperișului, termoizolarea fațadei la blocul C, or. Șoldanești, raionul Șoldanești.

Devizul: Reabilitarea și sporirea eficienței energetice a IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" privind schimbarea acoperișului, termoizolarea fațadei la blocul C, or. Șoldanești, raionul Șoldanești.

Devizul local de resurse Nr. 15.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-28

Valoarea de deviz 1 403 237,565 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,3320	50,0000	216,600
2	7122050013400	Zidar	h-om	130,1660	50,0000	6 508,300
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	619,1500	50,0000	30 957,500
4	7123010010200	Betonist	h-om	249,2165	50,0000	12 460,825
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,2050	50,0000	3 810,249
6	7124010010700	Dulgher	h-om	909,0490	50,0000	45 452,450
7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	336,9990	50,0000	16 849,950
8	7129020012800	Pavator	h-om	23,9400	50,0000	1 197,000
9	7132040012700	Parchetar	h-om	5,8500	50,0000	292,500
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 275,9760	50,0000	63 798,800
11	7136080025001	Montator	h-om	42,7560	50,0000	2 137,800
12	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	127,1520	50,0000	6 357,600
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,1677	50,0000	108,383
14	7212030022700	Sudor	h-om	2,8460	50,0000	142,300
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	772,7620	50,0000	38 638,100
16	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,1890	50,0000	409,450
17	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,4500	50,0000	372,500
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,8840	50,0000	4 744,200
19	7422010060100	Timplar	h-om	101,7754	50,0000	5 088,770
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,0044	50,0000	3 150,220
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	699,7865	50,0000	34 989,325
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	255,9044	50,0000	12 795,220
23	9310060019930	Muncitor	h-om	140,4780	50,0000	7 023,900
Total manopera						297 501,942
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 060,0000	0,5000	2 030,000
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3140	10,0000	3,140
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,7720	10,0000	117,720
4	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,3566	400,0000	542,640
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,8910	400,0000	6 756,400
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,4048	380,0000	1 293,824
7	1967	Baghete din lemn	m3	0,0100	2 300,0000	23,000
8	1967	Bulon autoancorat HST M12x150mm	buc	110,0000	37,0000	4 070,000
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0300	3 166,0000	94,980
10	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,2400	2 277,0000	546,480
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,4626	3 277,0000	1 515,875
12	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,4680	3 270,0000	1 530,360
13	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	8,9640	3 270,0000	29 312,280
14	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,2400	3 270,0000	784,800
15	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,4000	3 270,0000	1 308,000

16	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2526	3 270,0000	825,937
17	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0557	3 277,0000	182,594
18	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0390	3 277,0000	127,803
19	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,2750	3 277,0000	14 009,175
20	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,7280	3 277,0000	5 662,656
21	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0900	3 277,0000	294,930
22	2010237318750	Distantieri	buc	33,2400	1,0000	33,240
23	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0300	4 300,0000	129,000
24	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,5000	2 800,0000	12 600,000
25	2030112947000	Leat 50x50	2	0,0000	92,0000	0,000
26	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	17,2354	325,0000	5 601,505
27	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	304,0000	50,0000	15 200,000
28	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	173,5280	3,0000	520,584
29	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0915	2 506,0000	229,399
30	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	240,791
31	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,0000	747,707
32	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	5 360,553
33	2222222222992	Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000	0,0000	16,743
34	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	364,866
35	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	443,115
36	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	490,328
37	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	273,289
38	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	2,0000	0,0000	915,511
39	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	27,567
40	2320166200676	White spirit	kg	0,6279	30,0000	18,838
41	2320187315789	Decofrol	kg	17,7096	18,0000	318,773
42	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	195,0200	11,5000	2 242,730
43	23203226000361	Gudron	kg	10,0620	120,0000	1 207,440
44	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	65,6700	75,0000	4 925,250
45	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3725	30,5500	11,380
46	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,0720	23,0000	93,656
47	2413217300010	Cleme	buc	27,0000	1,0100	27,270
48	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2980	20,8300	6,207
49	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	90,1000	19,0000	1 711,900
50	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,3425	70,0000	373,975
51	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	229,1215	37,8000	8 660,793
52	2430116100000	Email clorcauciu	kg	2,5050	50,0000	125,250
53	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,3660	35,0000	152,810
54	2430127317192	Lac ignifug LPD - 83	kg	65,7000	150,0000	9 855,000
55	24301273171921	Lac ignifug LPD - 83	kg	480,0000	15,0000	7 200,000
56	24302261000001	Fuga	kg	15,5220	70,0000	1 086,540
57	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,2525	58,0000	72,645
58	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	210,6125	37,8000	7 961,153
59	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8710	18,0000	33,678
60	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0720	10,0000	0,720
61	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,2200	42,0000	303,240
62	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1770	68,0000	12,037
63	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 030,0000	4,1500	8 424,500
64	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	238,8000	62,0000	14 805,600
65	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 537,5000	4,1500	10 530,625
66	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0101	80,0000	0,806
67	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	26,5000	60,0000	1 590,000
68	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0058	20,0000	0,115
69	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	40,1980	120,0000	4 823,760
70	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	29,9600	130,0000	3 894,800
71	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,4000	1,0000	14,400
72	2614122601913	Împîsilitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	563,0100	20,0000	11 260,200
73	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	53,0000	140,0000	7 420,000
74	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7720	3,0000	35,316
75	26531021008311	Tink	kg	1 167,2500	68,0000	79 373,000
76	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	52,1380	40,0000	2 085,520

77	2663102100000	Beton	m3	13,4995	1 800,0000	24 299,100
78	26631021000001215	Beton cl. C 15/20 (M250)	m3	15,2623	965,0000	14 728,071
79	2664102100000	Mortar	m3	1,2648	916,0000	1 158,557
80	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7424	0,0000	0,000
81	2665122700555	Placi ondulate sau cutate policarbonat gr. 10 mm	m2	1,7280	167,0000	288,576
82	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,0000	17,0000	255,000
83	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	40,5960	281,6667	11 434,540
84	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,3040	2,0000	10,608
85	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,0000	250,0000	500,000
86	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	42,1590	6,0000	252,954
87	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 023,5000	3,6500	3 735,775
88	26821326016261	Tehnoelast Barier	m2	43,7800	112,0000	4 903,360
89	268213260165	Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm	m2	119,6640	10,0000	1 196,640
90	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	367,2000	160,0000	58 752,000
91	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	513,0650	108,0000	55 411,020
92	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	265,0000	9,8500	2 610,250
93	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	83,0300	80,0000	6 642,400
94	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	609,5000	150,0000	91 425,000
95	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	43,3200	11,0000	476,520
96	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,2000	129,0000	2 734,800
97	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	56,7000	94,0000	5 329,800
98	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	78,7500	150,0000	11 812,500
99	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	47,3040	24,0000	1 135,296
100	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	127,9140	12,0000	1 534,968
101	27106021000006	Otel beton diam. 6A1	kg	219,1143	12,0000	2 629,371
102	271060220000012	Otel beton diam. 12A3	kg	599,5533	12,0000	7 194,639
103	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,4650	17,0000	398,905
104	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	169,0000	0,000
105	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2500	13,0000	29,250
106	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,3020	14,0000	32,228
107	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	1,9900	15,0000	29,850
108	274312354026350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm	m	34,2000	37,0000	1 265,400
109	27431235490261	Confectii antizapada	m	56,0000	37,0000	2 072,000
110	27431235490262	Bordura stresina	m	75,0000	37,0000	2 775,000
111	2743123549026200	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 200 mm	m	75,0000	37,0000	2 775,000
112	27431239026	profil de colti	buc	75,0000	15,0000	1 125,000
113	27859	Pastă antiseptică	kg	32,9070	19,0000	625,233
114	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	284,6000	28,5000	8 111,100
115	2811236309900	Confectii metalice	kg	211,7440	12,0000	2 540,928
116	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,3400	2 800,0000	12 152,000
117	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,0000	9,0000	144,000
118	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000	50,0000	200,000
119	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	423,6600	25,0000	10 591,500
120	2873122004100	Plase sudate	kg	111,9080	25,0000	2 797,700
121	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	15,1240	20,0000	302,480
122	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	101,1074	12,0000	1 213,289
123	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0360	60,0000	122,160
124	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9430	36,0000	105,948
125	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,7740	6,0000	238,644
126	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	29,2500	50,0000	1 462,500
127	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	781,1600	0,5000	390,580
128	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,5000	200,0000	2 700,000
129	2874115837745	Suruburi	buc	750,0000	4,0000	3 000,000
130	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	361,0000	4,0000	1 444,000
131	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,7740	1,2000	47,729
132	2874115883711	Saiba plata	buc	14,4000	1,0000	14,400

133	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6629	50,0000	33,145
134	2874125886734	Nituri POP	buc	361,0000	1,5000	541,500
135	28741458870491	Cuie de constructie	kg	95,0600	22,0000	2 091,320
136	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,0000	20,0000	420,000
137	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,0000	147,0000	2 205,000
138	2875274000502	Cot burlan	buc	27,0000	107,0000	2 889,000
139	2875274000503	Cot de capat	buc	13,5000	41,0000	553,500
140	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,5000	20,0000	270,000
141	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,0000	20,0000	300,000
142	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,0000	12,5000	1 312,500
143	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,9774	26,3000	104,606
144	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 770,0000	0,3000	1 431,000
145	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 680,0000	0,2000	2 136,000
146	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,3168	50,0000	15,840
147	4011106202741	Energie electrica	kw	13,5488	1,0000	13,549
148	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3250	19,0000	63,175
149	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,2815	19,0000	100,349
150	4100126202818	Apă	m3	6,9734	19,0000	132,495
151	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,7860	290,0000	517,940
152	68787	Contrasipci 50x25	m2	1,6794	10,0000	16,794
153	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	52,9800	5,0000	264,900
Total materiale						689 457,900
Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,2050	25,0000	55,125
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 350,0000	8,0000	10 800,000
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	61,0850	25,0000	1 527,125
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,0350	25,0000	425,875
5	2922140007000	Macara	h-ut	4,2468	25,0000	106,169
6	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	22,7850	20,0000	455,700
7	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,8970	150,0000	134,550
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,1269	25,0000	1 503,173
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,7531	300,0000	825,930
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,6575	25,0000	266,438
11	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	51,3000	300,0000	15 390,000
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,9140	100,0000	1 691,400
13	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,8149	20,0000	36,298
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5808	50,0000	29,040
15	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6050	20,0000	12,099
16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,4278	100,0000	242,780
17	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,0450	20,0000	60,900
18	29552700002608	Fierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	6,0390	20,0000	120,780
19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,1505	25,0000	453,763
20	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,9766	350,0000	2 091,810
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6614	1 000,0000	1 661,360
22	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3325	384,5000	127,846
Total utilaje						38 018,160
Total						1 024 978,001
Asigurari sociale				24,0000%		71 400,466
Total						1 096 378,467
Cheltuieli de transport				2,0000%		13 789,158
Total						1 110 167,625
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		13 789,158
Total						1 123 956,783
Cheltuieli de regie				2,0000%		22 479,136
Total						1 146 435,919
Beneficiu de deviz				2,0000%		22 928,718

TOTAL Deviz fara TVA		1 169 364,637
Total		1 169 364,637
TVA	20%	233 872,927
TOTAL Deviz		1 403 237,565

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reabilitarea și sporirea eficienței energetice a IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" privind schimbarea acoperișului, termoizolarea fațadei la blocul C, or. Șoldanești, raionul Șoldanești.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Desfaceri si demontari				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			36,500 36,000
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,0000	18,000
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,0000	18,000
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipci 100x30 - 780m.l. (2,35 m3)	m2			9,750 9,000
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,0000	4,500
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,0000	4,500
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
3	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 14,7 m3	m2			21,250 19,500
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,0000	14,000
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,0000	5,500
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
4	RpCG29C	Demolarea parapetului, blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			201,780 197,500
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,0000	2,280
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,0000	22,500
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,0000	175,000
4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
5	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m - moloz	t			65,000 65,000
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	50,0000	65,000
6	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m.	t			24,375 19,500
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	50,0000	19,500
6.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950	25,0000	4,875
7	Tsl50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			76,000 0,000
7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	1 000,0000	76,000
8	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ruberoid	m2			36,500 36,000
8.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,0000	18,000
8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,0000	18,000
8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (gr. 10cm. - 3,9m3)	m2			16,950 15,000
9.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,950
9.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,0000	7,500
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,0000	1,000
10	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m - argila expandata - 5,9 m3	t			65,000 65,000
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	50,0000	65,000
11	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m.	t			24,375 19,500
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	50,0000	19,500
11.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950	25,0000	4,875
12	Tsl50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			76,000 0,000

12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	1 000,0000	76,000
13	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (copertina din beton)	m3			896,380 891,000
13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,0000	0,380
13.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,0000	625,000
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,0000	266,000
13.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
14	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (copertina)	kg			2,247 2,000
14.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,8300	0,017
14.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,5500	0,031
14.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,0000	1,000
14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,0000	1,000
14.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
14.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (segmente degradate)	m2			14,700 13,500
15.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,950
15.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,0000	6,000
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
15.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri exterioare din tabla laminata, b = 150mm	m			7,250 7,000
16.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,0000	4,500
16.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,500
16.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
17	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (gratii metalice la ferestre)	kg			2,247 2,000
17.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,8300	0,017
17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	30,5500	0,031
17.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,0000	1,000
17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,0000	1,000
17.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,0000	0,075
17.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000 21,000
18.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,0000	10,500
18.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,0000	10,500
1.		TOTAL Desfaceri si demontari				42 019,751
2.		Elemente monolite din beton armat Bloc C (Cm1 - Cm3; T1, T2; ST1, plansa 19)				
19	RCsB31B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			112,170 28,250
19.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0094	290,0000	2,726
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0102	19,0000	0,194
19.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3950	50,0000	19,750
19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	50,0000	8,500
19.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	300,0000	81,000
20	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			111,516 50,000
20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,0000	0,250
20.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,360
20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,800
20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,3000	0,789
20.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	12,0000	0,360
20.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	325,0000	42,250
20.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 270,0000	3,270
20.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,0000	3,277
20.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	7,500
20.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,0000	42,500
20.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,0000	7,000
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 12A3)	kg			14,000 1,700
21.1	271060220000012	Otel beton diam. 12A3	kg	1,0250	12,0000	12,300
21.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	50,0000	1,700
22	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6A1)	kg			15,050 2,750
22.1	27106021000006	Otel beton diam. 6A1	kg	1,0250	12,0000	12,300

22.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,0000	2,750
23	CA04F	Beton clasa C 15/20 (M250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 353,734 265,000
23.1	26631021000001215	Beton cl. C 15/20 (M250)	m3	1,0250	965,0000	989,125
23.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	29,759
23.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,0000	2,850
23.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,0000	242,500
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,0000	22,500
23.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,0000	60,000
23.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,0000	7,000
	2.	TOTAL Elemente monolite din beton armat Bloc C (Cm1 - Cm3; T1, T2; ST1, plansa 19)				67 660,415
	3.	Acoperis				
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic "Borocarbonata"	m3			5 923,130 1 204,500
24.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 277,0000	524,320
24.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 277,0000	196,620
24.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 270,0000	2 714,100
24.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,0000	158,400
24.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	24,0000	105,120
24.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,0000	20,280
24.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	19,0000	37,240
24.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,0000	950,000
24.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,0000	1 084,000
24.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,0000	120,500
24.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
24.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	20,0000	8,800
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor metalice: cu greutatea sub 4 kg (Pm1, Pm2, Pm3 : - 4x240x240 - 94 buc; bulon d = 12mm - 190 buc; piulita M12 - 190 buc.)	kg			26,425 10,500
25.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,0000	12,480
25.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,0000	0,460
25.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	60,0000	0,600
25.4	22222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,135
25.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,0000	10,500
25.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,0000	2,000
25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2) (se include numa manopera si resursa - lac ignifug)	m3			267,500 42,500
26.1	24301273171921	Lac ignifug LPD - 83	kg	15,0000	15,0000	225,000
26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,0000	42,500
27	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Piese de legatura	kg			42,298 13,000
27.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,5000	28,500
27.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
27.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
27.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,0000	0,350
27.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,060
27.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,0000	0,200
27.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	50,0000	11,500
27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,0000	1,000
27.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,500
28	1967	Bulon autoancorat HST M12x150mm	buc			37,000 0,000
29	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. K = 0,012 m3/m2 (80x40h - 1650m.l - 5,3 m3; sipci transversale 50x25mm - 640 m.l. - 0,8m3)	m2			16,940 14,750
29.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0000	3 277,0000	0,000
29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	12,0000	1,440
29.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,0000	11,250
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,0000	3,500
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
30	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (se include numa manopera si resursa - pasta antiseptica)	100 m2			542,500 219,500
30.1	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	17,0000	19,0000	323,000
30.2	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	50,0000	219,500
31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2)	100 m2			1 058,000 158,000

31.1	24301273171921	Lac ignifug LPD - 83	kg	60,0000	15,0000	900,000
31.2	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	50,0000	158,000
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens), contrasinci 50x25mm - 0,5 m3	m2			19,565 12,500
32.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
32.2	68787	Contrasipci 50x25	m2	0,0019	10,0000	0,019
32.3	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
32.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
32.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,0000	10,000
32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,500
32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr. 0,55 mm si stratul de Zincare min. 225gr/m2, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			271,149 57,500
33.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,0000	172,500
33.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	9,8500	4,925
33.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,3000	2,700
33.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	140,0000	14,000
33.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	129,0000	5,160
33.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	60,0000	3,000
33.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	10,114
33.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	50,0000	45,000
33.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,0000	1,250
34	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latime medie de 0,4 m.(leat 50x50mm - carcasa stresinii - 195m.l. - 0,48m3)	m2			208,550 203,000
34.1	2030112947000	Leat 50x50	2	0,0000	92,0000	0,000
34.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	12,0000	4,800
34.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,0000	3,000
34.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	50,0000	185,000
34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
34.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,750
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Podet din lemn, b = 1,2 m : Grinda 100x150, L = 106,8 m - 1,6m3; asternut din scindura 100x30h, L = 532,4 m - 1,6m3)	m3			5 544,120 1 125,000
35.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,0000	375,000
35.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 277,0000	32,770
35.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 277,0000	3 047,610
35.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 270,0000	392,400
35.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	25,0000	85,000
35.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	19,0000	57,190
35.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	120,0000	309,600
35.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,0000	66,000
35.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,0000	8,700
35.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,0000	1 012,500
35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,0000	112,500
35.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	25,0000	3,750
35.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,0000	6,600
35.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	150,0000	34,500
36	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2) (se include numa manopera si resursa - lac ignifug)	m3			2 292,500 42,500
36.1	2430127317192	Lac ignifug LPD - 83	kg	15,0000	150,0000	2 250,000
36.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,0000	42,500
37	CK26B	Bordura stresina (picurator), tabla prevopsita	m			59,000 20,000
37.1	27431235490262	Bordura stresina	m	1,0000	37,0000	37,000
37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
37.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,000
37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
38	CK26B	Elemente parazapada di tabla laminata gr. 0,5mm (L = 2,0 m - 28 buc.)	m			57,000 20,000
38.1	27431235490261	Confectii antizapada	m	1,0000	37,0000	37,000
38.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,000
38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
39	CE06A	Tabla profilata perforata - stresina	m2			203,166 60,000
39.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,0000	92,000
39.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	11,0000	6,600
39.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,5000	7,500
39.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	4,0000	20,000

39.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	17,0000	5,525
39.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	42,0000	4,200
39.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	6,791
39.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,0000	55,000
39.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
39.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,0000	0,550
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm	m			276,414 15,000
40.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	150,0000	157,500
40.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,5000	17,500
40.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,0000	3,400
40.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,0000	2,000
40.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	20,0000	4,000
40.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	147,0000	29,400
40.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	4,0000	40,000
40.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	7,614
40.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,0000	15,000
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm	m			245,289 17,500
41.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	94,0000	98,700
41.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	107,0000	53,500
41.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
41.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,0100	0,505
41.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,0000	50,000
41.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	41,0000	10,250
41.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,0000	5,000
41.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,0000	4,459
41.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,0000	17,500
41.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,375
42	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele din tabla laminata S = 8,2 m2,)	buc			1 231,770 330,150
42.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	9,0000	36,000
42.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	50,0000	50,000
42.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 277,0000	136,620
42.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 270,0000	196,200
42.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 270,0000	327,000
42.6	2682132600001	Cercevele (Переплеты)	m2	0,5000	250,0000	125,000
42.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	22,0000	30,800
42.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,0000	298,500
42.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,0000	31,650
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata focului pina la 3,00 mp inclusiv (1600x1400h - 2 buc.)	m2			2 914,496 55,000
43.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 800,0000	2 800,000
43.2	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,7050	70,0000	49,350
43.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	18,0000	4,446
43.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,000
43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
43.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	50,0000	50,000
43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara de acces - 44,6 kg)	kg			37,298 8,000
44.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,5000	28,500
44.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
44.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
44.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,0000	0,350
44.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,060
44.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	10,0000	0,200
44.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,0000	7,000
44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
44.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,500
3.		TOTAL Acoperis				379 419,520
4.		Termoizolarea planseului de acoperire				
45	IzF13D	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment (fara folie din impislitura), la constructii industriale si agrozootehnice (Vata minerala Bazaltica 150mm, dens. 120 - 135kg/m3)	m2			177,750 14,500

45.1	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	1,0200	160,0000	163,200
45.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	50,0000	14,500
45.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,0000	0,050
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (foie antivapori), contrasipci 50x25mm - 0,25 m3	m2			19,565 12,500
46.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	3,6500	4,198
46.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,2000	2,400
46.3	68787	Contrasipci 50x25	m2	0,0019	10,0000	0,019
46.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0,198
46.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,0000	10,000
46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	2,500
46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
4.		TOTAL Termoizolarea planseului de acoperire				71 033,350
5.		Fatada				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,937 6,000
47.1	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	37,8000	15,687
47.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
47.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm	m2			85,500 85,000
48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
48.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
48.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
49	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. k=4	m2			47,984 26,000
49.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	916,0000	21,984
49.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,0000	20,000
49.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,0000	6,000
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,937 6,000
50.1	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	37,8000	15,687
50.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
50.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala densitatea = 135 kg/m3, sau mai bine; conductivitatea termica = 0,044 W/mk sau mai bine, clasa incendiara inalta cu gr. 100mm) Cornier aluminiu - 252 m/l	m2			298,034 115,500
51.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,1500	16,600
51.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,1500	20,750
51.3	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	1,0700	108,0000	115,560
51.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	20,0000	22,000
51.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	169,0000	0,000
51.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,000
51.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	1,789
51.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,0000	94,600
51.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,0000	20,900
51.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,625
51.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,085
51.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	20,0000	0,600
51.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,525
52	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20mm	m2			361,294 146,150
52.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,1500	16,600
52.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,1500	20,750
52.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	130,0000	139,100
52.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	20,0000	25,400
52.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,5000	4,000
52.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	2,059
52.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,0000	119,700
52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,0000	26,450
52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,0000	0,625
52.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,0000	0,085
52.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,3000	20,0000	6,000

52.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,0000	0,525
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			21,937 6,000
53.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,8000	15,687
53.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
53.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			217,596 61,000
54.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	68,0000	156,400
54.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,076
54.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,0000	61,000
54.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,0000	0,120
55	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 250 mm	m			59,250 20,000
55.1	274312354026350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm	m	1,0000	37,0000	37,000
55.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
55.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,000
55.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
56	CL26A	Restabilirea gratiilor metalice gata confectionate la ferestre (existente)	kg			56,623 6,000
56.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	50,0000	50,000
56.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
56.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
56.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	35,0000	0,175
56.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,060
56.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,0000	0,200
56.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	50,0000	5,500
56.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
57	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t			1 018,840 324,500
57.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,5000	50,0000	375,000
57.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500	58,0000	217,500
57.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	68,0000	36,040
57.4	2320166200676	White spirit	kg	1,8800	30,0000	56,400
57.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9400	10,0000	9,400
57.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	50,0000	324,500
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			76,258 37,500
58.1	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0003	3 270,0000	0,981
58.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 277,0000	0,328
58.3	2010102919000	Dulapi de rasiinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000	0,983
58.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0,430
58.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	12,0000	0,036
58.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,0000	37,500
58.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	8,0000	36,000
5.	TOTAL Fatada					332 629,976
6.	Soclu					
59	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - I STRAT	m2			42,369 3,000
59.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,5000	19,550
59.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	40,0000	13,600
59.3	2052152959010	Lemne de foc de rasiinoase (deseuri)	t	0,0006	2 506,0000	1,504
59.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,0000	3,390
59.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,0000	3,000
59.6	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
59.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,0000	1,300
60	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - II STRAT	m2			42,369 3,000
60.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,5000	19,550
60.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	40,0000	13,600

60.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 506,0000	1,504
60.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,0000	3,390
60.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,0000	3,000
60.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
60.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,0000	1,300
61	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Tehnoelast Barier)	m2			163,266 4,000
61.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	11,5000	17,250
61.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	40,0000	12,000
61.3	26821326016261	Tehnoelast Barier	m2	1,1000	112,0000	123,200
61.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,0000	1,253
61.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,0000	3,000
61.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,0000	4,000
61.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	25,0000	0,063
61.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	100,0000	2,500
62	IzF12A	Izolatii la soclul cu placi din polistiren extrudat gr. 50mm, dens. 35kg/m3, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituiră placilor	m2			275,479 11,500
62.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	120,0000	121,200
62.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	40,0000	13,200
62.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	75,0000	123,750
62.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 506,0000	1,504
62.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	3,0000	3,300
62.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300	50,0000	11,500
62.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,0000	0,025
62.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	100,0000	1,000
63	CC09A	Montarea plasa Bp - 5 100x100, pereti, protectia termoizolatiilor	m2			104,383 52,500
63.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,0000	7,600
63.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,0000	38,400
63.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	15,0000	0,750
63.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,0000	0,420
63.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 277,0000	4,588
63.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	50,0000	52,500
63.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 3 cm	m2			85,500 85,000
64.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0,000
64.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,0000	70,000
64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,0000	15,000
64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,0000	0,100
64.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2			23,992 13,000
65.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	916,0000	10,992
65.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,0000	10,000
65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,0000	3,000
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,937 6,000
66.1	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,4150	37,8000	15,687
66.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
66.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,0000	6,000
67	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit gr. 8mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			804,740 110,000
67.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	281,6667	287,300
67.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	62,0000	372,000
67.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	70,0000	27,300
67.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,0000	0,057
67.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	6,867
67.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,0000	110,000
67.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,0000	0,304
67.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,0000	0,912
68	CK26B	Montarea profilului de colti	m			35,250 20,000
68.1	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	15,0000	15,000
68.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,000
68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
68.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
69	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada b = 200 mm - capelnic intr soclu si perete	m			59,250 20,000
69.1	2743123549026200	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 200 mm	m	1,0000	37,0000	37,000

69.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
69.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,0000	16,000
69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4,000
69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250
6.		TOTAL Soclu				69 336,000
7.		Obiecte de tamplarie				
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1550x2800h - 1 buc.)	m2			2 890,350 47,500
70.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,0000	2 800,000
70.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
70.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,000
70.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,0000	3,150
70.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,200
70.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,0000	1,000
70.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,0000	42,500
70.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
70.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
7.		TOTAL Obiecte de tamplarie				12 544,119
8.		Copertina 1800x800 mm				
71	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: Carcas	kg			42,298 13,000
71.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	28,5000	28,500
71.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000	0,180
71.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000	0,008
71.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,0000	0,350
71.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,0000	0,060
71.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,0000	0,200
71.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	50,0000	11,500
71.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,0000	1,000
71.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,0000	0,500
72	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc.	t			1 018,840 324,500
72.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,5000	50,0000	375,000
72.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7500	58,0000	217,500
72.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	68,0000	36,040
72.4	2320166200676	White spirit	kg	1,8800	30,0000	56,400
72.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9400	10,0000	9,400
72.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	50,0000	324,500
73	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat gr. 10 mm, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2			284,667 40,000
73.1	2665122700555	Placi ondulate sau cutate policarbonat gr. 10 mm	m2	1,2000	167,0000	200,400
73.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	50,0000	11,000
73.3	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	1,0000	10,000
73.4	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,0000	10,000
73.5	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	10,0000	0,500
73.6	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	20,0000	0,080
73.7	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	80,0000	0,560
73.8	2222222222992	Material marunt (distanțieri de pozitie, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)	%	5,0000	0,0000	11,627
73.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,0000	35,000
73.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5,000
73.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
8.		TOTAL Copertina 1800x800 mm				1 709,426
9.		Pereu				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			59,500 59,500
74.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,0000	59,500
75	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire gr. 120mm	m3			812,543 90,000
75.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	380,0000	97,280
75.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetic 15-25 mm	m3	0,1020	400,0000	40,800
75.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetic 40-63 mm	m3	1,2700	400,0000	508,000
75.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	19,0000	4,750
75.5	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	50,0000	90,000
75.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	300,0000	62,100
75.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	384,5000	9,613

76	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2			170,522
						85,000
76.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,0000	1,950
76.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,0000	3,000
76.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2,160
76.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,0000	6,332
76.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 270,0000	6,540
76.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 277,0000	65,540
76.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,0000	12,500
76.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,0000	72,500
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp - 5 100x100	kg			27,518
						1,750
77.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
77.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
77.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
77.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,0000	0,300
77.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,0000	1,250
77.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,0000	0,500
77.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	25,0000	0,018
78	IzF04J1	Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare (4 buc/m2)	m2			11,813
						1,000
78.1	268213260165	Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm	m2	1,0800	10,0000	10,800
78.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,0000	1,000
78.3	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
79	1967	Baghete din lemn	m3			2 300,000
						0,000
80	CA03G02	Beton armat C20/25 cu rosturi de dilatare, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			2 223,834
						220,000
80.1	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 800,0000	1 827,000
80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
80.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	27,434
80.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,0000	200,000
80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,0000	20,000
80.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,0000	60,000
80.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,0000	87,500
9.		TOTAL Pereu				48 625,445

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IP LT Ștefan cel Mare

Obiectul: Reabilitarea și sporirea eficienței energetice a IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" privind schimbarea acoperișului, termoizolarea fațadei la blocul C, or. Șoldanești, raionul Șoldanești.

Devizul: Reabilitarea și sporirea eficienței energetice a IP Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" privind schimbarea acoperișului, termoizolarea fațadei la blocul C, or. Șoldanești, raionul Șoldanești.

Deviz local Nr. 15.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-28

Valoarea de deviz 1 403 237,565 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Desfaceri si demontari				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment	m2	438,4000	36,5000	16 001,600
					36,0000	15 782,400
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipci 100x30 - 780m.l. (2,35 m3)	m2	438,4000	9,7500	4 274,400
					9,0000	3 945,600
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 14,7 m3	m2	438,4000	21,2500	9 316,000
					19,5000	8 548,800
4	RpCG29C	Demolarea parapetului, blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,8000	201,7800	1 573,884
					197,5000	1 540,500
5	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m - moloz	t	19,2000	65,0000	1 248,000
					65,0000	1 248,000
6	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m.	t	19,2000	24,3750	468,000
					19,5000	374,400
7	Tsl50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	19,2000	76,0000	1 459,200
					0,0000	0,000
8	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ruberoid	m2	39,0000	36,5000	1 423,500
					36,0000	1 404,000
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (gr. 10cm. - 3,9m3)	m2	39,0000	16,9500	661,050
					15,0000	585,000
10	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m - argila expandata - 5,9 m3	t	2,6600	65,0000	172,900
					65,0000	172,900
11	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m.	t	2,6600	24,3750	64,838
					19,5000	51,870
12	Tsl50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,6600	76,0000	202,160
					0,0000	0,000
13	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (copertina din beton)	m3	3,9000	896,3800	3 495,882
					891,0000	3 474,900
14	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (copertina)	kg	68,5000	2,2472	153,934
					2,0000	137,000
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (segmente degradate)	m2	32,8000	14,7000	482,160
					13,5000	442,800
16	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri exterioare din tabla laminata, b = 150mm	m	34,2000	7,2500	247,950
					7,0000	239,400
17	RpCP45D	Demontarea constructiilor metalice (gratii metalice la ferestre)	kg	304,0000	2,2472	683,153
					2,0000	608,000
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,3400	21,0000	91,140
					21,0000	91,140
	1.	TOTAL Desfaceri si demontari				42 019,751
		Inclusiv salariul				38 646,710
	2.	Elemente monolite din beton armat Bloc C (Cm1 - Cm3; T1, T2; ST1, plansa 19)				
19	RCsB31B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	190,0000	112,1698	21 312,262
					28,2500	5 367,500

20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	132,5800	111,5160	14 784,791
					50,0000	6 629,000
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam 12A3)	kg	584,9300	14,0000	8 189,020
					1,7000	994,381
22	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6A1)	kg	213,7700	15,0500	3 217,239
					2,7500	587,868
23	CA04F	Beton clasa C 15/20 (M250) turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,8900	1 353,7343	20 157,103
					265,0000	3 945,850
	2.	TOTAL Elemente monolite din beton armat Bloc C (Cm1 - Cm3; T1, T2; ST1, planșa 19)				67 660,415
		Inclusiv salariul				17 524,599
	3.	Acoperis				
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic "Borocarbonata"	m3	10,8000	5 923,1300	63 969,804
					1 204,5000	13 008,600
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor metalice: cu greutatea sub 4 kg (Pm1, Pm2, Pm3 : - 4x240x240 - 94 buc; bulon d = 12mm - 190 buc; piulita M12 - 190 buc.)	kg	203,6000	26,4254	5 380,211
					10,5000	2 137,800
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2) (se include numa manopera si resursa - lac ignifug)	m3	10,8000	267,5000	2 889,000
					42,5000	459,000
27	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Piese de legatura	kg	210,0000	42,2980	8 882,580
					13,0000	2 730,000
28	1967	Bulon autoancorat HST M12x150mm	buc	110,0000	37,0000	4 070,000
					0,0000	0,000
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. K = 0,012 m3/m2 (80x40h - 1650m.l - 5,3 m3; sipci transversale 50x25mm - 640 m.l. - 0,8m3)	m2	530,0000	16,9400	8 978,200
					14,7500	7 817,500
30	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (se include numa manopera si resursa - pasta antiseptica)	100 m2	5,3000	542,5000	2 875,250
					219,5000	1 163,350
31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2)	100 m2	5,3000	1 058,0000	5 607,400
					158,0000	837,400
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anticondens), contrasinci 50x25mm - 0,5 m3	m2	530,0000	19,5649	10 369,376
					12,5000	6 625,000
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr. 0,55 mm si stratul de Zincare min. 225gr/m2, culoarea se va coordona cu Beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	530,0000	271,1493	143 709,103
					57,5000	30 475,000
34	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.(leat 50x50mm - carcasa stresinii - 195m.l. - 0,48m3)	m2	72,2000	208,5500	15 057,310
					203,0000	14 656,600
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Podet din lemn, b = 1,2 m : Grinda 100x150, L = 106,8 m - 1,6m3; asternut din scindura 100x30h, L = 532,4 m - 1,6m3)	m3	3,9000	5 544,1200	21 622,068
					1 125,0000	4 387,500
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Lac ignifug LPD - 83, 600gr/m2) (se include numa manopera si resursa - lac ignifug)	m3	4,3800	2 292,5000	10 041,150
					42,5000	186,150
37	CK26B	Bordura stresina (picurator), tabla prevopsita	m	75,0000	59,0000	4 425,000
					20,0000	1 500,000
38	CK26B	Elemente parazapada di tabla laminata gr. 0,5mm (L = 2,0 m - 28 buc.)	m	56,0000	57,0000	3 192,000
					20,0000	1 120,000
39	CE06A	Tabla profilata perforata - stresina	m2	72,2000	203,1663	14 668,603
					60,0000	4 332,000
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 150 mm	m	75,0000	276,4140	20 731,050
					15,0000	1 125,000
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 120 mm	m	54,0000	245,2891	13 245,611
					17,5000	945,000
42	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele din tabla laminata S = 8,2 m2.)	buc	4,0000	1 231,7700	4 927,080
					330,1500	1 320,600
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la	m2	4,5000	2 914,4960	13 115,232

		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (1600x1400h - 2 buc.)			55,0000	247,500
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara de acces - 44,6 kg)	kg	44,6000	37,2980	1 663,491
					8,0000	356,800
	3.	TOTAL Acoperis				379 419,520
		Inclusiv salariul				95 430,800
	4.	Termoizolarea planseului de acoperire				
45	IzF13D	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment (fara folie din impislitura), la constructii industriale si agrozootehnice (Vata minerala Bazaltica 150mm, dens. 120 - 135kg/m3)	m2	360,0000	177,7500	63 990,000
					14,5000	5 220,000
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie antivapori), contrasipci 50x25mm - 0,25 m3	m2	360,0000	19,5649	7 043,350
					12,5000	4 500,000
	4.	TOTAL Termoizolarea planseului de acoperire				71 033,350
		Inclusiv salariul				9 720,000
	5.	Fatada				
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,8000	21,9370	719,534
					6,0000	196,800
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm	m2	32,8000	85,5000	2 804,400
					85,0000	2 788,000
49	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. k=4	m2	32,8000	47,9840	1 573,875
					26,0000	852,800
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,5000	21,9370	10 518,792
					6,0000	2 877,000
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de vata minerala densitatea = 135 kg/m3, sau mai bine; conductivitatea termica = 0,044 W/mk sau mai bine, clasa incendiara inalta cu gr. 100mm) Cornier aluminiu - 252 m/l	m2	479,5000	298,0341	142 907,351
					115,5000	55 382,250
52	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20mm	m2	28,0000	361,2935	10 116,218
					146,1500	4 092,200
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	507,5000	21,9370	11 133,028
					6,0000	3 045,000
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (textura si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	507,5000	217,5960	110 429,970
					61,0000	30 957,500
55	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 250 mm	m	34,2000	59,2500	2 026,350
					20,0000	684,000
56	CL26A	Restabilirea gratiilor metalice gata confectionate la ferestre (existente)	kg	304,0000	56,6230	17 213,392
					6,0000	1 824,000
57	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,3040	1 018,8400	309,727
					324,5000	98,648
58	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	300,0000	76,2578	22 877,340
					37,5000	11 250,000
	5.	TOTAL Fatada				332 629,976
		Inclusiv salariul				114 048,198
	6.	Soclu				
59	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - I STRAT	m2	39,8000	42,3686	1 686,270
					3,0000	119,400
60	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	39,8000	42,3686	1 686,270

		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - II STRAT			3,0000	119,400
61	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Tehnoelast Barrier)	m2	39,8000	163,2655	6 497,967
					4,0000	159,200
62	IzF12A	Izolatii la soclul cu placi din polistiren extrudat gr. 50mm, dens. 35kg/m3, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sirma zincata, inclusiv chituiria placilor	m2	39,8000	275,4786	10 964,048
					11,5000	457,700
63	CC09A	Montarea plasa Bp - 5 100x100, pereti, protectia termoizolatiilor	m2	39,8000	104,3828	4 154,435
					52,5000	2 089,500
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 3 cm	m2	39,8000	85,5000	3 402,900
					85,0000	3 383,000
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	39,8000	23,9920	954,882
					13,0000	517,400
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	39,8000	21,9370	873,093
					6,0000	238,800
67	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit gr. 8mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	39,8000	804,7396	32 028,635
					110,0000	4 378,000
68	CK26B	Montarea profilului de colti	m	75,0000	35,2500	2 643,750
					20,0000	1 500,000
69	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada b = 200 mm - capelnic intr soclu si perete	m	75,0000	59,2500	4 443,750
					20,0000	1 500,000
6.		TOTAL Soclu				69 336,000
		Inclusiv salariul				14 462,400
7.		Obiecte de tamplarie				
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1550x2800h - 1 buc.)	m2	4,3400	2 890,3500	12 544,119
					47,5000	206,150
7.		TOTAL Obiecte de tamplarie				12 544,119
		Inclusiv salariul				206,150
8.		Copertina 1800x800 mm				
71	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Carcas	kg	30,0000	42,2980	1 268,940
					13,0000	390,000
72	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc.	t	0,0300	1 018,8400	30,565
					324,5000	9,735
73	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat gr. 10 mm, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	1,4400	284,6670	409,920
					40,0000	57,600
8.		TOTAL Copertina 1800x800 mm				1 709,426
		Inclusiv salariul				457,335
9.		Pereu				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	21,9000	59,5000	1 303,050
					59,5000	1 303,050
75	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire gr. 120mm	m3	13,3000	812,5425	10 806,815
					90,0000	1 197,000
76	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	15,0000	170,5220	2 557,830
					85,0000	1 275,000
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp - 5 100x100	kg	110,8000	27,5175	3 048,939
					1,7500	193,900
78	IzF04J1	Membrana profilata Planter - geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare (4 buc/m2)	m2	110,8000	11,8125	1 308,825
					1,0000	110,800
79	1967	Baghete din lemn	m3	0,0100	2 300,0000	23,000
					0,0000	0,000
80	CA03G02	Beton armat C20/25 cu rosturi de dilatare, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	13,3000	2 223,8335	29 576,986
					220,0000	2 926,000

9.	TOTAL Pereu				48 625,445
	Inclusiv salariul				7 005,750

Total manopera (ore)	5 950,0388
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 024 978,001
Asigurari sociale	24,0000%	71 400,466
Total		1 096 378,467
Cheltuieli de transport	2,0000%	13 789,158
Total		1 110 167,625
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	13 789,158
Total		1 123 956,783
Cheltuieli de regie	2,0000%	22 479,136
Total		1 146 435,919
Beneficiu de deviz	2,0000%	22 928,718

Total General fara TVA	1 169 364,637
TVA (20%)	233 872,927
TOTAL GENERAL	1 403 237,565
Inclusiv salariul	297 501,942

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;