

Construcția unei porțiuni de drum din beton cu ciment din s.

Alunis r-ul Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 670 472,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,0000	89,76	1 884,96
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,0000	595,42	71 450,64
3	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	120,0000	127,00	15 240,00
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	144,0000	2 233,49	321 622,81
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	400,0000	45,13	18 052,80
6	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	400,0000	29,99	11 996,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	400,0000	46,58	18 633,32

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	458 880,53
		Asigurarea sociala	24 %	11 745,22
		Total		470 625,75
		Cheltuieli de regie	12 %	56 475,09
		Total		527 100,84
		Beneficiu de deviz	6 %	31 626,05
		Total		558 726,89
		TVA	20 %	111 745,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		670 472,27

Intocmit

Gaidamasciuc A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia unei portiuni de drum din beton cu ciment din s.

Formular Nr.3

Alunisorul Riscani

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 670 472,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	560,9600	60,00	33 657,60
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	114,0000	60,00	6 840,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000	60,00	4 320,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000	60,00	720,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,6800	60,00	3 400,80
Total manopera						48 938,40

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	140,0000	12,00	1 680,00
2.	1411122201616	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	24,3600	296,00	7 210,56
3.	1411122201631	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	146,2800	296,00	43 298,88
4.	14111222016611	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	50,4000	296,00	14 918,40
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8240	390,00	5 391,36
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600	5 800,00	348,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4200	5 800,00	2 436,00
8.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0965	22,00	2,12
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,8000	350,00	3 780,00
10.	2320187315789	Decofrol	kg	14,4000	45,00	648,00
11.	2663102100000	Beton	m3	145,1520	1 940,00	281 594,88
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4000	1 200,00	1 680,00
13.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	83,6640	22,00	1 840,61
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,0000	30,00	180,00
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,6000	30,00	288,00
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,1600	15,00	1 232,40
Total materiale de construcții						366 529,21

Utilaje de construcții:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	6,8000	220,00	1 496,00
2.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului	h-ut	16,0000	220,00	3 520,00

		si compresorului				
3.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,6000	350,00	2 660,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,2160	680,00	6 266,88
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	675,3600	5,00	3 376,80
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1800	450,00	81,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600	400,00	12 384,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	400,00	1 760,00
9.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	19,4400	36,00	699,84
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	117,6000	78,00	9 172,80
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,6520	300,00	1 995,60
		Total utilaje de constructii				43 412,92

Total	lei	458 880,53
Asigurarea sociala	24 %	11 745,22
Total		470 625,75
Cheltuieli de regie	12 %	56 475,09
Total		527 100,84
Beneficiu de deviz	6 %	31 626,05
Total		558 726,89
TVA	20 %	111 745,38

Total deviz:

670 472,27

Intocmit

Gaidamasciuc A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unei portiuni de drum din
beton cu ciment din s. Alunis r-ul Riscani****Investitor Primaria satului Alunis****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			89,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	680,00	89,76
		<i>Total</i>	lei			1 884,96
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			595,42
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,00	36,00
	1411122201616	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201631	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	296,00	360,82
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			71 450,64
3	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			15 240,00
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 233,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	60,00	185,40
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 940,00	1 955,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	390,00	37,44
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	22,00	12,78
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	22,00	0,01
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	15,00	4,72
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	36,00	4,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	300,00	9,30
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
		<i>Total</i>	lei			321 622,81
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	78,00	22,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 052,80
6	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			29,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	60,00	6,60
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	12,00	4,20
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	350,00	6,65
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	220,00	3,74
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	220,00	8,80
		<i>Total</i>	lei			11 996,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			46,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,90
	141112220166111	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	296,00	37,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	680,00	2,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			18 633,32

APROBAT:

Intocmit
Gaidamasciuc A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.