

Lucrari de reparatie la sala de mese Tabara Primaria Cuhuresti de Sus , r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 454 315,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	415,000	98,06 49,00	40 696,62 20 335,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	415,000	5,93 2,10	2 462,82 871,50
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelanata 600x600mm gr.9-10mm, antideparanta (R10) pentru trafic intens inclusiv stratul suport din mortar adeziv , executate pe suprafete: mai mari de 16m2.	m2	415,000	419,00 175,00	173 882,96 72 625,00
4	RpCM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2	415,000	135,93 135,80	56 409,29 56 357,00

	Total	lei	273 451,69
	Asigurari sociale	24,00 %	36 045,24
	Cheltuieli de transport	10,00 %	12 274,34
	Total	100,00 +	321 771,27
	Cheltuieli de regie	11,00 %	35 394,85
	Total	100,00 +	357 166,12
	Beneficiu de deviz	6,00 %	21 429,96
	Total	100,00 +	378 596,08
	TVA	20,00 %	75 719,22

	Total	100,00 +	454 315,30
	Total deviz:		454 315,30
	Inclusiv salariu		150 188,50

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la sala de
mese Tabara Primaria Cuhuresti
de Sus , r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 454 315,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 585,300	70,00	110 971,000
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,450	70,00	871,500
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	547,800	70,00	38 346,000
		Total manopera				150 188,50

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,430	376,98	6 570,761
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,450	2,50	31,125
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 300,000	0,03	249,000
4.	2416586105303b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	62,250	24,73	1 539,443
5.	24302261000001	Fuga	kg	124,500	48,00	5 976,000
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 395,000	2,50	13 487,500
7.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,500	16,00	5 976,000
8.	2661112800700	Placi portelanat 600x600 gr.9-10mm antiderapanta pentru trafic intens	m2	427,450	191,67	81 929,341
9.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 680,750	4,07	6 840,653

10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,150	17,00	70,550
11.	4100126202818	Apa	m3	1,245	17,00	21,165
12.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,750	2,50	51,875
Total materiale de construcții						122 743,41

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,125	8,70	270,787
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,980	25,00	124,500
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,980	25,00	124,500
Total utilaje de construcții						519,78

Total	lei	273 451,69
Asigurari sociale	24,00 %	36 045,24
Cheltuieli de transport	10,00 %	12 274,34
Total	100,00 +	321 771,27
Cheltuieli de regie	11,00 %	35 394,85
Total	100,00 +	357 166,12
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 429,96
Total	100,00 +	378 596,08
TVA	20,00 %	75 719,22
Total	100,00 +	454 315,30

Total deviz:

454 315,30

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la sala de mese
Tabara Primaria Cuhuresti de Sus , r-nul
Floresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	376,98	15,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	17,00	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,261
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			5,93 ----- 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303b	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	24,73	3,710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelanata 600x600mm gr.9-10mm, antideparanta (R10) pentru trafic intens inclusiv stratul suport din mortar adeziv , executate pe suprafete: mai mari de 16m2.	m2			419,00 ----- 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	2661112800700	Placi portelanat 600x600 gr.9-10mm antiderapanta pentru trafic intens	m2	1,0300	191,67	197,420
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,07	16,484
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,400
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,70	0,391
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
4	RpCM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2			135,93 ----- 135,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9700	70,00	67,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	70,00	67,900
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,00	0,051
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,50	0,075

APROBAT:

Intocmit
Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.