

Reparatia strazilor locale din s.Busila,r.Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Reparatie

Valoarea de deviz 1 591 025,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1 Gaina-Jatvinski L=400 m, B=3,5 m				
1	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	57,00	8,11 0,00	462,00 0,00
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	14,00	60,00 0,00	840,00 0,00
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,40	516,75 63,00	206,70 25,20
4	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	10,00	591,97 33,75	5 919,65 337,50
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	8 261,25 222,30	115 657,45 3 112,20
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	3,00	457,40	1 372,20

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II			77,40	232,20
		<i>Total</i>	Lei			124 458,00
		Total Sectorul 1 Gaina-Jatvinski L=400 m, B=3,5 m Inclusiv salariu				124 458,00 3 707,10
		2. Sector 2 Ciocirlan Valeriu - Guiban Mihaila L=300m, B= 3,5 m				
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	95,00	8,08 0,00	768,00 0,00
8	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	10,50	59,81 0,00	628,00 0,00
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,20	499,25 63,00	99,85 12,60
10	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	5,00	591,88 33,75	2 959,40 168,75
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	8 261,09 222,30	86 741,40 2 334,15
		<i>Total</i>	Lei			91 196,65
		Total Sector 2 Ciocirlan Valeriu - Guiban Mihaila L=300m, B= 3,5 m Inclusiv salariu				91 196,65 2 515,50
		3. Sector 3 Buiban Vera, Nicolae Oloi L=115m, B=3 m				
12	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	3,85	60,26 0,00	232,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,85	8 261,08 222,31	31 805,15 855,90
		<i>Total</i>	Lei			32 037,15
		Total Sector 3 Buiban Vera, Nicolae Oloi L=115m, B=3 m Inklusiv salariu				32 037,15 855,90
		4. Sector 4 Dirzu Gheorghe - Canas L =530 m, B=3,5 m				
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	60,00	8,10 0,00	486,00 0,00
15	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	20,20	60,00 0,00	1 212,00 0,00
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	3,10	516,87 63,00	1 602,30 195,30
17	AcA15C	Montarea tuburi din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	70,00	591,67 33,75	41 416,70 2 362,50
18	AcA15E	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, (exclus mufe din azbociment si inel de cauciuc),, avind lungimea de 2.5 m si diametrul de 500 mm	m	5,00	467,00 44,10	2 335,00 220,50
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,20	8 261,13 222,30	166 874,80 4 490,55
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	2,00	457,40	914,80

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II			77,40	154,80
		<i>Total</i>	Lei			214 841,60
		Total Sector 4 Dirzu Gheorghe - Canas L =530 m, B=3,5 m Inklusiv salariu				214 841,60 7 423,65
		5. Sector 5 Guiban Fiodor - Cojocarul Ion L=285 m, B=3 m				
21	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	10,95	59,91 0,00	656,00 0,00
22	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,20	499,25 63,00	99,85 12,60
23	AcA15C	Montarea conductelor din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	5,00	591,88 33,75	2 959,40 168,75
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,55	8 261,70 222,32	70 637,55 1 900,80
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatul de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3	100m2	-8,55	1 134,04 0,00	-9 696,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			64 656,80
		Total Sector 5 Guiban Fiodor - Cojocarul Ion L=285 m, B=3 m Inklusiv salariu				64 656,80 2 082,15
		6. Sector 6 Cojocarul Ion - Guiban Dumitru L=240 m, B=3,5 m				
26	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,05	60,14 0,00	424,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,40	516,75 63,00	206,70 25,20
28	AcA15C	Montarea conductelor din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	10,00	591,97 33,75	5 919,65 337,50
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,04	8 261,23 222,31	66 420,25 1 787,40
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,40	457,44 77,44	1 097,85 185,85
		<i>Total</i>	Lei			74 068,45
		Total Sector 6 Cojocaru Ion - Guiban Dumitru L=240 m, B=3,5 m Inclusiv salariu				74 068,45 2 335,95
		7. Sector 7 Tutulescu - Minu L=70 m , B=3 m + 20m2 acces				
31	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,30	59,13 0,00	136,00 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,30	8 260,63 222,26	18 999,45 511,20
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,70	454,29 77,14	318,00 54,00
		<i>Total</i>	Lei			19 453,45
		Total Sector 7 Tutulescu - Minu				19 453,45 565,20

1	2	3	4	5	6	7
		L=70 m , B=3 m + 20m2 acces Inclusiv salariu				
		8. Sector 8 Margarint - Girbu - Moraru L=505m , B=3 m				
34	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	15,15	59,93 0,00	908,00 0,00
35	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,30	510,50 63,00	153,15 18,90
36	AcA15C	Montarea conductelor din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	7,50	591,65 33,72	4 437,35 252,90
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,15	8 261,52 222,30	125 162,05 3 367,80
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,05	457,63 77,44	2 311,05 391,05
		<i>Total</i>	Lei			132 971,60
		Total Sector 8 Margarint - Girbu - Moraru L=505m , B=3 m Inclusiv salariu				132 971,60 4 030,65
		9. Sector 9 Dabija - Guiban Iurie L=250 m, B=3,5				
39	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	8,75	59,89 0,00	524,00 0,00
40	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta, cu asternere manuala, (strat de fundatie sub tuburi din fonta b=40 cm ,h=10 cm)	m3	0,30	510,50 63,00	153,15 18,90

1	2	3	4	5	6	7
41	AcA15C	Montarea conductelor din azbociment, la accese laterale si intrari in curti diametrul 300 mm	m	7,50	591,65 33,72	4 437,35 252,90
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75	8 261,41 222,33	72 287,35 1 945,35
43	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00	361,53 56,25	1 807,65 281,25
		<i>Total</i>	Lei			79 209,50
		Total Sector 9 Dabija - Guiban Iurie L=250 m, B=3,5 Inklusiv salariu				79 209,50 2 498,40
		10. Sector 10 L=165 m, B=4 m + 105 m2 2 accese				
44	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,60	60,00 0,00	396,00 0,00
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	8 261,29 222,27	54 524,50 1 467,00
46	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00	361,53 56,25	1 446,12 225,00
		<i>Total</i>	Lei			56 366,62
		Total Sector 10 L=165 m, B=4 m + 105 m2 2 accese				56 366,62 1 692,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		11. Sector 11 Rabacu Valeriu L=58m, B=3m				
47	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,74	59,77 0,00	104,00 0,00
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,74	8 261,70 222,41	14 375,35 387,00
		<i>Total</i>	Lei			14 479,35
		Total Sector 11 Rabacu Valeriu L=58m, B=3m Inclusiv salariu				14 479,35 387,00
		12. Sector 12 Tripadus A. L=50m, B=3m				
49	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,50	58,67 0,00	88,00 0,00
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,50	8 260,13 222,30	12 390,20 333,45
		<i>Total</i>	Lei			12 478,20
		Total Sector 12 Tripadus A. L=50m, B=3m Inclusiv salariu				12 478,20 333,45
		13. Sector 13 Gaina - Minare L=40m, B=3m				
51	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,20	60,00 0,00	72,00 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	1,20	8 261,33	9 913,60

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			222,38	266,85
		<i>Total</i>	Lei			9 985,60
		Total Sector 13 Gaina - Minare L=40m, B=3m Inclusiv salariu				9 985,60 266,85
		14. Rigole prefabricate din beton armat L=100 m				
53	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,27	7 528,89 273,33	2 032,80 73,80
54	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,30	4 866,50 106,50	1 459,95 31,95
55	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	46,00	8,09 0,00	372,00 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	149,07 16,67	40,25 4,50
57	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,60	377,25 377,25	226,35 226,35
58	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,00	41,65 39,15	249,90 234,90
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundatie la elementele prefabricate)	m3	6,00	423,55 44,55	2 541,30 267,30
60	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (2500x450x450 mm)	buc	40,00	3 802,80 8,55	152 112,00 342,00
		<i>Total</i>	Lei			159 034,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rigole prefabricate din beton armat L=100 m Inclusiv salariu				159 034,55 1 180,80

		Total	Lei	1 085 237,52
		Asigurari sociale	24 %	7 169,90
		Total		1 092 407,42
		Cheltueli de regie	14,5 %	158 399,08
		Total		1 250 806,50
		Beneficiu de deviz	6 %	75 048,39
		Total		1 325 854,89
		TVA	20 %	265 170,98
		Total		1 591 025,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 591 025,87 29 874,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)