

## Lucrari de reparatie capitala a 4 sali de clasa la L.T. "Petru Zadnipru"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 530 064,26 lei

Intocmit in prețuri curente 06.06.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinetul 408</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	36,600	6,36 5,61	232,78 205,33
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600	4,88 1,53	178,62 56,00
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,600	97,63 78,03	3 573,14 2 855,90
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3, gr. +3mm	m2	36,600	59,22 47,43	2 167,46 1 735,94
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	36,600	22,08 10,20	808,26 373,32

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
6	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)	m	18,000	10,70 5,10	192,60 91,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600	4,88 1,53	178,62 56,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,600	36,09 28,05	1 320,87 1 026,63
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600	4,88 1,53	178,62 56,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	36,600	45,05 28,05	1 648,88 1 026,63
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 479,85 7 483,55</b>
		<b>1.1.2. Pereti si glafuri</b>				
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	81,86 81,60	122,79 122,40
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Cu tot cu tapete)	m2	67,500	14,52 13,77	980,10 929,48
13	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	28,000	5,10 5,10	142,80 142,80
14	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,000	18,55 12,24	519,40 342,72
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,500	15,15 7,14	1 022,62 481,95
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	67,500	89,55 61,20	6 044,50 4 131,00

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar( K=6, gr. + 3 cm)	m2	67,500	71,52 39,78	4 827,60 2 685,15
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1 kg/m2)	kg	67,500	20,56 2,30	1 388,09 154,94
19	pret furnizor	Diblu cu surub 6*40 mm, pentru fixare plasa	buc	675,000	0,25 0,00	168,75 0,00
20	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x50 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, dimensiuni minime 25x50 cm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)	m2	1,500	352,81 155,55	529,22 233,33
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,000	81,78 62,22	5 397,61 4 106,52
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2 mm	m2	-66,000	32,32 24,48	-2 133,12 -1 615,68
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,000	22,08 10,20	1 457,52 673,20
24	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,400	10,70	196,88

1	2	3	4	5	6	7
		(din resurse se exclude suruburi)			5,10	93,84
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (se va executa in relief decorativ)	m2	66,000	36,09 28,05	2 381,88 1 851,30
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,000	4,88 1,53	322,08 100,98
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))	m2	66,000	45,05 28,05	2 973,36 1 851,30
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in resurse vopseaua se inlocuieste cu lac)	m2	66,000	50,49 28,05	3 332,40 1 851,30
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsite (200x300 mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,000	77,50 25,50	77,50 25,50
		<b>Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>29 751,98 18 162,03</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
30	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,200	13,16 12,75	318,36 308,55
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	36,600	24,75 23,46	905,86 858,64
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde - curatarea stratului de suport de praf,murdarie, pete de grasime si bitum, grunduirea stratului de suport, dezaerare	m2	36,600	104,22 11,93	3 814,35 436,76
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (adeziv pentru	m2	36,600	281,94 56,10	10 318,84 2 053,26

1	2	3	4	5	6	7
		linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5 mm. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>15 357,41 3 657,21</b>
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,100	21,42 21,42	44,98 44,98
35	CK03A	Usi pentru sali de clasa din MDF VOPSIT, cu sticla termopan, executat la comanda conform marimii golului, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Inclusiv ancadramentele)	m2	2,100	2 431,24 91,80	5 105,61 192,79
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 150,59 237,77</b>
		<b>1.1.5. Instalatii sanitare</b>				
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	48,45 48,45	48,45 48,45
37	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	43,35 43,35	43,35 43,35
38	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR, existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
39	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000	3,06 3,06	6,12 6,12
40	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	1,000	45,90 45,90	45,90 45,90
41	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,000	18,70 12,24	18,70 12,24
42	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	2,000	60,67 32,13	121,34 64,26
44	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR d. 20 mm)	m	2,000	25,20 21,42	50,41 42,84
45	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	36,21 12,75	72,42 25,50
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	25,21 11,22	75,64 33,66
47	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	40,74 12,75	40,74 12,75
48	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	74,58 15,30	74,58 15,30
49	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm	buc	1,000	2 600,24 94,35	2 600,24 94,35
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	516,15 84,15	516,15 84,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>3 775,24 590,07</b>
		<b>1.1.6. Incalzirea</b>				
51	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,18 9,18	18,36 18,36
52	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,10 5,10	20,40 20,40
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	16,500	25,38 19,38	418,76 319,77
54	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	9,43 8,16	18,86 16,32
55	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500 mm, dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	2,000	1 859,85 102,00	3 719,70 204,00
56	pret de piata	Set de reductii pentru radiator	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
57	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	31,65 10,20	253,20 81,60
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	74,96 9,18	149,92 18,36
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	74,96 9,18	149,92 18,36
60	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	21,55 5,10	43,10 10,20
61	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	4,000	50,80 7,65	203,21 30,60

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv				
62	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	61,91 9,18	123,82 18,36
63	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	3,000	37,42 17,85	112,26 53,55
64	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	13,30 7,65	106,41 61,20
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,500	48,42 20,40	798,86 336,60
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000	15,91 9,18	254,56 146,88
67	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	21,27 13,26	85,08 53,04
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	119,18 7,65	119,18 7,65
69	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1	buc	16,000	33,43 14,28	534,88 228,48



1	2	3	4	5	6	7
		1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>7 380,48 1 643,73</b>
		<b>Total Cabinetul 408 Inclusiv salariu</b>				<b>71 895,55 31 774,36</b>
		<b>1.2. Cabinetul 410 1.2.1. Tavan</b>				
70	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	46,700	6,36 5,61	297,01 261,99
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,700	4,88 1,53	227,90 71,45
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,700	97,63 78,03	4 559,18 3 644,00
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3, gr. +3mm	m2	46,700	59,22 47,43	2 765,57 2 214,98
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,700	22,08 10,20	1 031,31 476,34
75	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)	m	41,000	10,70 5,10	438,70 209,10
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,700	4,88 1,53	227,90 71,45
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,700	36,09 28,05	1 685,38 1 309,94
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,700	4,88 1,53	227,90 71,45

1	2	3	4	5	6	7
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	46,700	45,05 28,05	2 103,88 1 309,93
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>13 564,73 9 640,63</b>
		<b>1.2.2. Pereti si glafuri</b>				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,600	14,52 13,77	1 141,27 1 082,32
81	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	28,000	5,10 5,10	142,80 142,80
82	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,000	18,55 12,24	519,40 342,72
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	78,600	15,15 7,14	1 190,79 561,20
84	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,600	89,55 61,20	7 038,35 4 810,32
85	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar( K=6, gr. + 3 cm)	m2	78,600	71,52 39,78	5 621,83 3 126,71
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1 kg/m2)	kg	78,600	20,57 2,29	1 616,43 180,38
87	pret furnizor	Diblu cu surub 6*40 mm, pentru fixare plasa	buc	786,000	0,25 0,00	196,50 0,00
88	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x50 cm,	m2	1,500	352,81 155,55	529,22 233,33

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, dimensiuni minime 25x50 cm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)				
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,100	81,78 62,22	6 305,39 4 797,16
90	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2 mm	m2	-77,100	32,32 24,48	-2 491,88 -1 887,41
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,100	22,08 10,20	1 702,65 786,42
92	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)	m	19,000	10,70 5,10	203,30 96,90
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ)	m2	77,100	36,09 28,05	2 782,47 2 162,65
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,100	4,88 1,53	376,25 117,96
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))	m2	77,100	45,05 28,05	3 473,44 2 162,66
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu LAC	m2	77,100	50,49	3 892,86

1	2	3	4	5	6	7
		BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in resurse vopseaua se inlocuieste cu lac)			28,05	2 162,66
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsite (200x300 mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	3,000	77,50 25,50	232,50 76,50
		<b>Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>34 473,57 20 955,28</b>
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
98	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,800	13,15 12,75	299,93 290,70
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	30,000	24,75 23,46	742,50 703,80
100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Cuprinde - curatarea stratului de suport de praf,murdarie, pete de grasime si bitum, grunduirea stratului de suport, dezaerare	m2	30,000	104,22 11,93	3 126,54 358,02
101	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarket Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5 mm. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	30,000	281,93 56,10	8 458,03 1 683,00
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>12 627,00 3 035,52</b>
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	2,100	21,42 21,42	44,98 44,98
103	CK03A	Usi pentru sali de clasa din MDF VOPSIT, cu sticla termopan, executat la comanda conform marimii golului, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	2,100	2 431,24 91,80	5 105,61 192,79

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Inclusiv ancadramentele)				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 150,59 237,77</b>
		<b>1.2.5. Instalatii sanitare</b>				
104	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR, existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,000	15,30 15,30	91,80 91,80
105	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	32,64 32,64	65,28 65,28
106	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	1,000	45,90 45,90	45,90 45,90
107	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,000	18,70 12,24	18,70 12,24
108	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000	15,30 15,30	30,60 30,60
109	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	7,000	60,67 32,13	424,67 224,91
110	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR d. 20 mm)	m	7,000	25,21 21,42	176,44 149,94
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,000	36,21 12,75	253,46 89,25
112	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	25,21 11,22	100,86 44,88

1	2	3	4	5	6	7
113	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	40,74 12,75	40,74 12,75
114	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	74,58 15,30	74,58 15,30
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm	buc	1,000	2 600,24 94,35	2 600,24 94,35
116	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	516,15 84,15	516,15 84,15
		<b>Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>4 439,42 961,35</b>
		<b>1.2.6. Incalzirea</b>				
117	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	4,000	9,18 9,18	36,72 36,72
118	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,10 5,10	40,80 40,80
119	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	14,000	25,38 19,38	355,32 271,32
120	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	9,43 8,16	18,86 16,32
121	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,000	1 859,85 102,00	3 719,70 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Distanța între axe 500 mm, dimensiuni secție 565x80x80)				
122	pret de piata	Set de reductii pentru radiator	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
123	IB20B	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	31,65 10,20	253,20 81,60
124	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	74,96 9,18	149,92 18,36
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	74,96 9,18	149,92 18,36
126	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de încălzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	21,55 5,10	43,10 10,20
127	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	50,80 7,65	203,21 30,60
128	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	61,91 9,18	123,82 18,36
129	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	3,000	37,42 17,85	112,26 53,55
130	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	13,30 7,65	106,41 61,20

1	2	3	4	5	6	7
131	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	14,000	48,42 20,40	677,82 285,60
132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,000	15,91 9,18	222,74 128,52
133	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	21,27 13,26	85,08 53,04
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	119,18 7,65	119,18 7,65
135	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	14,000	33,43 14,28	468,02 199,92
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>7 136,08 1 536,12</b>
		<b>Total Cabinetul 410 Inclusiv salariu</b>				<b>77 391,39 36 366,67</b>
		<b>1.3. Sala de dans - 2 sali de clasa</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
136	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	92,700	6,36 5,61	589,57 520,05
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,700	4,88 1,53	452,38 141,83
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	92,700	97,63 78,03	9 050,02 7 233,38



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
139	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3, gr. +3mm	m2	92,700	59,22 47,43	5 489,70 4 396,76
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,700	22,08 10,20	2 047,16 945,54
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)	m	46,800	10,70 5,10	500,76 238,68
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,700	4,88 1,53	452,38 141,83
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	92,700	36,09 28,05	3 345,49 2 600,24
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,700	4,88 1,53	452,38 141,83
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	92,700	45,05 28,05	4 176,23 2 600,24
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>26 556,07 18 960,38</b>
		<b>1.3.2. Pereti si glafuri</b>				
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	111,300	14,52 13,77	1 616,09 1 532,61
147	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (bara metalica)	kg	98,000	1,41 1,27	138,08 124,95
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	33,32 32,64	53,32 52,22

1	2	3	4	5	6	7
149	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,190	37 618,95 9 007,16	7 147,60 1 711,36
150	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (deasupra usii)	m2	1,300	421,70 136,84	548,21 177,89
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	46,000	5,10 5,10	234,60 234,60
152	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	46,000	18,55 12,24	853,30 563,04
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	111,300	15,15 7,14	1 686,18 794,68
154	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	148,900	89,55 61,20	13 333,83 9 112,68
155	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar( K=6, gr. + 3 cm)	m2	111,300	71,52 39,78	7 960,35 4 427,51
156	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1 kg/m2)	kg	148,900	20,57 2,30	3 062,21 341,75
157	pret furnizor	Diblu cu surub 6*40 mm, pentru fixare plasa	buc	1 489,000	0,25 0,00	372,25 0,00
158	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x50 cm,	m2	3,000	352,81 155,55	1 058,44 466,65

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, dimensiuni minime 25x50 cm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)				
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,900	81,78 62,22	11 932,00 9 077,90
160	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2 mm	m2	-145,900	32,32 24,48	-4 715,48 -3 571,63
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,900	22,08 10,20	3 222,00 1 488,18
162	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude suruburi)	m	72,200	10,70 5,10	772,54 368,22
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ)	m2	145,900	36,09 28,05	5 265,43 4 092,50
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,900	4,88 1,53	712,00 223,23
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))	m2	145,900	45,05 28,05	6 572,94 4 092,50
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu LAC	m2	145,900	50,49	7 366,64

1	2	3	4	5	6	7
		BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in resurse vopseaua se inlocuieste cu lac)			28,05	4 092,50
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsite (200x300 mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	6,000	77,50 25,50	465,00 153,00
		<b>Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>69 657,53 39 556,34</b>
		<b>1.3.3. Glafuri exterioare</b>				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	9,320	14,52 13,77	135,31 128,32
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi (Cuprinde: pregatirea suprafetei pentru tencuire; pregatirea mortarului pentru tencuire cu amestec uscat; drunduirea suprafetei cu grund sub tencuiala; tencuirea manuala cu driscuire) K=1,5, gr. 15 mm	m2	9,320	185,52 113,68	1 729,05 1 059,47
170	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,320	15,71 6,12	146,38 57,02
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri Vopsea pentru exterior	m2	9,320	48,25 28,05	449,71 261,43
		<b>Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>2 460,45 1 506,24</b>
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>				
172	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,800	13,15 12,75	536,72 520,20
173	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	78,900	28,90 27,54	2 280,21 2 172,90
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,900	104,22 11,93	8 222,87 941,61

1	2	3	4	5	6	7
		Cuprinde - curatarea stratului de suport de praf,murdarie, pete de grasime si bitum, grunduirea stratului de suport, dezaerare				
175	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni minime 60x60 cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)	m2	78,900	324,20 127,50	25 579,77 10 059,75
176	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	52,800	44,80 20,40	2 365,48 1 077,12
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>38 985,05 14 771,58</b>
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	6,620	21,42 21,42	141,78 141,78
178	CK03A	Usi pentru sali de clasa din MDF VOPSIT, cu sticla termopan, executat la comanda conform marimii golului, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Inclusiv ancadramentele)	m2	4,200	2 431,23 91,80	10 211,17 385,56
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 352,95 527,34</b>
		<b>1.3.6. Instalatii sanitare</b>				
179	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR, existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,000	15,30 15,30	45,90 45,90
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000	32,64 32,64	65,28 65,28
181	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	3,000	45,90 45,90	137,70 137,70

1	2	3	4	5	6	7
182	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,000	18,60 12,24	55,80 36,72
183	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	15,30 15,30	61,20 61,20
184	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	9,000	60,67 32,13	546,02 289,17
185	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR d. 20 mm)	m	9,000	25,21 21,42	226,85 192,78
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	36,21 12,75	217,25 76,50
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	25,21 11,22	201,71 89,76
188	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	40,74 12,75	81,48 25,50
189	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	74,58 15,30	149,15 30,60
190	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850 (H) mm	buc	2,000	2 600,24 94,35	5 200,48 188,70

1	2	3	4	5	6	7
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	2,000	516,15 84,15	1 032,30 168,30
		<b>Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>8 021,12 1 408,11</b>
		<b>1.3.7. Incalzirea</b>				
192	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,000	9,18 9,18	18,36 18,36
193	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,10 5,10	40,80 40,80
194	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,600	25,38 19,38	522,81 399,23
195	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	9,43 8,16	18,86 16,32
196	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanța între axe 500 mm, dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	4,000	1 859,85 102,00	7 439,40 408,00
197	pret de piata	Set de reductii pentru radiator	buc	4,000	125,00 0,00	500,00 0,00
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,000	31,65 10,20	506,40 163,20
199	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,000	74,96 9,18	299,84 36,72
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,000	74,96 9,18	299,84 36,72
201	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	4,000	21,55 5,10	86,20 20,40

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2"				
202	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	50,80 7,65	406,41 61,20
203	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	61,91 9,18	123,82 18,36
204	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	4,000	37,42 17,85	149,68 71,40
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	16,000	13,30 7,65	212,83 122,40
206	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	21,000	48,42 20,40	1 016,74 428,40
207	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000	15,91 9,18	254,56 146,88
208	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	21,27 13,26	170,16 106,08
209	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	1,000	119,18 7,65	119,18 7,65



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"				
210	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	33,43 14,28	668,60 285,60
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>				<b>12 854,49 2 387,72</b>
		<b>1.3.8. Balustrada balconului</b>				
211	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata	m2	18,600	37,02 36,72	688,58 683,00
212	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (consolidarea carcasa balustradei)	kg	286,000	28,57 13,26	8 170,61 3 792,36
213	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancora 12x160 mm) Cuprinde: -executarea mecanizata a golurilor;- fixarea ancorei	buc	32,000	26,40 10,20	844,80 326,40
214	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	74,35 56,10	1 003,74 757,35
215	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Balustrada din Decking compozit lemnos WPC gr. 25 mm, in carcasa metalica, inclusiv toate accesoriile de montare si fixare H=1,1 m, L=16,9 m, Culoarea va fi coordonata cu Beneficiarul. Din resurse se exclude spuma	m2	18,600	626,96 40,80	11 661,48 758,88
		<b>Total Balustrada balconului Inclusiv salariu</b>				<b>22 369,21 6 317,99</b>
		<b>Total Sala de dans - 2 sali de clasa Inclusiv salariu</b>				<b>191 256,87 85 435,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Lucrari diverse</b>				
216	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,500	63,75 63,75	988,12 988,12
217	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	15,500	56,61 56,61	877,45 877,45
218	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,500	77,40 0,00	1 199,70 0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 065,27 1 865,57</b>
		<i>Total</i>	lei			343 609,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			5 562,04
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			37 306,15
		<i>Total</i>	100,00 +			386 477,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			7 729,55
		<i>Total</i>	100,00 +			394 206,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,50 %			5 913,10
		<i>Total</i>	100,00 +			400 119,92
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>400 119,92 155 442,30</b>
		<b>2. Lucrari de montaj - electricitate</b>				
		<b>2.1. Cabinetul 408</b>				
219	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	4,000	15,30 15,30	61,20 61,20
220	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06 3,06	12,24 12,24
221	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	40,000	37,85 17,34	1 513,82 693,60

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp, VVGng				
222	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,000	47,58 17,34	2 378,94 867,00
223	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	80,000	32,30 22,95	2 583,68 1 836,00
224	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	81,07 13,77	162,14 27,54
225	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	61,40 15,81	245,61 63,24
226	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea - 1200 mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar), Putere min. 16W, 4000K, indicele de redare a culorii (CRI) min. 80)	buc	6,000	232,47 14,28	1 394,83 85,68
		<b>Total Cabinetul 408 Inclusiv salariu</b>				<b>8 352,46 3 646,50</b>
		<b>2.2. Cabinetul 410</b>				
227	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	6,000	15,30 15,30	91,80 91,80

1	2	3	4	5	6	7
228	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06 3,06	12,24 12,24
229	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp, VVGng	m	50,000	37,85 17,34	1 892,27 867,00
230	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	50,000	47,58 17,34	2 378,94 867,00
231	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	80,000	32,30 22,95	2 583,68 1 836,00
232	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	81,07 13,77	162,14 27,54
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	61,40 15,81	245,61 63,24
234	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea - 1200 mm,	buc	6,000	232,47 14,28	1 394,83 85,68

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar), Putere min. 16W, 4000K, indicele de redare a culorii (CRI) min. 80)				
		<b>Total Cabinetul 410 Inclusiv salariu</b>				<b>8 761,51 3 850,50</b>
		<b>2.3. Sala de dans</b>				
235	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	12,000	15,30 15,30	183,60 183,60
236	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,06 3,06	24,48 24,48
237	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp, VVGng	m	80,000	37,85 17,34	3 027,64 1 387,20
238	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng	m	100,000	47,58 17,34	4 757,89 1 734,00
239	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	160,000	32,30 22,95	5 167,37 3 672,00
240	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	4,000	81,07 13,77	324,27 55,08

1	2	3	4	5	6	7
241	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	61,40 15,81	491,23 126,48
242	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea - 1200 mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar), Putere min. 16W, 4000K, indicele de redare a culorii (CRI) min. 80)	buc	12,000	232,47 14,28	2 789,67 171,36
		<b>Total Sala de dans Inclusiv salariu</b>				<b>16 766,15 7 354,20</b>
		<i>Total</i>	lei			33 880,12
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		570,87
		<i>Asigurarea medicala</i>		24,00 %		3 564,29
		<i>Total</i>		100,00 +		38 015,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>		20,00 %		2 970,24
		<i>Total</i>		100,00 +		40 985,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>		1,50 %		614,78
		<i>Total</i>		100,00 +		41 600,30
		<b>Total Lucrari de montaj - electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>41 600,30 14 851,20</b>

		Total	lei			441 720,22
		T.V.A.		20,00 %		88 344,04
		Total		100,00 +		530 064,26
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>530 064,26 170 293,50</b>

Intocmit

ing. Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)