

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 48.1

| Devizul: 2-1-1 Lucrari constructii beton armat (marca CBA) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Cota -2,300 | | | | |
| 1.1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | | | 162,967 162,967 |
| 1.1.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 52,5700 | 162,967 |
| 1.2 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Fm1). | m3 | | | 1 813,769 333,294 |
| 1.2.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 | 2,3500 | 824,850 |
| 1.2.2 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 | 360,0000 | 244,080 |
| 1.2.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2940 | 20,0000 | 5,880 |
| 1.2.4 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 | 380,0000 | 281,200 |
| 1.2.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 1,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.2.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 | 52,5700 | 238,668 |
| 1.2.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 52,5700 | 94,626 |
| 1.2.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 25,0000 | 8,125 |
| 1.2.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.2.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.3 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200). (fundatii continue) | m3 | | | 1 813,769 333,294 |
| 1.3.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 | 2,3500 | 824,850 |
| 1.3.2 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 | 360,0000 | 244,080 |
| 1.3.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,2940 | 20,0000 | 5,880 |
| 1.3.4 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 | 380,0000 | 281,200 |
| 1.3.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 1,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.3.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 | 52,5700 | 238,668 |
| 1.3.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 52,5700 | 94,626 |
| 1.3.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 25,0000 | 8,125 |
| 1.3.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.3.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.4 | CB02A | Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | | | 109,819 63,084 |
| 1.4.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | 0,210 |
| 1.4.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | 0,165 |
| 1.4.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 1.4.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | 0,840 |
| 1.4.5 | 2734113803233 | Sirna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | 1,300 |
| 1.4.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0800 | 32,0000 | 2,560 |
| 1.4.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 150,0000 | 15,000 |
| 1.4.8 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0035 | 5 600,0000 | 19,600 |
| 1.4.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 600,0000 | 2,800 |
| 1.4.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 1.4.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,5700 | 7,886 |
| 1.4.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 52,5700 | 55,199 |
| 1.5 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere. | kg | | | 23,214 4,679 |
| 1.5.1 | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.5.2 | 2710503803116 | Sirna neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------------------|
| 1.5.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 1.5.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0690 | 52,5700 | 3,627 |
| 1.5.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 52,5700 | 1,051 |
| 1.5.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0350 | 20,0000 | 0,700 |
| 1.6 | CD65D | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50 inaltimea etajului peste 4 m. | m3 | | | 3 700,113 325,408 |
| 1.6.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 | 7,1000 | 2 840,000 |
| 1.6.2 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.6.3 | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,5000 | 2,3500 | 125,725 |
| 1.6.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,3000 | 4,6000 | 61,180 |
| 1.6.5 | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2900 | 360,0000 | 104,400 |
| 1.6.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5150 | 20,0000 | 10,300 |
| 1.6.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,2500 | 52,5700 | 275,993 |
| 1.6.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9400 | 52,5700 | 49,416 |
| 1.6.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3500 | 650,0000 | 227,500 |
| 1.7 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200).(Sm1) | m3 | | | 1 798,351 419,509 |
| 1.7.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,3500 | 707,350 |
| 1.7.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 380,0000 | 257,640 |
| 1.7.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 360,0000 | 266,400 |
| 1.7.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3100 | 20,0000 | 6,200 |
| 1.7.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.7.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6100 | 52,5700 | 294,918 |
| 1.7.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3700 | 52,5700 | 124,591 |
| 1.7.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 25,0000 | 8,125 |
| 1.7.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.7.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.8 | CB02D | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | 124,896 68,341 |
| 1.8.1 | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 | 26,0000 | 2,080 |
| 1.8.2 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | 0,210 |
| 1.8.3 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | 0,165 |
| 1.8.4 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 1.8.5 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | 0,840 |
| 1.8.6 | 2734113803233 | Sirna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | 1,300 |
| 1.8.7 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 32,0000 | 0,800 |
| 1.8.8 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 | 150,0000 | 22,500 |
| 1.8.9 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.8.10 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0015 | 5 600,0000 | 8,400 |
| 1.8.11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 1.8.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 1.8.13 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 | 52,5700 | 57,827 |
| 1.8.14 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 520,0000 | 10,400 |
| 1.9 | RpCD01D | Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 23,092 5,257 |
| 1.9.1 | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.9.2 | 2746133803142 | Sirna moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.9.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 1.9.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 52,5700 | 3,680 |
| 1.9.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.10 | RpCD02D1 | Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 23,950 5,415 |
| 1.10.1 | 27106020000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.10.2 | 2710503803116 | Sirna neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.10.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 1.10.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 52,5700 | 3,838 |
| 1.10.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.10.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0350 | 20,0000 | 0,700 |
| 1.11 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200). (Cba1, Gm1, Gm2) | m3 | | | 1 798,351 419,509 |
| 1.11.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,0000 | 2,3500 | 707,350 |
| 1.11.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 380,0000 | 257,640 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------------|
| 1.11.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 360,0000 | 266,400 |
| 1.11.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,3100 | 20,0000 | 6,200 |
| 1.11.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.11.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6100 | 52,5700 | 294,918 |
| 1.11.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3700 | 52,5700 | 124,591 |
| 1.11.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 25,0000 | 8,125 |
| 1.11.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.11.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.12 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | 111,759 63,084 |
| 1.12.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | 0,210 |
| 1.12.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | 0,165 |
| 1.12.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 1.12.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | 0,840 |
| 1.12.5 | 2734113803233 | Sirna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | 1,300 |
| 1.12.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0250 | 32,0000 | 0,800 |
| 1.12.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,0000 | 19,500 |
| 1.12.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.12.9 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.12.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 1.12.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 1.12.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,5700 | 52,570 |
| 1.12.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 520,0000 | 10,400 |
| 1.13 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 23,092 5,257 |
| 1.13.1 | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.13.2 | 2746133803142 | Sirna moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.13.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 1.13.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 52,5700 | 3,680 |
| 1.13.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.14 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 23,950 5,415 |
| 1.14.1 | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.14.2 | 2710503803116 | Sirna neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.14.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 1.14.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 52,5700 | 3,838 |
| 1.14.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.14.6 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0350 | 20,0000 | 0,700 |
| | | TOTAL 1. Cota -2,300 | | | | 0,000 |
| | | 2. Planseul cota 3.200 | | | | |
| 1.15 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | | | 1 867,971 351,168 |
| 1.15.1 | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | 1 383,750 |
| 1.15.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1200 | 20,0000 | 2,400 |
| 1.15.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 2,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.15.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 52,5700 | 230,257 |
| 1.15.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 52,5700 | 120,911 |
| 1.15.6 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.15.7 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.16 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | 111,759 63,084 |
| 1.16.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | 0,210 |
| 1.16.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | 0,165 |
| 1.16.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 1.16.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | 0,840 |
| 1.16.5 | 2734113803233 | Sirna neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | 1,300 |
| 1.16.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0250 | 32,0000 | 0,800 |
| 1.16.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,0000 | 19,500 |
| 1.16.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.16.9 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.16.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 1.16.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 1.16.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,5700 | 52,570 |
| 1.16.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 520,0000 | 10,400 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|--|-----------------------------|
| 1.17 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. | buc | | | | 43,289 23,657 |
| 1.17.1 | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 25,8300 | | 10,332 |
| 1.17.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasoase | m3 | 0,0005 | 5 600,0000 | | 2,800 |
| 1.17.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 52,5700 | | 15,771 |
| 1.17.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,5700 | | 7,886 |
| 1.17.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 650,0000 | | 6,500 |
| 1.18 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | | 23,092 5,257 |
| 1.18.1 | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | | 17,425 |
| 1.18.2 | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | | 0,260 |
| 1.18.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | | 0,150 |
| 1.18.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 52,5700 | | 3,680 |
| 1.18.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | | 1,577 |
| 1.19 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | | 21,285 2,155 |
| 1.19.1 | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | | 17,425 |
| 1.19.2 | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | | 0,260 |
| 1.19.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0410 | 52,5700 | | 2,155 |
| 1.19.4 | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 150,0000 | | 0,420 |
| 1.19.5 | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 150,0000 | | 0,525 |
| 1.19.6 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 500,0000 | | 0,500 |
| | | TOTAL 2. Planseul cota 3.200 | | | | | 0,000 |
| | | 3. Planseul cota 6.500 | | | | | |
| 1.20 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | | | | 1 867,971 351,168 |
| 1.20.1 | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | | 1 383,750 |
| 1.20.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1200 | 20,0000 | | 2,400 |
| 1.20.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 2,5000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 1.20.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 52,5700 | | 230,257 |
| 1.20.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 52,5700 | | 120,911 |
| 1.20.6 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | | 21,000 |
| 1.20.7 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | | 75,000 |
| 1.21 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | | 111,759 63,084 |
| 1.21.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | | 0,210 |
| 1.21.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | | 0,165 |
| 1.21.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | | 0,900 |
| 1.21.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | | 0,840 |
| 1.21.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | | 1,300 |
| 1.21.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 32,0000 | | 0,800 |
| 1.21.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,0000 | | 19,500 |
| 1.21.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | | 5,600 |
| 1.21.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | | 5,600 |
| 1.21.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | | 3,360 |
| 1.21.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | | 10,514 |
| 1.21.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,5700 | | 52,570 |
| 1.21.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 520,0000 | | 10,400 |
| 1.22 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. | buc | | | | 43,289 23,657 |
| 1.22.1 | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 25,8300 | | 10,332 |
| 1.22.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasoase | m3 | 0,0005 | 5 600,0000 | | 2,800 |
| 1.22.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 52,5700 | | 15,771 |
| 1.22.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,5700 | | 7,886 |
| 1.22.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 650,0000 | | 6,500 |
| 1.23 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | | 23,092 5,257 |
| 1.23.1 | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | | 17,425 |
| 1.23.2 | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | | 0,260 |
| 1.23.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | | 0,150 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------------|
| 1.23.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 52,5700 | 3,680 |
| 1.23.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.24 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,285 2,155 |
| 1.24.1 | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.24.2 | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.24.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0410 | 52,5700 | 2,155 |
| 1.24.4 | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 150,0000 | 0,420 |
| 1.24.5 | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 150,0000 | 0,525 |
| 1.24.6 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 500,0000 | 0,500 |
| 1.25 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H57-750 - 0,7) | m2 | | | 274,237 63,084 |
| 1.25.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata (H57-750 - 0,7) | m2 | 1,1500 | 133,3300 | 153,330 |
| 1.25.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 40,0000 | 24,000 |
| 1.25.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 1,2000 | 6,000 |
| 1.25.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 1,8000 | 9,000 |
| 1.25.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 18,0000 | 5,850 |
| 1.25.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 25,0000 | 2,500 |
| 1.25.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.25.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 52,5700 | 57,827 |
| 1.25.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,5700 | 5,257 |
| 1.25.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 20,0000 | 0,440 |
| | | TOTAL 3. Planseul cota 6.500 | | | | 0,000 |
| | | 4. Scara din b/a pe vanguri metalice | | | | |
| 1.26 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15 . | m3 | | | 1 867,971 351,168 |
| 1.26.1 | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | 1 383,750 |
| 1.26.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1200 | 20,0000 | 2,400 |
| 1.26.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 2,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.26.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 52,5700 | 230,257 |
| 1.26.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 52,5700 | 120,911 |
| 1.26.6 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.26.7 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.27 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | 111,759 63,084 |
| 1.27.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | 0,210 |
| 1.27.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | 0,165 |
| 1.27.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 1.27.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | 0,840 |
| 1.27.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | 1,300 |
| 1.27.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 32,0000 | 0,800 |
| 1.27.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,0000 | 19,500 |
| 1.27.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.27.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.27.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 1.27.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 1.27.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,5700 | 52,570 |
| 1.27.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 520,0000 | 10,400 |
| 1.28 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. | buc | | | 43,289 23,657 |
| 1.28.1 | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 25,8300 | 10,332 |
| 1.28.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 600,0000 | 2,800 |
| 1.28.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 52,5700 | 15,771 |
| 1.28.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,5700 | 7,886 |
| 1.28.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 650,0000 | 6,500 |
| 1.29 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 23,092 5,257 |
| 1.29.1 | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.29.2 | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.29.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------------|
| 1.29.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 52,5700 | 3,680 |
| 1.29.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.30 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,285 2,155 |
| 1.30.1 | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.30.2 | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.30.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0410 | 52,5700 | 2,155 |
| 1.30.4 | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 150,0000 | 0,420 |
| 1.30.5 | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 150,0000 | 0,525 |
| 1.30.6 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 500,0000 | 0,500 |
| | | TOTAL 4. Scara din b/a pe vanguri metalice | | | | 0,000 |
| | | 5. Planseul cota 9.770 | | | | |
| 1.31 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice cu beton marfa B15 . | m3 | | | 1 867,971 351,168 |
| 1.31.1 | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 350,0000 | 1 383,750 |
| 1.31.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1200 | 20,0000 | 2,400 |
| 1.31.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.) | % | 2,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.31.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 52,5700 | 230,257 |
| 1.31.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 52,5700 | 120,911 |
| 1.31.6 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 35,0000 | 21,000 |
| 1.31.7 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 1.32 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | 111,759 63,084 |
| 1.32.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 42,0000 | 0,210 |
| 1.32.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,5500 | 0,165 |
| 1.32.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 1.32.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,0000 | 0,840 |
| 1.32.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,0000 | 1,300 |
| 1.32.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 32,0000 | 0,800 |
| 1.32.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 150,0000 | 19,500 |
| 1.32.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.32.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 600,0000 | 5,600 |
| 1.32.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,0000 | 3,360 |
| 1.32.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 1.32.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 52,5700 | 52,570 |
| 1.32.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 520,0000 | 10,400 |
| 1.33 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. | buc | | | 43,289 23,657 |
| 1.33.1 | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 25,8300 | 10,332 |
| 1.33.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 600,0000 | 2,800 |
| 1.33.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 52,5700 | 15,771 |
| 1.33.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,5700 | 7,886 |
| 1.33.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 650,0000 | 6,500 |
| 1.34 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 23,092 5,257 |
| 1.34.1 | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.34.2 | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.34.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,0000 | 0,150 |
| 1.34.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 52,5700 | 3,680 |
| 1.34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 1.35 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | | | 21,285 2,155 |
| 1.35.1 | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 17,0000 | 17,425 |
| 1.35.2 | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | 0,260 |
| 1.35.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0410 | 52,5700 | 2,155 |
| 1.35.4 | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 150,0000 | 0,420 |
| 1.35.5 | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0035 | 150,0000 | 0,525 |
| 1.35.6 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 500,0000 | 0,500 |
| 1.36 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(H57-750 - | m2 | | | 274,237 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------|
| | | 0,7) | | | | 63,084 |
| 1.36.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata (H57-750 - 0,7) | m2 | 1,1500 | 133,3300 | 153,330 |
| 1.36.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 40,0000 | 24,000 |
| 1.36.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 1,2000 | 6,000 |
| 1.36.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 1,8000 | 9,000 |
| 1.36.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 18,0000 | 5,850 |
| 1.36.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 25,0000 | 2,500 |
| 1.36.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 1.36.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 52,5700 | 57,827 |
| 1.36.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 52,5700 | 5,257 |
| 1.36.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 20,0000 | 0,440 |
| | | TOTAL 5. Planseul cota 9.770 | | | | 0,000 |

Devizul: 2-1-2 Solutii arhitecturale (marca SA)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 2.1 | RpCl42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) . | m2 | | | 38,250 37,850 |
| 2.1.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 52,5700 | 18,925 |
| 2.1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 52,5700 | 18,925 |
| 2.1.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,0000 | 0,400 |
| 2.2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. | m2 | | | 10,063 9,463 |
| 2.2.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 52,5700 | 4,731 |
| 2.2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 52,5700 | 4,731 |
| 2.2.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 20,0000 | 0,600 |
| 2.3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. | m2 | | | 21,902 20,502 |
| 2.3.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 52,5700 | 14,720 |
| 2.3.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 52,5700 | 5,783 |
| 2.3.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 20,0000 | 1,400 |
| 2.4 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice. | kg | | | 3,617 3,154 |
| 2.4.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 51,6600 | 0,041 |
| 2.4.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 36,0000 | 0,036 |
| 2.4.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 2.4.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 52,5700 | 1,577 |
| 2.4.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 20,0000 | 0,060 |
| 2.4.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 65,0000 | 0,325 |
| 2.5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.). | m2 | | | 22,079 22,079 |
| 2.5.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 52,5700 | 11,040 |
| 2.5.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 52,5700 | 11,040 |
| 2.6 | RpCl42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (parapet din tabla zincata) | m | | | 7,560 7,360 |
| 2.6.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 52,5700 | 4,731 |
| 2.6.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,5700 | 2,629 |
| 2.6.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 2.7 | RpCl42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | | | 36,422 35,222 |
| 2.7.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 52,5700 | 24,708 |
| 2.7.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 2.7.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 20,0000 | 1,200 |
| 2.8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | | | 17,571 15,771 |
| 2.8.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0500 | 20,0000 | 1,000 |
| 2.8.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 52,5700 | 7,886 |
| 2.8.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 52,5700 | 7,886 |
| 2.8.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 20,0000 | 0,800 |
| 2.9 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare). | m3 | | | 59,721 53,621 |
| 2.9.1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0200 | 25,0000 | 0,500 |
| 2.9.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 52,5700 | 53,621 |
| 2.9.3 | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 20,0000 | 5,600 |
| 2.10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri | m3 | | | 211,652 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|----------------------------|
| | | ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea zidariei din caramida) . | | | | 207,652 |
| 2.10.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 | 20,0000 | 2,400 |
| 2.10.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 52,5700 | 23,657 |
| 2.10.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 52,5700 | 183,995 |
| 2.10.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 20,0000 | 1,600 |
| 2.11 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm. | m3 | | | 941,197 936,797 |
| 2.11.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0200 | 20,0000 | 0,400 |
| 2.11.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 | 52,5700 | 657,125 |
| 2.11.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | 52,5700 | 279,672 |
| 2.11.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 20,0000 | 4,000 |
| 2.12 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t. | t | | | 91,228 21,028 |
| 2.12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 | 52,5700 | 21,028 |
| 2.12.2 | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1300 | 540,0000 | 70,200 |
| 2.13 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m. | t | | | 56,776 56,776 |
| 2.13.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 52,5700 | 56,776 |
| 2.14 | Tr11AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 . | t | | | 23,657 23,657 |
| 2.14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 52,5700 | 23,657 |
| 2.15 | Ts150C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km. | t | | | 135,000 0,000 |
| 2.15.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 360,0000 | 135,000 |
| | | TOTAL 1. Lucrari de demolare | | | | 0,000 |
| | | 2. Pereti | | | | |
| 2.16 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare " Sandwich tip PIR -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | | | 942,862 72,021 |
| 2.16.1 | 2811236304903 | Panouri "Sandwich tip PIR" -150 mm (peretre) | m2 | 1,0200 | 590,2700 | 602,075 |
| 2.16.2 | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 | 50,0000 | 160,000 |
| 2.16.3 | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 | 4,0000 | 12,000 |
| 2.16.4 | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 3,0000 | 1,3000 | 3,900 |
| 2.16.5 | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,1750 | 108,3300 | 18,958 |
| 2.16.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare) | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 2.16.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 | 52,5700 | 65,713 |
| 2.16.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 52,5700 | 6,308 |
| 2.16.9 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 500,0000 | 50,000 |
| 2.17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | | | 49,684 39,428 |
| 2.17.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 600,0000 | 1,680 |
| 2.17.2 | 2010102903495 | Scinduri de răsinoase | m3 | 0,0001 | 5 600,0000 | 0,560 |
| 2.17.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 600,0000 | 1,680 |
| 2.17.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0001 | 7 000,0000 | 0,840 |
| 2.17.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 32,0000 | 0,096 |
| 2.17.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 52,5700 | 39,428 |
| 2.17.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 1,2000 | 5,400 |
| | | TOTAL 2. Pereti | | | | 0,000 |
| | | 3. Acoperisul plat | | | | |
| 2.18 | CE17A | Strat bariera contra vapori 1,5 -2 mm | m2 | | | 32,398 13,143 |
| 2.18.1 | 2682132600465 | Strat bariera contra vapori 1,5 -2 mm | m2 | 1,1500 | 14,0000 | 16,100 |
| 2.18.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,2000 | 2,400 |
| 2.18.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,0000 | 0,000 |
| 2.18.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 52,5700 | 10,514 |
| 2.18.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,5700 | 2,629 |
| 2.18.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | 0,200 |
| 2.19 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren extrudat 150 mm | m2 | | | 244,507 6,308 |
| 2.19.1 | 2670112204002 | Placi polistire extrudat - 150 mm | m2 | 1,0200 | 230,0000 | 234,600 |
| 2.19.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,5000 | 0,0000 | 0,000 |
| 2.19.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 52,5700 | 3,680 |
| 2.19.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 52,5700 | 2,629 |
| 2.19.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 20,0000 | 0,080 |
| 2.20 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cucimentoplast (0...200 mm) | m3 | | | 2 170,238 84,638 |
| 2.20.1 | 28731220054002 | Cimentoplast | m3 | 1,0400 | 2 000,0000 | 2 080,000 |
| 2.20.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 | 52,5700 | 84,638 |
| 2.20.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 | 20,0000 | 5,600 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|--|----------------------------|
| 2.21 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) . | m2 | | | | 86,873 30,727 |
| 2.21.1 | 2664102102018 | Mortar | m3 | 0,0501 | 1 100,0000 | | 55,110 |
| 2.21.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5845 | 52,5700 | | 30,727 |
| 2.21.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0351 | 20,0000 | | 0,701 |
| 2.21.4 | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0167 | 20,0000 | | 0,334 |
| 2.22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4, 150*150) . | kg | | | | 27,357 1,577 |
| 2.22.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 24,5000 | | 24,745 |
| 2.22.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 17,0000 | | 0,085 |
| 2.22.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,0000 | | 0,260 |
| 2.22.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,0000 | | 0,300 |
| 2.22.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 52,5700 | | 1,314 |
| 2.22.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 52,5700 | | 0,263 |
| 2.22.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 650,0000 | | 0,390 |
| 2.23 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata horizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) . | m2 | | | | 282,318 35,748 |
| 2.23.1 | 268213260047013 | Membrane bituminoase Technoelast EKP - 4,2 mm | m2 | 1,1500 | 97,2500 | | 111,838 |
| 2.23.2 | 268213260047012 | Membrane bituminoase Technoelast EPP - 4 mm | m2 | 1,1500 | 93,3000 | | 107,295 |
| 2.23.3 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 9,9700 | | 5,982 |
| 2.23.4 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 2.23.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 52,5700 | | 23,657 |
| 2.23.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 52,5700 | | 12,091 |
| 2.23.7 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 45,0000 | | 9,000 |
| 2.23.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 | 20,0000 | | 1,200 |
| | | TOTAL 3. Acoperisul plat | | | | | 0,000 |
| | | 4. Timplaria | | | | | |
| 2.24 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi. | m2 | | | | 1 877,518 74,287 |
| 2.24.1 | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 760,0000 | | 1 760,000 |
| 2.24.2 | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 1,2200 | | 7,930 |
| 2.24.3 | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,5200 | 2,4000 | | 6,048 |
| 2.24.4 | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,6400 | 3,2000 | | 8,448 |
| 2.24.5 | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 2,4000 | | 1,536 |
| 2.24.6 | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinariilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 | 62,5000 | | 11,938 |
| 2.24.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 | 52,5700 | | 74,287 |
| 2.24.8 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0297 | 20,0000 | | 0,594 |
| 2.24.9 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 | 25,0000 | | 4,085 |
| 2.24.10 | 134041 | Dispozitiv de înșurubare | h-ut | 0,1061 | 25,0000 | | 2,653 |
| 2.25 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=300 mm) | m | | | | 124,198 21,028 |
| 2.25.1 | 2743123549026 | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=300 mm) | m | 1,0000 | 97,3700 | | 97,370 |
| 2.25.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,4000 | | 5,600 |
| 2.25.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 52,5700 | | 16,822 |
| 2.25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 52,5700 | | 4,206 |
| 2.25.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 20,0000 | | 0,200 |
| 2.26 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1300*2400) . | m2 | | | | 2 740,868 55,724 |
| 2.26.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 600,0000 | | 2 600,000 |
| 2.26.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,4000 | | 5,600 |
| 2.26.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 108,3300 | | 59,582 |
| 2.26.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 72,5000 | | 13,993 |
| 2.26.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,0000 | | 3,000 |
| 2.26.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,5700 | | 2,570 |
| 2.26.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 52,5700 | | 49,942 |
| 2.26.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 52,5700 | | 5,783 |
| 2.26.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,0000 | | 0,400 |
| | | TOTAL 4. Timplaria | | | | | 0,000 |

Devizul: 2-1-3 Constructii metalice (marca CM)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate | t | | | 22 760,334 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------------------------------|
| | | complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (колонны) . | | | | 2 102,800 |
| 3.1.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 20,0000 | 20 400,000 |
| 3.1.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 52,0000 | 23,400 |
| 3.1.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,8400 | 18,460 |
| 3.1.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.1.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.1.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 51,6600 | 3,358 |
| 3.1.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 36,0000 | 3,600 |
| 3.1.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 59,0000 | 118,000 |
| 3.1.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,5700 | 1,157 |
| 3.1.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 52,5700 | 1 839,950 |
| 3.1.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 52,5700 | 262,850 |
| 3.1.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 3.2 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (балки) . | t | | | 22 760,334 2 102,800 |
| 3.2.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 20,0000 | 20 400,000 |
| 3.2.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 52,0000 | 23,400 |
| 3.2.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,8400 | 18,460 |
| 3.2.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.2.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.2.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 51,6600 | 3,358 |
| 3.2.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 36,0000 | 3,600 |
| 3.2.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 59,0000 | 118,000 |
| 3.2.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,5700 | 1,157 |
| 3.2.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 52,5700 | 1 839,950 |
| 3.2.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 52,5700 | 262,850 |
| 3.2.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 3.3 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (связи) . | t | | | 22 760,334 2 102,800 |
| 3.3.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 20,0000 | 20 400,000 |
| 3.3.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 52,0000 | 23,400 |
| 3.3.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,8400 | 18,460 |
| 3.3.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.3.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.3.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 51,6600 | 3,358 |
| 3.3.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 36,0000 | 3,600 |
| 3.3.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 59,0000 | 118,000 |
| 3.3.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,5700 | 1,157 |
| 3.3.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 52,5700 | 1 839,950 |
| 3.3.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 52,5700 | 262,850 |
| 3.3.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 3.4 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (прогоны) . | t | | | 22 760,334 2 102,800 |
| 3.4.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 20,0000 | 20 400,000 |
| 3.4.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 52,0000 | 23,400 |
| 3.4.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,8400 | 18,460 |
| 3.4.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.4.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.4.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 51,6600 | 3,358 |
| 3.4.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 36,0000 | 3,600 |
| 3.4.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 59,0000 | 118,000 |
| 3.4.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,5700 | 1,157 |
| 3.4.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 52,5700 | 1 839,950 |
| 3.4.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 52,5700 | 262,850 |
| 3.4.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 3.5 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (косоуры) . | t | | | 22 760,334 2 102,800 |
| 3.5.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 20,0000 | 20 400,000 |
| 3.5.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 52,0000 | 23,400 |
| 3.5.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,8400 | 18,460 |
| 3.5.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.5.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.5.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 51,6600 | 3,358 |
| 3.5.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 36,0000 | 3,600 |
| 3.5.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 59,0000 | 118,000 |
| 3.5.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,5700 | 1,157 |
| 3.5.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 52,5700 | 1 839,950 |
| 3.5.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 52,5700 | 262,850 |
| 3.5.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 3.6 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei | t | | | 22 760,334 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------------|
| | | usoare (неучтенный металл 5%) . | | | | 2 102,800 |
| 3.6.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 20,0000 | 20 400,000 |
| 3.6.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 52,0000 | 23,400 |
| 3.6.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,8400 | 18,460 |
| 3.6.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.6.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 1,1200 | 7,280 |
| 3.6.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 51,6600 | 3,358 |
| 3.6.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 36,0000 | 3,600 |
| 3.6.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 59,0000 | 118,000 |
| 3.6.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,5700 | 1,157 |
| 3.6.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 52,5700 | 1 839,950 |
| 3.6.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 52,5700 | 262,850 |
| 3.6.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 500,0000 | 75,000 |
| 3.7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | | | 1 114,026 338,551 |
| 3.7.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 47,0000 | 366,600 |
| 3.7.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 70,0000 | 273,000 |
| 3.7.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 68,0000 | 37,400 |
| 3.7.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 38,0000 | 74,100 |
| 3.7.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9750 | 25,0000 | 24,375 |
| 3.7.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 52,5700 | 338,551 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.