

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
amplasate teritorial in zona de
centru al republicii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 14 021 168,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 4.20 - 4.90				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	54,700	6,13 0,00	335,16 0,00
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 470,000	9,39 0,77	51 350,42 4 226,36
3	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	1,090	78,39 78,39	85,45 85,45
4	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	547,000	8,81 0,00	4 818,50 0,00
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 470,000	5,91 2,88	32 316,76 15 770,01
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,640	8 164,33 0,00	13 389,50 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 470,000	151,66 3,46	829 578,01 18 924,01
		<i>Total</i>	Lei			931 873,80
		Total R20 Orhei - Rezina - Ribnita, km 4.20 - 4.90 Inclusiv salariu				931 873,80 39 005,83
		2. R9 R14 - Soldanesti - R20, km 43.50 - 44.00				



1	2	3	4	5	6	7
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,000	6,13 0,00	214,38 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,000	230,93 33,62	64 661,46 9 412,42
10	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,000	8,81 0,00	308,43 0,00
11	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 220,000	5,91 2,88	19 023,76 9 283,26
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	8 169,02 0,00	8 577,47 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	383,250	1 255,69 12,11	481 244,05 4 640,65
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,000	61,42 0,00	1 535,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			575 565,17
		Total R9 R14 - Soldanesti - R20, km 43.50 - 44.00 Inclusiv salariu				575 565,17 23 336,33
		3. R22 Telenesti - Ratus - R6, km 0.00- 0.55				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	6,12 0,00	202,12 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,500	230,93 33,62	64 775,26 9 429,20
17	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,000	8,81 0,00	290,72 0,00
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 019,500	5,91 2,88	17 839,21 8 705,22
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 167,67 0,00	8 085,99 0,00



1	2	3	4	5	6	7
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	361,350	1 255,70 12,11	453 745,55 4 375,41
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,000	61,42 0,00	1 351,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			546 290,20
		Total R22 Telenesti - Ratus - R6, km 0.00- 0.55 Inclusiv salariu				546 290,20 22 509,83
		4. R30 Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda - frontiera cu Ucraina, km 8.32-8.70				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	6,12 0,00	183,75 0,00
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	230,93 33,62	69 280,13 10 084,73
24	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,000	8,81 0,00	264,27 0,00
25	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 700,000	5,91 2,88	15 951,60 7 784,10
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 165,29 0,00	7 348,76 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	328,500	1 255,69 12,11	412 495,37 3 977,68
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	14,800	61,42 0,00	909,03 0,00
		<i>Total</i>	Lei			506 432,91
		Total R30 Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda - frontiera cu Ucraina, km 8.32-8.70 Inclusiv salariu				506 432,91 21 846,51



1	2	3	4	5	6	7
		5. R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 4.50-5.00				
29	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	6,12 0,00	183,75 0,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	230,93 33,62	69 280,13 10 084,73
31	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,000	8,81 0,00	264,27 0,00
32	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 700,000	5,91 2,88	15 951,60 7 784,10
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 165,29 0,00	7 348,76 0,00
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	328,500	1 255,69 12,11	412 495,37 3 977,68
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	20,000	61,42 0,00	1 228,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			506 752,38
		Total R4 R6 - Goian - Criuleni - M1, km 4.50-5.00 Inclusiv salariu				506 752,38 21 846,51
		6. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 103.5-103.95				
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,500	6,13 0,00	205,31 0,00
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	335,000	230,93 33,62	77 362,83 11 261,29
38	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,500	8,81 0,00	295,09 0,00
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 015,000	5,91 2,88	17 812,63 8 692,25



1	2	3	4	5	6	7
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	8 165,28 0,00	8 165,28 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	366,820	1 255,69 12,11	460 613,07 4 441,67
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	27,000	61,42 0,00	1 658,47 0,00
		<i>Total</i>	Lei			566 112,68
		Total M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 103.5-103.95 Inclusiv salariu				566 112,68 24 395,21
		7. G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 8,00 - 10,00 (selectiv)				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,500	6,13 0,00	217,56 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	355,000	230,93 33,62	81 981,49 11 933,60
45	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,500	8,81 0,00	312,80 0,00
46	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 195,000	5,91 2,88	18 876,06 9 211,18
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	8 164,55 0,00	8 736,07 0,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	388,730	1 255,69 12,11	488 125,54 4 706,96
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	80,000	61,42 0,00	4 914,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			603 163,52
		Total G100 R33 - Sofia - Carpineni - Mingir - R34, km 8,00 - 10,00 (selectiv) Inclusiv salariu				603 163,52 25 851,74
		8. G71 Ialoveni - Bacioi - Singera - R2, km 0,07 - 0.20				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000	6,12 0,00	61,25 0,00
51	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 000,000	12,04 1,00	12 044,28 1 003,28
52	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,000	8,81 0,00	1 761,80 0,00
53	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, H - 25cm	m3	250,000	20,08 8,25	5 020,96 2 061,34
54	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare gunoiului in autovehicule.	100 m3	2,500	812,50 0,00	2 031,25 0,00
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	315,000	5,34 0,00	1 680,84 0,00
56	TsC51D	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit.	100 m3	2,500	172,66 23,06	431,66 57,66
57	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h - 15cm	m3	150,000	419,76 17,30	62 964,45 2 594,70
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H - 10cm	m3	100,000	494,85 34,60	49 485,10 3 459,60
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	8 165,28 0,00	4 899,17 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	149,54 3,46	149 539,60 3 459,60
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	8 165,30 0,00	2 449,59 0,00



1	2	3	4	5	6	7
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000	121,46 2,88	121 463,00 2 883,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	5,200	61,44 0,00	319,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			414 152,43
		Total G71 Ialoveni - Bacioi - Singera - R2, km 0,07 - 0.20 Inclusiv salariu				414 152,43 15 519,18
		9. G71 Ialoveni - Bacioi - Singera - R2, km 4,37 - 5,90 (selectiv)				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,000	6,12 0,00	134,75 0,00
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,000	230,93 33,62	50 805,43 7 395,47
66	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,000	8,81 0,00	193,89 0,00
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 980,000	5,91 2,88	11 697,84 5 708,34
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	8 167,67 0,00	5 390,66 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	240,900	1 255,69 12,11	302 496,48 2 916,96
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	61,200	61,43 0,00	3 759,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			374 478,33
		Total G71 Ialoveni - Bacioi - Singera - R2, km 4,37 - 5,90 (selectiv) Inclusiv salariu				374 478,33 16 020,77
		10. R10 R25 - M1, km 0,00 - 11,90				



1	2	3	4	5	6	7
		(selectiv)				
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,200	6,12 0,00	246,22 0,00
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	361,800	230,93 33,62	83 551,07 12 162,17
73	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,200	8,81 0,00	354,20 0,00
74	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 658,200	5,91 2,88	21 612,65 10 546,59
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,210	8 163,34 0,00	9 877,64 0,00
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	440,190	1 255,69 12,11	552 743,81 5 330,09
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	892,500	61,43 0,00	54 821,97 0,00
		Total	Lei			723 207,56
		Total R10 R25 - M1, km 0,00 - 11,90 (selectiv) Inclusiv salariu				723 207,56 28 038,85
		11. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 224,60 - 243,10 (selectiv)				
78	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,850	6,12 0,00	262,39 0,00
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	230,93 33,62	69 280,13 10 084,73
80	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,850	8,81 0,00	377,43 0,00
81	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 985,000	5,91 2,88	23 543,37 11 488,75
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,290	8 167,11	10 535,57

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
83	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	469,210	1 255,69 12,11	589 183,66 5 681,47
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	1 387,500	61,43 0,00	85 227,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			778 409,90
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 224,60 - 243,10 (selectiv) Inclusiv salariu				778 409,90 27 254,95
		12. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 195,20 - 222.40 (selectiv)				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,500	6,13 0,00	205,31 0,00
86	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	234,500	230,95 33,62	54 157,01 7 882,87
87	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,500	8,81 0,00	295,09 0,00
88	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 115,500	5,91 2,88	18 406,38 8 981,99
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	8 162,95 0,00	8 244,58 0,00
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	366,830	1 255,69 12,11	460 625,91 4 441,78
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	2 040,000	61,42 0,00	125 307,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			667 241,28
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 195,20 - 222.40 (selectiv) Inclusiv salariu				667 241,28 21 306,64
		13. R21 Orhei - Bravicea - Calarasi, km 46.10 - 48.30 (selectiv)				
92	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,040	6,13 0,00	67,62 0,00
93	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,400	230,92 33,62	25 493,13 3 711,17
94	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,040	8,81 0,00	97,29 0,00
95	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 104,000	5,91 2,88	6 522,43 3 182,83
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	8 167,67 0,00	2 695,33 0,00
97	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	120,890	1 255,69 12,11	151 800,93 1 463,81
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	110,000	61,42 0,00	6 756,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			193 433,48
		Total R21 Orhei - Bravicea - Calarasi, km 46.10 - 48.30 (selectiv) Inclusiv salariu				193 433,48 8 357,81
		14. R17 Falesti - Pirlita, km 27,00 - 28,00 (selectiv)				
99	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,450	6,12 0,00	235,44 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	384,500	230,94 33,62	88 797,08 12 925,24
101	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,450	8,81 0,00	338,79 0,00



1	2	3	4	5	6	7
102	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 461,000	5,91 2,88	20 447,59 9 978,06
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	8 161,87 0,00	9 386,15 0,00
104	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	421,030	1 255,69 12,11	528 684,52 5 098,07
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	50,000	61,42 0,00	3 071,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			650 960,82
		Total R17 Falesti - Pirlita, km 27,00 - 28,00 (selectiv) Inclusiv salariu				650 960,82 28 001,37
		15. G91 Ungheni - Barboieni - Nemteni - M1, km 9,50 - 9,90				
106	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,000	6,12 0,00	98,00 0,00
107	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	152,000	230,92 33,62	35 100,37 5 109,60
108	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,000	8,81 0,00	140,99 0,00
109	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 448,000	5,91 2,88	8 554,78 4 174,58
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		0,480	8 158,75 0,00	3 916,20 0,00
111	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	175,200	1 255,70 12,11	219 997,77 2 121,43
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	20,000	61,42 0,00	1 228,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			269 036,61
		Total G91 Ungheni - Barboieni - Nemteni - M1, km 9,50 - 9,90 Inclusiv salariu				269 036,61 11 405,61
		16. R30 Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda - frontiera cu Ucraina, km 32.80-33.60				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,600	6,12 0,00	218,05 0,00
114	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	356,000	230,94 33,62	82 215,57 11 967,22
115	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,600	8,81 0,00	313,49 0,00
116	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 204,000	5,91 2,88	18 929,23 9 237,13
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	8 164,55 0,00	8 736,07 0,00
118	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	389,820	1 255,69 12,11	489 494,18 4 720,16
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	22,650	61,43 0,00	1 391,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			601 297,91
		Total R30 Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda - frontiera cu Ucraina, km 32.80-33.60 Inclusiv salariu				601 297,91 25 924,51
		17. M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Rominia, km 38.5-38.85				
120	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,000	6,12 0,00	128,62 0,00
121	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,000	230,93 33,62	48 496,09 7 059,31



1	2	3	4	5	6	7
122	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	8,81 0,00	184,92 0,00
123	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 890,000	5,91 2,88	11 166,12 5 448,87
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	8 166,52 0,00	5 144,91 0,00
125	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	229,950	1 255,69 12,11	288 745,85 2 784,34
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	14,000	61,42 0,00	859,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			354 726,46
		Total M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Rominia, km 38.5-38.85 Inklusiv salariu				354 726,46 15 292,52
		18. G114 G113 - Talmaz - Olanesti - R31, km 3.00-4.09 (selectiv)				
127	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,000	6,13 0,00	189,88 0,00
128	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	310,000	230,93 33,62	71 589,47 10 420,89
129	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,000	8,81 0,00	273,01 0,00
130	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 790,000	5,91 2,88	16 483,32 8 043,57
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,930	8 166,13 0,00	7 594,50 0,00
132	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4,5 cm	t	339,450	1 255,69 12,11	426 244,56 4 110,24
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	32,700	61,42	2 008,50



1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			524 383,24
		Total G114 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, km 3.00-4.09 (selectiv)				524 383,24
		Inclusiv salariu				22 574,70

		Total	Lei	9 787 518,68
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	89 660,00
		Total		9 877 178,68
		Cheltuieli de regie	11,6 %	1 145 752,73
		Total		11 022 931,41
		Beneficiu de deviz	6 %	661 375,88
		Total		11 684 307,29
		TVA	20 %	2 336 861,46
				14 021 168,75
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		398 488,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

