

## Formularul nr. 7

Obiectul: Lucrări de reparația capitala a drumurilor sect.Hutuleuca, sect.Bozu ,sect.Albeni din oraşul Ialoveni.

### Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 14 047 088,51 (Lei)

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Vasile Alexandri (L=110 m, b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. str.Vasile Alexandri, latimea=4,0m, lungimea=110 m.</b>						
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,946	2862,00 0,00	2707,45 0,00
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,946	1585,00 0,00	1499,41 0,00
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	8,4	130,50 130,50	1096,20 1096,20
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	170	27,41 0,00	4659,36 0,00
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,03	274,46 32,40	282,69 33,37
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	4,73	156,00 0,00	737,88 0,00
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,73	1573,35 812,70	7441,95 3844,07
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	6	705,95 153,00	4235,70 918,00



		canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	70,95	953,62	67659,16
					54,00	3831,30
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,286	15100,00	4318,60
					0,00	0,00
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	440	289,91	127559,96
					5,40	2376,00
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	110	75,80	8338,39
					2,85	313,83
		<b>TOTAL 1. str.Vasile Alexandri, latimea=4,0m, lungimea=110 m.</b>				<b>230536,75</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12412,77</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>137,92</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		230536,75
Asigurari sociale	24,00000%	2979,07
Total		233515,82
Cheltuieli de regie	7,00000%	16346,11
Total		249861,93
Beneficiu de deviz	3,00000%	7495,86


<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>257357,78</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Cupcea spre str:Victoria (L=165 m, b=3,5 m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		<b>1. str. Cupcea spre str:Victoria</b>				





		<b>(acces nr.1) Lungime=165 m, latime=3,5 m acostament de pietris</b>				
2.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,12	2862,00	6067,44
					0,00	0,00
2.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,12	1585,00	3360,20
					0,00	0,00
2.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	26,4	130,50	3445,20
					130,50	3445,20
2.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	350,21	81,90	28682,20
					0,00	0,00
2.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	7,07	156,00	1102,92
					0,00	0,00
2.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	7,07	1573,35	11123,58
					812,70	5745,79
2.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	3	705,95	2117,85
					153,00	459,00
2.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3	106,125	953,62	101202,66
					54,00	5730,75
2.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	27,1	298,77	8096,67
					180,00	4878,00
2.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	2164,5	20,88	45204,50
					2,70	5844,15
2.11	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	707,5	31,49	22279,18
					7,20	5094,00
2.12	DA20A	Amenajarea fundatiei si	1000m2	0,7075	429489,00	303863,47






		imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4			3806,10	2692,82
2.13	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000m2	0,7075	23620,40	16711,43
					8862,30	6270,08
2.14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	192,5	133,25	25649,86
					26,10	5024,25
2.15	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	192,5	55,93	10766,91
					9,90	1905,75
2.16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	165	75,80	12507,59
					2,85	470,75
		<b>TOTAL 1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.1)</b> <b>Lungime=165 m, latime=3,5 m</b> <b>acostament de pietris</b>				<b>602181,64</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>47560,53</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>528,45</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		602181,64
Asigurari sociale	24,00000%	11414,53
Total		613596,17
Cheltuieli de regie	7,00000%	42951,73
Total		656547,90
Beneficiu de deviz	3,00000%	19696,44

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>676244,34</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Cupcea spre str:Victoria, (L=195m b=5,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.2) Lungime=195 m, latime=5,5 m acostament de pietris</b>				
3.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100m3	3,217	2862,00	9207,05
					0,00	0,00



		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto				
3.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	3,217	1585,00 0,00	5098,95 0,00
3.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	40,06	130,50 130,50	5227,83 5227,83
3.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	596,9	81,90 0,00	48886,11 0,00
3.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	10,725	156,00 0,00	1673,10 0,00
3.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	10,725	1573,35 812,70	16874,18 8716,21
3.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95 153,00	4941,65 1071,00
3.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentr drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (H=15 cm)	m3	160,878	953,62 54,00	153416,08 8687,41
3.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	41,09	298,77 180,00	12276,46 7396,20
3.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	3281,85	20,88 2,70	68539,80 8861,00
3.11	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	1072,5	31,49 7,20	33773,03 7722,00
3.12	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4	1000m2	1,0725	429489,00 3806,10	460626,95 4082,04
3.13	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a	1000m2	1,0725	23620,40	25332,88

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com


		imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)			8862,30	9504,82
3.14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	357,5	133,25	47635,45
					26,10	9330,75
3.15	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	357,5	55,93	19995,69
					9,90	3539,25
3.16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	195	75,80	14781,69
					2,85	556,34
		<b>TOTAL 1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.2)</b> <b>Lungime=195 m, latime=5,5 m</b> <b>acostament de pietris</b>				<b>928286,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>74694,84</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>829,94</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		928286,88
Asigurari sociale	24,00000%	17926,76
Total		946213,64
Cheltuieli de regie	7,00000%	66234,96
Total		1012448,60
Beneficiu de deviz	3,00000%	30373,46


<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>1042822,06</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Victoria 12, (L=35 m b=3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Victoria 12, latimea=3,5m, lungimea=35 m.</b>				
4.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,324	2862,00	927,29
					0,00	0,00
4.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5	100m3	0,324	1585,00	513,54
					0,00	0,00





		cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.				
4.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,8	130,50	626,40
					130,50	626,40
4.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	61,38	27,41	1682,30
					0,00	0,00
4.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,37	274,46	101,55
					32,40	11,99
4.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	1,62	156,00	252,72
					0,00	0,00
4.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	1,62	1573,35	2548,83
					812,70	1316,57
4.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	1	705,95	705,95
					153,00	153,00
4.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	24,3	953,62	23172,91
					54,00	1312,20
4.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,0975	15100,00	1472,25
					0,00	0,00
4.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	150	289,91	43486,35
					5,40	810,00
4.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	40	75,80	3032,14
					2,85	114,12
		<b>TOTAL 1. str.Victoria 12,</b>				<b>78522,23</b>





	latimea=3,5m, lungimea=35 m.				
	Inclusiv salariul				4344,28

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>48,27</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		78522,23
Asigurari sociale	24,00000%	1042,63
Total		79564,85
Cheltuieli de regie	7,00000%	5569,54
Total		85134,39
Beneficiu de deviz	3,00000%	2554,03

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>87688,42</b>
-----------------------------	-----------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Tineretului (tronson str Viilor - str. Putna) (L=50m, b=4,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Tineretului (sector 1) , latimea=4m, lungimea=50 m.</b>				
5.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,43	2862,00	1230,66
					0,00	0,00
5.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,43	1585,00	681,55
					0,00	0,00
5.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,8	130,50	626,40
					130,50	626,40
5.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	78,87	27,41	2161,67
					0,00	0,00
5.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,478	274,46	131,19
					32,40	15,49
5.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	2,15	156,00	335,40
					0,00	0,00





		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in				
5.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	2,15	1573,35	3382,70
					812,70	1747,31
5.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95	1411,90
					153,00	306,00
5.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	32,25	953,62	30754,16
					54,00	1741,50
5.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,13	15100,00	1963,00
					0,00	0,00
5.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	200	289,91	57981,80
					5,40	1080,00
5.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	50	75,80	3790,18
					2,85	142,65
		<b>TOTAL 1. str.Tineretului (sector 1) , latimea=4m, lungimea=50 m.</b>				<b>104450,62</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5659,34</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>62,88</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		104450,62
Asigurari sociale	24,00000%	1358,24
Total		105808,86
Cheltuieli de regie	7,00000%	7406,62
Total		113215,48
Beneficiu de deviz	3,00000%	3396,46



Total Deviz fara TVA	116611,94
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, tronson de strada Viilor 29a-Putna (L=75m, b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tronson de strada Viilor 29a-Putna 30) , latimea=4,0 m, lungimea=75 m.</b>				
6.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,685	2862,00 0,00	1960,47 0,00
6.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,685	1585,00 0,00	1085,73 0,00
6.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	9,2	130,50 130,50	1200,60 1200,60
6.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	128,2	27,41 0,00	3513,71 0,00
6.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,777	274,46 32,40	213,26 25,17
6.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	3,425	156,00 0,00	534,30 0,00
6.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	3,425	1573,35 812,70	5388,72 2783,50
6.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4	705,95 153,00	2823,80 612,00




6.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	51,375	953,62 54,00	48992,10 2774,25
6.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,208	15100,00 0,00	3140,80 0,00
6.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	320	289,91 5,40	92770,88 1728,00
6.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	75	75,80 2,85	5685,27 213,98
<b>TOTAL 1. Tronson de strada Viilor 29a-Putna 30) , latimea=4,0 m, lungimea=75 m.</b>						<b>167309,63</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>9337,50</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>103,75</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		167309,63
Asigurari sociale	24,00000%	2241,00
Total		169550,62
Cheltuieli de regie	7,00000%	11868,54
Total		181419,17
Beneficiu de deviz	3,00000%	5442,58

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>186861,74</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, tronson str. Viilor 39 – str. Putna (L=90m, b=4,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		<b>1. Tronson de strada Viilor 39-</b>				



		Putna 46) , latimea=4,0 m, lungimea=90 m.				
7.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,814	2862,00	2329,67
					0,00	0,00
7.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,814	1585,00	1290,19
					0,00	0,00
7.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	9,8	130,50	1278,90
					130,50	1278,90
7.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	150,48	27,41	4124,36
					0,00	0,00
7.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,912	274,46	250,31
					32,40	29,55
7.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	4,07	156,00	634,92
					0,00	0,00
7.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	4,07	1573,35	6403,53
					812,70	3307,69
7.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95	4941,65
					153,00	1071,00
7.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3	61,05	953,62	58218,35
					54,00	3296,70
7.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,247	15100,00	3729,70
					0,00	0,00
7.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100	m2	380	289,91	110165,42
					5,40	2052,00




		conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
7.12	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	90	75,80	6822,32
					2,85	256,77
		<b>TOTAL 1. Tronson de strada Viilor 39-Putna 46) , latimea=4,0 m, lungimea=90 m.</b>				<b>200189,31</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11292,61</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>125,47</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		200189,31
Asigurari sociale	24,00000%	2710,23
Total		202899,54
Cheltuieli de regie	7,00000%	14202,97
Total		217102,51
Beneficiu de deviz	3,00000%	6513,08

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>223615,58</b>
-----------------------------	------------------


<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Speranta (L=210 m, b=5,5 m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Speranta, latimea=5,5m, lungimea=210 m.</b>				
8.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,436	2862,00	6971,83
					0,00	0,00
8.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,436	1585,00	3861,06
					0,00	0,00
8.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea	m3	28,5	130,50	3719,25
					130,50	3719,25





		stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
8.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	448,97	81,90	36770,64
					0,00	0,00
8.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,721	274,46	746,81
					32,40	88,16
8.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	12,18	156,00	1900,08
					0,00	0,00
8.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	12,18	1573,35	19163,40
					812,70	9898,69
8.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	11	705,95	7765,45
					153,00	1683,00
8.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3	182,7	953,62	174225,92
					54,00	9865,80
8.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,758	15100,00	11445,80
					0,00	0,00
8.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1166	289,91	338033,89
					5,40	6296,40
8.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	210	75,80	15918,75
					2,85	599,13
		<b>TOTAL 1. str.Speranta, latimea=5,5m, lungimea=210 m.</b>				<b>620522,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>32150,43</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>357,23</b>
---------------------------------	---------------






<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

Total		620522,88
Asigurari sociale	24,00000%	7716,10
Total		628238,98
Cheltuieli de regie	7,00000%	43976,73
Total		672215,71
Beneficiu de deviz	3,00000%	20166,47

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>692382,18</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Albinuța (L=215 m, b=4,0 m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Albinuta (L=215 m, b=4 m)</b>				
9.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,81	2862,00	5180,22
					0,00	0,00
9.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,924	1585,00	1464,54
					0,00	0,00
9.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	18,1	130,50	2362,05
					130,50	2362,05
9.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	329,3	27,41	9025,45
					0,00	0,00
9.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,99	274,46	546,18
					32,40	64,48
9.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	9,24	156,00	1441,44
					0,00	0,00
9.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator	100m2	9,24	1573,35	14537,75
					812,70	7509,35





		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t,				
9.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	10	705,95	7059,50
					153,00	1530,00
9.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (H=15 cm)	m3	138,7	953,62	132266,75
					54,00	7489,80
9.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,559	15100,00	8440,90
					0,00	0,00
9.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	860	289,91	249321,74
					5,40	4644,00
9.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	215	75,80	16297,76
					2,85	613,40
		<b>TOTAL 1. str. Albinuta (L=215 m, b=4 m)</b>				<b>447944,28</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>24213,07</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>269,03</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		447944,28
Asigurari sociale	24,00000%	5811,14
Total		453755,42
Cheltuieli de regie	7,00000%	31762,88
Total		485518,30
Beneficiu de deviz	3,00000%	14565,55

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>500083,85</b>
-----------------------------	------------------





Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=260m, b= 3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.D. Cantemir, latimea=3,5m, lungimea=260 m.</b>				
10.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,016	2862,00 0,00	5769,79 0,00
10.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,016	1585,00 0,00	3195,36 0,00
10.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	26,5	130,50 130,50	3458,25 3458,25
10.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	376,4	27,41 0,00	10316,37 0,00
10.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,28	274,46 32,40	625,77 73,87
10.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	10,08	156,00 0,00	1572,48 0,00
10.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	10,08	1573,35 812,70	15859,37 8192,02
10.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95 153,00	4941,65 1071,00
10.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	151,2	953,62 54,00	144186,97 8164,80
10.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,604	15100,00	9120,40





		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)			0,00	0,00
10.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	930	289,91	269615,37
					5,40	5022,00
10.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	260	75,80	19708,92
					2,85	741,78
		<b>TOTAL 1. str.D. Cantemir, latimea=3,5m, lungimea=260 m.</b>				<b>488370,70</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>26723,72</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>296,93</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		488370,70
Asigurari sociale	24,00000%	6413,69
Total		494784,39
Cheltuieli de regie	7,00000%	34634,91
Total		529419,30
Beneficiu de deviz	3,00000%	15882,58

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>545301,88</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. M. Kogălniceanu (L=250m, b=4m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				
11.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	4,3	113,40	487,62
					0,00	0,00



		II.				
11.2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100m3	0,43	2437,68	1048,20
					326,16	140,25
11.3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm	m3	64,5	997,32	64326,85
					64,80	4179,60
11.4	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3	0,645	1266,00	816,57
					0,00	0,00
11.5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m2	6,45	37,80	243,81
					0,00	0,00
11.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=10 cm	m3	64,5	997,32	64326,85
					64,80	4179,60
11.7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	5	534,90	2674,50
					135,00	675,00
11.8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,6	15133,00	9079,80
					0,00	0,00
11.9	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	1000	288,74	288742,80
					6,48	6480,00
11.10	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	250	77,96	19490,04
					3,42	855,90
		<b>TOTAL 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				<b>451237,04</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>16510,35</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>183,45</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

<b>Total</b>	<b>451237,04</b>
--------------	------------------






Asigurari sociale	24,00000%	3962,48
Total		455199,52
Cheltuieli de regie	7,00000%	31863,97
Total		487063,49
Beneficiu de deviz	3,00000%	14611,90

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>501675,39</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Barbu lăutaru, str. Carpaţilor (L=295m, b=3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Barbu Lautaru, latimea=3,5m, lungimea=295m.</b>				
12.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,242	2862,00 0,00	6416,60 0,00
12.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,242	1585,00 0,00	3553,57 0,00
12.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	26,5	130,50 130,50	3458,25 3458,25
12.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	413,65	27,41 0,00	11337,32 0,00
12.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,507	274,46 32,40	688,07 81,23
12.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	11,21	156,00 0,00	1748,76 0,00
12.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	11,21	1573,35 812,70	17637,25 9110,37






12.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	15	705,95	10589,25
					153,00	2295,00
12.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (H=15 cm)	m3	168,15	953,62	160350,78
					54,00	9080,10
12.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,671	15100,00	10132,10
					0,00	0,00
12.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1032,5	289,91	299331,04
					5,40	5575,50
12.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	295	75,80	22362,05
					2,85	841,64
		<b>TOTAL 1. str.Barbu Lautaru, latimea=3,5m, lungimea=295m.</b>				<b>547605,05</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30442,08</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>338,25</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		547605,05
Asigurari sociale	24,00000%	7306,10
Total		554911,15
Cheltuieli de regie	7,00000%	38843,78
Total		593754,93
Beneficiu de deviz	3,00000%	17812,65

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>611567,58</b>
-----------------------------	------------------

Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)
<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) (L=100m, b=4,0m)</b>					



1	norme si Cod resurse	3	4	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	
					Incl. salariul	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) , latimea=4,0m, lungimea=100 m.</b>				
13.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,9	2862,00	2575,80
					0,00	0,00
13.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,9	1585,00	1426,50
					0,00	0,00
13.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	9,4	130,50	1226,70
					130,50	1226,70
13.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	164	27,41	4494,91
					0,00	0,00
13.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,994	274,46	272,81
					32,40	32,21
13.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	4,5	156,00	702,00
					0,00	0,00
13.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,5	1573,35	7080,08
					812,70	3657,15
13.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4	705,95	2823,80
					153,00	612,00
13.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	67,5	953,62	64369,18
					54,00	3645,00
13.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,273	15100,00	4122,30
					0,00	0,00



		beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)				
13.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	420	289,91 5,40	121761,78 2268,00
13.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	100	75,80 2,85	7580,36 285,30
		<b>TOTAL 1. str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) , latimea=4,0m, lungimea=100 m.</b>				<b>218436,22</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11726,36</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>130,29</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		218436,22
Asigurari sociale	24,00000%	2814,33
Total		221250,54
Cheltuieli de regie	7,00000%	15487,54
Total		236738,08
Beneficiu de deviz	3,00000%	7102,14

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>243840,22</b>
-----------------------------	------------------

**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str Luceafarul (tronson I. Creangă - M. Sadoveanu), (L=275m, b=4,0m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Luceafarul , latimea=4,0m, lungimea=275m.</b>				
14.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,605	2862,00 0,00	7455,51 0,00
14.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe	100m3	2,605	1585,00 0,00	4128,93 0,00



		adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.				
14.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	27,4	130,50	3575,70
					130,50	3575,70
14.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	475,03	27,41	13019,62
					0,00	0,00
14.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,879	274,46	790,17
					32,40	93,28
14.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	13,02	156,00	2031,12
					0,00	0,00
14.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	13,02	1573,35	20485,02
					812,70	10581,35
14.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95	4941,65
					153,00	1071,00
14.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	195,375	953,62	186313,02
					54,00	10550,25
14.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,793	15100,00	11974,30
					0,00	0,00
14.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1220	289,91	353688,98
					5,40	6588,00
14.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	275	75,80	20845,98
					2,85	784,58

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com


	TOTAL 1. str.Luceafarul , latimea=4,0m, lungimea=275m.				629249,99
	Inclusiv salariul				33244,16

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>369,38</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		629249,99
Asigurari sociale	24,00000%	7978,60
Total		637228,59
Cheltuieli de regie	7,00000%	44606,00
Total		681834,59
Beneficiu de deviz	3,00000%	20455,04

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>702289,63</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Ion Creanga 25a-25v (L=40m, b=3,7m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre adresa str.Ion Creanga 25a-25v , latimea=3,7 m, lungimea=40 m.</b>				
15.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,36	2862,00	1030,32
					0,00	0,00
15.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,36	1585,00	570,60
					0,00	0,00
15.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	7,8	130,50	1017,90
					130,50	1017,90
15.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	72,27	27,41	1980,78
					0,00	0,00
15.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in	100m3	0,438	274,46	120,21



		depozit, teren categoria II.			32,40	14,19
15.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	1,8	156,00	280,80
					0,00	0,00
15.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,8	1573,35	2832,03
					812,70	1462,86
15.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare cu apa si instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95	1411,90
					153,00	306,00
15.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	27	953,62	25747,67
					54,00	1458,00
15.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,108	15100,00	1630,80
					0,00	0,00
15.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	166,5	289,91	48269,85
					5,40	899,10
15.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	45	75,80	3411,16
					2,85	128,39
		<b>TOTAL 1. Acces spre adresa str.Ion Creanga 25a-25v , latimea=3,7 m, lungimea=40 m.</b>				<b>88304,02</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5286,44</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>58,74</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total	88304,02
Asigurari sociale	24,00000%
Total	89572,77






Cheltuieli de regie	7,00000%	6270,09
Total		95842,86
Beneficiu de deviz	3,00000%	2875,29

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>98718,14</b>
-----------------------------	-----------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Ion Creanga 29 (L=45, b=3,0 )						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre adresa str.Ion Creanga 29 , latimea=3,0 m, lungimea=45 m. 1.1. Partea carosabila</b>				
16.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,297	2862,00	850,01
					0,00	0,00
16.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,297	1585,00	470,75
					0,00	0,00
16.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	7,5	130,50	978,75
					130,50	978,75
16.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	61,38	27,41	1682,30
					0,00	0,00
16.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,372	274,46	102,10
					32,40	12,05
16.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	1,485	156,00	231,66
					0,00	0,00
16.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t	100m2	1,485	1573,35	2336,42
					812,70	1206,86





16.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	1	705,95 153,00	705,95 153,00
16.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	22,275	953,62 54,00	21241,83 1202,85
16.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,088	15100,00 0,00	1328,80 0,00
16.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	135	289,91 5,40	39137,72 729,00
16.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	45	75,80 2,85	3411,16 128,39
		<b>TOTAL 1.1. Partea carosabila</b>				<b>72477,45</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4410,90</b>
		<b>1.2. Constructia canalului</b>				
16.13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II.	100m3	0,34	9952,00 3420,00	3383,68 1162,80
16.14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	56,1	34,20 0,00	1918,62 0,00
16.15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,34	274,46 32,40	93,32 11,02
16.16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	16	185,40 185,40	2966,40 2966,40
16.17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innororie H=8 cm	m3	4	1000,09 148,50	4000,35 594,00
16.18	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=5 cm	m3	2,5	2579,50 287,10	6448,75 717,75
16.19	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri ( rigole R 1 L=2000 H=850, b=700 mm, 1buc=0.6m3) total - 25buc	m3	15	10530,00 1089,00	157950,00 16335,00






16.20	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa pentru rigola GR 1) 150 buc 0,018 m3/buc	buc	150	648,18 67,50	97226,70 10125,00
16.21	RpAcE09A	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m	m	56,25	147,63 117,00	8304,07 6581,25
16.22	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II.	100m3	0,2	390,00 0,00	78,00 0,00
16.23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,2	2352,30 793,80	470,46 158,76
<b>TOTAL 1.2. Constructia canalului</b>						<b>282840,35</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>38651,98</b>
<b>1.3. Disipator</b>						
16.24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	0,25	185,40 185,40	46,35 46,35
16.25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,15	882,72 89,10	132,41 13,37
16.26	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	0,12	2579,50 287,10	309,54 34,45
16.27	DE10A	(BR 100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (Beton C16/20 XF1), 30x15 cm	m	3	259,82 53,10	779,46 159,30
<b>TOTAL 1.3. Disipator</b>						<b>1267,76</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>253,47</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>481,29</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		356585,55
Asigurari sociale	24,00000%	10395,92
Total		366981,47
Cheltuieli de regie	7,00000%	25688,70
Total		392670,18



Beneficiu de deviz	3,00000%	11780,11
--------------------	----------	----------

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>404450,28</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.M.Viteazul 72/1 (L=235m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre str.M.Viteazul 72/1 , latimea=3,5m, lungimea=235m.</b>				
17.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,136	2862,00 0,00	6113,23 0,00
17.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,136	1585,00 0,00	3385,56 0,00
17.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	25,2	130,50 130,50	3288,60 3288,60
17.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	394,02	27,41 0,00	10799,30 0,00
17.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,388	274,46 32,40	655,41 77,37
17.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	10,68	156,00 0,00	1666,08 0,00
17.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	10,68	1573,35 812,70	16803,38 8679,64
17.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	5	705,95 153,00	3529,75 765,00




		100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
17.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	160,2	953,62	152769,52
					54,00	8650,80
17.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,648	15100,00	9784,80
					0,00	0,00
17.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	997,5	289,91	289184,23
					5,40	5386,50
17.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	235	75,80	17813,83
					2,85	670,46
		<b>TOTAL 1. Acces spre str.M.Viteazul 72/1 , latimea=3,5m, lungimea=235m.</b>				<b>515793,70</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>27518,36</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>305,76</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		515793,70
Asigurari sociale	24,00000%	6604,41
Total		522398,10
Cheltuieli de regie	7,00000%	36567,87
Total		558965,97
Beneficiu de deviz	3,00000%	16768,98

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>575734,95</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. M.Viteazul 45/1-45/3 (L=65m, b=3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7



<b>1. Acces spre strada M.Viteazul 45/1-45/3 , latimea=3,5m, lungimea=65 m.</b>						
18.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,429	2862,00	1227,80
					0,00	0,00
18.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,429	1585,00	679,97
					0,00	0,00
18.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,4	130,50	704,70
					130,50	704,70
18.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	79,7	27,41	2184,42
					0,00	0,00
18.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,483	274,46	132,56
					32,40	15,65
18.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	2,145	156,00	334,62
					0,00	0,00
18.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	2,145	1573,35	3374,84
					812,70	1743,24
18.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6	705,95	4235,70
					153,00	918,00
18.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3	32,18	953,62	30687,41
					54,00	1737,72
18.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,127	15100,00	1917,70
					0,00	0,00
18.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	195	289,91	56532,26
					5,40	1053,00



		mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
18.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	65	75,80	4927,23
					2,85	185,45
		<b>TOTAL 1. Acces spre strada M.Viteazul 45/1-45/3 , latimea=3,5m, lungimea=65 m.</b>				<b>106939,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6357,76</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>70,64</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		106939,20
Asigurari sociale	24,00000%	1525,86
Total		108465,06
Cheltuieli de regie	7,00000%	7592,55
Total		116057,61
Beneficiu de deviz	3,00000%	3481,73

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>119539,34</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt str.Mihai Viteazul 30 (L=100 m, b=3,5 m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Mihai Viteazul 30, latimea=3,5m, lungimea=100 m.</b>				
19.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,8	2862,00	2289,60
					0,00	0,00
19.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,8	1585,00	1268,00
					0,00	0,00
19.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise,	m3	7,6	130,50	991,80
					130,50	991,80



		la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
19.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	144,54	27,41	3961,55
					0,00	0,00
19.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,876	274,46	240,43
					32,40	28,38
19.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	4	156,00	624,00
					0,00	0,00
19.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	4	1573,35	6293,40
					812,70	3250,80
19.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	9	705,95	6353,55
					153,00	1377,00
19.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3	60	953,62	57217,05
					54,00	3240,00
19.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,24	15100,00	3624,00
					0,00	0,00
19.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	370	289,91	107266,33
					5,40	1998,00
19.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	100	75,80	7580,36
					2,85	285,30
		<b>TOTAL 1. str.Mihai Viteazul 30, latimea=3,5m, lungimea=100 m.</b>				<b>197710,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11171,28</b>

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>124,13</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		197710,06
Asigurari sociale	24,00000%	2681,11
Total		200391,17
Cheltuieli de regie	7,00000%	14027,38
Total		214418,55
Beneficiu de deviz	3,00000%	6432,56

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>220851,11</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt str.Mihai Viteazul (2 - 20A) (L=350 m., b=3,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Mihai Viteazul (2-20A) , latimea=3,5m, lungimea=350 m.</b>				
20.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,74	2862,00	7841,88
					0,00	0,00
20.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,74	1585,00	4342,90
					0,00	0,00
20.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	25,6	130,50	3340,80
					130,50	3340,80
20.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	494,34	27,41	13548,87
					0,00	0,00
20.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3	274,46	823,38
					32,40	97,20
20.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	13,7	156,00	2137,20
					0,00	0,00





20.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	13,7	1573,35 812,70	21554,90 11133,99
20.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95 153,00	1411,90 306,00
20.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	205,5	953,62 54,00	195968,40 11097,00
20.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,822	15100,00 0,00	12412,20 0,00
20.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu aternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1265	289,91 5,40	366734,89 6831,00
20.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	350	75,80 2,85	26531,24 998,55
		<b>TOTAL 1. str.Mihai Viteazul (2-20A) , latimea=3,5m, lungimea=350 m.</b>				<b>656648,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>33804,54</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>375,61</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		656648,55
Asigurari sociale	24,00000%	8113,09
Total		664761,64
Cheltuieli de regie	7,00000%	46533,31
Total		711294,95
Beneficiu de deviz	3,00000%	21338,85



Total Deviz fara TVA	732633,80
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din beton, str-la I Stefan Neaga (L=229m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str-la I Stefan Neaga (L=229 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)</b>				
21.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,924	2862,00 0,00	5506,49 0,00
21.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,985	1585,00 0,00	1561,23 0,00
21.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	19,24	130,50 130,50	2510,82 2510,82
21.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	349,22	27,41 0,00	9571,42 0,00
21.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,116	274,46 32,40	580,76 68,56
21.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	9,847	156,00 0,00	1536,13 0,00
21.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	9,847	1573,35 812,70	15492,78 8002,66
21.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4	705,95 153,00	2823,80 612,00
21.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru	m3	147,7	953,62 54,00	140849,30 7975,80

		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)				
21.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,595	15100,00	8984,50
					0,00	0,00
21.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	916	289,91	265556,64
					5,40	4946,40
21.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	229	75,80	17359,01
					2,85	653,34
		<b>TOTAL 1. str-la I Stefan Neaga (L=229 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)</b>				<b>472332,88</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>24769,57</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>275,22</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		472332,88
Asigurari sociale	24,00000%	5944,70
Total		478277,58
Cheltuieli de regie	7,00000%	33479,43
Total		511757,01
Beneficiu de deviz	3,00000%	15352,71

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>527109,72</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Basarabiei (L=31m, b=5,8m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str-la Basarabiei , latimea=5,8 m, lungimea=31m. 1.1. Sistemul rutier</b>				
22.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100m3	0,3782	2862,00	1082,41


		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto			0,00	0,00
22.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,3782	1585,00	599,45
					0,00	0,00
22.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,8	130,50	626,40
					130,50	626,40
22.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	70,32	27,41	1927,33
					0,00	0,00
22.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,4262	274,46	116,97
					32,40	13,81
22.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	1,891	156,00	295,00
					0,00	0,00
22.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	1,891	1573,35	2975,20
					812,70	1536,82
22.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6	705,95	4235,70
					153,00	918,00
22.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	28,37	953,62	27054,13
					54,00	1531,98
22.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,117	15100,00	1766,70
					0,00	0,00
22.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu aternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip	m2	179,8	289,91	52125,64
					5,40	970,92



		bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
22.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	25	75,80	1895,09
					2,85	71,33
		<b>TOTAL 1.1. Sistemul rutier</b>				<b>94700,02</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5669,25</b>
		<b>1.2. Rigola trapezoidala 12 m.l.</b>				
22.13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,135	2862,00	386,37
					0,00	0,00
22.14	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	22,27	11,14	248,00
					0,00	0,00
22.15	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu fund	100m2	0,06	908,10	54,49
					908,10	54,49
22.16	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu taluzului	100m2	0,156	908,10	141,66
					908,10	141,66
22.17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C20/25 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI :2010 h=10 cm (fund )	100m2	0,048	56068,50	2691,29
					14715,00	706,32
22.18	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-7	100m2	-0,048	20848,80	-1000,74
					5103,00	-244,94
22.19	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C20/25 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI :2010 h=10 cm (taluzuri )	100m2	0,144	56068,50	8073,86
					14715,00	2118,96
22.20	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-7	100m2	-0,144	20848,80	-3002,23
					5103,00	-734,83
22.21	1111	Mastic bituminos	kg	4,8	42,30	203,04
					0,00	0,00
22.22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	0,15	882,72	132,41
					89,10	13,37
		<b>TOTAL 1.2. Rigola trapezoidala 12 m.l.</b>				<b>7928,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2055,02</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>85,83</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total	102628,17
Asigurari sociale	24,00000% 1853,82



Total		104481,99
Cheltuieli de regie	7,00000%	7313,74
Total		111795,73
Beneficiu de deviz	3,00000%	3353,87

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>115149,60</b>
-----------------------------	------------------


<b>Devizul: Reparatia parcarii gradinitei, str.Basarabia 1/4 (S=670 mp)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Parcarea gradinitei , str.Basarabia 1/4</b>				
23.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,775	2862,00 0,00	2218,05 0,00
23.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,775	1585,00 0,00	1228,38 0,00
23.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,4	130,50 130,50	704,70 704,70
23.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	136,78	27,41 0,00	3748,87 0,00
23.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,829	274,46 32,40	227,53 26,86
23.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	3,1	156,00 0,00	483,60 0,00
23.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	3,1	1573,35 812,70	4877,39 2519,37
23.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor	buc	3	705,95	2117,85



		de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.			153,00	459,00
23.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	46,5	953,62	44343,21
					54,00	2511,00
23.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,435	15100,00	6568,50
					0,00	0,00
23.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	670	289,91	194239,03
					5,40	3618,00
23.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)	t	0,234	15100,00	3533,40
					0,00	0,00
23.13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2	670	215,35	144286,51
					4,50	3015,00
		<b>TOTAL 1. Parcarea gradinitei , str.Basarabia 1/4</b>				<b>408577,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12853,93</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>142,82</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		408577,01
Asigurari sociale	24,00000%	3084,94
Total		411661,95
Cheltuieli de regie	7,00000%	28816,34
Total		440478,29
Beneficiu de deviz	3,00000%	13214,35



Total Deviz fara TVA	453692,64
----------------------	-----------

**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, acces către Casa de Cultură din str. N.Testemitanu (L=150m, b=3,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. N.Testemitanu , latimea=3,5m, lungimea=150 m.</b>				
24.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,14	2862,00 0,00	3262,68 0,00
24.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,14	1585,00 0,00	1806,90 0,00
24.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,4	130,50 130,50	1357,20 1357,20
24.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	205,26	27,41 0,00	5625,77 0,00
24.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,244	274,46 32,40	341,43 40,31
24.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	5,7	156,00 0,00	889,20 0,00
24.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	5,7	1573,35 812,70	8968,10 4632,39
24.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	6	705,95 153,00	4235,70 918,00
24.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	85,5	953,62	81534,30



		piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)			54,00	4617,00
24.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,183	15100,00	2763,30
					0,00	0,00
24.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	525	289,91	152202,23
					5,40	2835,00
24.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	150	75,80	11370,53
					2,85	427,95
		<b>TOTAL 1. str. N.Testemitianu , latimea=3,5m, lungimea=150 m.</b>				<b>274357,32</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>14827,85</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>164,75</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		274357,32
Asigurari sociale	24,00000%	3558,68
Total		277916,01
Cheltuieli de regie	7,00000%	19454,12
Total		297370,13
Beneficiu de deviz	3,00000%	8921,10

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>306291,23</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia parcarii pietei agricole, str.Testimiţianu (S=720 mp)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				






25.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3	0,72	1266,00	911,52
					0,00	0,00
25.2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m2	7,2	37,80	272,16
					0,00	0,00
25.3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,( LA30 SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm	m3	72	997,32	71806,72
					64,80	4665,60
25.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,432	15133,00	6537,46
					0,00	0,00
25.5	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	720	288,74	207894,82
					6,48	4665,60
		<b>TOTAL 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				<b>287422,67</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9331,20</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>103,68</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		287422,67
Asigurari sociale	24,00000%	2239,49
Total		289662,16
Cheltuieli de regie	7,00000%	20276,35
Total		309938,51
Beneficiu de deviz	3,00000%	9298,16

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>319236,66</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Cetatea Albă 28 (L=40m, b=3,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		<b>1. Acces spre str.Cetatea Alba 28,</b>				



		latimea=3,0m, lungimea=40 m.				
26.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,264	2862,00	755,57
					0,00	0,00
26.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,264	1585,00	418,44
					0,00	0,00
26.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,6	130,50	600,30
					130,50	600,30
26.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	51,15	27,41	1401,92
					0,00	0,00
26.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,31	274,46	85,08
					32,40	10,04
26.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	1,32	156,00	205,92
					0,00	0,00
26.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	1,32	1573,35	2076,82
					812,70	1072,76
26.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95	1411,90
					153,00	306,00
26.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3	19,8	953,62	18881,63
					54,00	1069,20
26.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,078	15100,00	1177,80
					0,00	0,00
26.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu aternere	m2	120	289,91	34789,08
					5,40	648,00

		mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
26.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	40	75,80	3032,14
					2,85	114,12
		<b>TOTAL 1. Acces spre str.Cetatea Alba 28, latimea=3,0m, lungimea=40 m.</b>				<b>64836,60</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3820,43</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>42,45</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		64836,60
Asigurari sociale	24,00000%	916,90
Total		65753,50
Cheltuieli de regie	7,00000%	4602,75
Total		70356,25
Beneficiu de deviz	3,00000%	2110,69

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>72466,94</b>
-----------------------------	-----------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Chersacel (L=100m, b=3,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Chersacel (L=100 m, acostament de pietris 1m)</b>				
27.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	0,26	293,05	76,19
					144,00	37,44
27.2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,63	2862,00	1803,06
					0,00	0,00
27.3	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,3	1585,00	475,50
					0,00	0,00
27.4	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	6,3	130,50	822,15

		intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul			130,50	822,15
27.5	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	114,96	27,41	3150,82
					0,00	0,00
27.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,696	274,46	191,02
					32,40	22,55
27.7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	3	156,00	468,00
					0,00	0,00
27.8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3	1573,35	4720,05
					812,70	2438,10
27.9	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5	705,95	3529,75
					153,00	765,00
27.10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3	45	953,62	42912,79
					54,00	2430,00
27.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,2	15100,00	3020,00
					0,00	0,00
27.12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica	m2	300	290,35	87106,16
					5,40	1620,00
27.13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	100	75,80	7580,36
					2,85	285,30
		<b>TOTAL 1. str.Chersacel (L=100 m, acostament de pietris 1m)</b>				<b>155855,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8420,54</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>93,56</b>
---------------------------------	--------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

Total		155855,86
Asigurari sociale	24,00000%	2020,93
Total		157876,79
Cheltuieli de regie	7,00000%	11051,38
Total		168928,16
Beneficiu de deviz	3,00000%	5067,84

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>173996,01</b>
-----------------------------	------------------

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Doina (L=310m, b=3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		<b>1. Acces spre str.Doina , latimea=3,5m, lungimea=310m. acostament de pietris</b>				
28.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,255	2862,00	9315,81
					0,00	0,00
28.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	3,255	1585,00	5159,18
					0,00	0,00
28.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	32,1	130,50	4189,05
					130,50	4189,05
28.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	590,04	81,90	48324,28
					0,00	0,00
28.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	10,85	156,00	1692,60
					0,00	0,00
28.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	10,85	1573,35	17070,85
					812,70	8817,80
28.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor	buc	11	705,95	7765,45



		de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.			153,00	1683,00
28.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	162,75	953,62	155201,25
					54,00	8788,50
28.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	36,4	298,77	10875,23
					180,00	6552,00
28.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	3320,1	20,88	69338,63
					2,70	8964,27
28.11	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	1085	31,49	34166,65
					7,20	7812,00
28.12	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4	1000m2	1,085	429489,00	465995,57
					3806,10	4129,62
28.13	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000m2	1,085	23620,40	25628,13
					8862,30	9615,60
28.14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	361,67	133,25	48191,08
					26,10	9439,59
28.15	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	361,67	55,93	20228,93
					9,90	3580,53
28.16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	310	75,80	23499,10
					2,85	884,43
		<b>TOTAL 1. Acces spre str.Doina , latimea=3,5m, lungimea=310m. acostament de pietris</b>				<b>946641,77</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>74456,38</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>827,29</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		946641,77
Asigurari sociale	24,00000%	17869,53
Total		964511,30
Cheltuieli de regie	7,00000%	67515,79
Total		1032027,09



Beneficiu de deviz	3,00000%	30960,81
--------------------	----------	----------

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>1062987,90</b>
-----------------------------	--	-------------------

**Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Hajdeu nr.31-35 (L=65m, b=3,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre str. Hajdeu nr.31-35 Lungime=65 m, latime=3,5</b>				
29.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,486	2862,00 0,00	1390,93 0,00
29.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,486	1585,00 0,00	770,31 0,00
29.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,6	130,50 130,50	1383,30 1383,30
29.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	97,68	27,41 0,00	2677,21 0,00
29.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,592	274,46 32,40	162,48 19,18
29.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	2,47	156,00 0,00	385,32 0,00
29.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu roulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	2,47	1573,35 812,70	3886,17 2007,37
29.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95 153,00	1411,90 306,00
29.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	37,05	953,62	35331,53

S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

		piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)			54,00	2000,70
29.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,148	15100,00	2234,80
					0,00	0,00
29.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	227,5	289,91	65954,30
					5,40	1228,50
29.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	65	75,80	4927,23
					2,85	185,45
		<b>TOTAL 1. Acces spre str. Hajdeu nr.31-35 Lungime=65 m, latime=3,5</b>				<b>120515,49</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7130,49</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>		<b>79,23</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,00</b>
Total		120515,49
Asigurari sociale	24,00000%	1711,32
Total		122226,81
Cheltuieli de regie	7,00000%	8555,88
Total		130782,68
Beneficiu de deviz	3,00000%	3923,48

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>134706,16</b>
-----------------------------	------------------


<b>Total General fara TVA</b>	<b>11705907,09</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>2341181,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14047088,51</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>631101,40</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



## Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparația capitala a drumurilor sect.Hutuleuca, sect.Bozu ,sect.Albeni din oraşul Ialoveni.

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Vasile Alexandri (L=110 m, b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Vasile Alexandri, latimea=4,0m, lungimea=110 m.</b>				
<b>1.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>1.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>1.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>1.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>1.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>1.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00 0,00</b>



		<b>terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>				
1.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>1.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
1.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
1.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>1.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
1.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
1.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
1.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
1.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
1.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>1.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
1.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	0,203	515,00	104,55
1.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	1,219	515,00	627,79
1.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
1.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
1.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
1.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
1.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>1.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
1.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
1.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>1.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b>
						<b>5,40</b>



		<b>mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>				
1.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
1.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
1.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
1.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
1.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>1.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
1.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
1.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
1.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
1.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
1.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
1.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
1.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Vasile Alexandri, latimea=4,0m, lungimea=110 m.</b>				<b>230536,75</b>

**Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Cupcea spre str:Victoria (L=165 m, b=3,5 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.1) Lungime=165 m, latime=3,5 m acostament de pietris</b>				
<b>2.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>
2.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>2.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b>
						<b>0,00</b>
2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>2.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b>
						<b>130,50</b>



		<b>in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>				
2.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>2.4</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>81,90</b>
						<b>0,00</b>
2.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
<b>2.5</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
2.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>2.6</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
2.6.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
2.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
2.6.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>2.7</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
2.7.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
2.7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
2.7.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
2.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2.7.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
2.7.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>2.8</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
2.8.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	0,203	515,00	104,55
2.8.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	1,219	515,00	627,79
2.8.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
2.8.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
2.8.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
2.8.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
2.8.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>2.9</b>	<b>CB01B</b>	<b>Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor</b>	<b>m2</b>			<b>298,77</b>
						<b>180,00</b>





		si anexelor, inclusiv sprijinirile				
2.9.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	27,00	1,35
2.9.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1	25,00	2,50
2.9.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12	31,00	3,72
2.9.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50,00	6,00
2.9.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5500,00	16,50
2.9.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5500,00	5,50
2.9.7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,016	5200,00	83,20
2.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	90,00	16,20
2.9.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,82	90,00	163,80
<b>2.10</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)</b>	<b>kg</b>			<b>20,88</b>
						<b>2,70</b>
2.10.1	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	1,01	17,20	17,37
2.10.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,50	0,08
2.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
2.10.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,70	0,21
2.10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	90,00	2,25
2.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90,00	0,45
2.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
<b>2.11</b>	<b>DA17B</b>	<b>Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)</b>	<b>m2</b>			<b>31,49</b>
						<b>7,20</b>
2.11.1	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	14500,00	14,50
2.11.2	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	1,1	8,90	9,79
2.11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,03	90,00	2,70
2.11.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,05	90,00	4,50
<b>2.12</b>	<b>DA20A</b>	<b>Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4</b>	<b>1000m2</b>			<b>429489,00</b>
						<b>3806,10</b>
2.12.1	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	194	2150,00	417100,00
2.12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	42,29	90,00	3806,10
2.12.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,28	500,00	1640,00
2.12.4	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,99	530,00	2114,70
2.12.5	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,21	550,00	4515,50
2.12.6	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,59	530,00	312,70
<b>2.13</b>	<b>DC07A</b>	<b>Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exlude nisipul)</b>	<b>1000m2</b>			<b>23620,40</b>
						<b>8862,30</b>
2.13.1	4100126202818	Apa	m3	178	18,65	3319,70
2.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	98,47	90,00	8862,30
2.13.3	2940420007688	Maşini de stropit și spălat	h-ut	23,83	480,00	11438,40
<b>2.14</b>	<b>DC04B</b>	<b>Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.</b>	<b>m</b>			<b>133,25</b>
						<b>26,10</b>
2.14.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5200,00	18,20
2.14.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	18,65	0,75
2.14.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	90,00	26,10






2.14.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	300,00	88,20
<b>2.15</b>	<b>DI08A</b>	<b>Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.</b>	<b>m</b>			<b>55,93</b>
						<b>9,90</b>
2.15.1	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,46	3,50	1,61
2.15.2	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,43	42,30	18,19
2.15.3	2320166200676	White spirit	kg	0,028	36,00	1,01
2.15.4	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6	32,00	19,20
2.15.5	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	35,00	4,03
2.15.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,11	90,00	9,90
2.15.7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	250,00	2,00
<b>2.16</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
2.16.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
2.16.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
2.16.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
2.16.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
2.16.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
2.16.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
2.16.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.1) Lungime=165 m, latime=3,5 m acostament de pietris</b>				<b>602181,64</b>


**Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Cupcea spre str:Victoria, (L=195m b=5,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.2) Lungime=195 m, latime=5,5 m acostament de pietris</b>				
<b>3.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>
3.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>3.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b>
						<b>0,00</b>






		materialului in sul sau cordon.				
3.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>3.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
3.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>3.4</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>81,90</b> <b>0,00</b>
3.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
<b>3.5</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
3.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>3.6</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
3.6.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
3.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
3.6.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>3.7</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
3.7.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
3.7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
3.7.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
3.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
3.7.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
3.7.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>3.8</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentr drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
3.8.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16- 31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
3.8.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 - 63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
3.8.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80





3.8.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
3.8.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
3.8.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
3.8.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>3.9</b>	<b>CB01B</b>	<b>Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile</b>	<b>m2</b>			<b>298,77</b> <b>180,00</b>
3.9.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	27,00	1,35
3.9.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1	25,00	2,50
3.9.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	31,00	3,72
3.9.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50,00	6,00
3.9.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5500,00	16,50
3.9.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5500,00	5,50
3.9.7	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5200,00	83,20
3.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	90,00	16,20
3.9.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,82	90,00	163,80
<b>3.10</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)</b>	<b>kg</b>			<b>20,88</b> <b>2,70</b>
3.10.1	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	1,01	17,20	17,37
3.10.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,50	0,08
3.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
3.10.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,70	0,21
3.10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	90,00	2,25
3.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90,00	0,45
3.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
<b>3.11</b>	<b>DA17B</b>	<b>Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)</b>	<b>m2</b>			<b>31,49</b> <b>7,20</b>
3.11.1	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	14500,00	14,50
3.11.2	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	1,1	8,90	9,79
3.11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,03	90,00	2,70
3.11.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,05	90,00	4,50
<b>3.12</b>	<b>DA20A</b>	<b>Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4</b>	<b>1000m2</b>			<b>429489,00</b> <b>3806,10</b>
3.12.1	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	194	2150,00	417100,00
3.12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	42,29	90,00	3806,10
3.12.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,28	500,00	1640,00
3.12.4	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,99	530,00	2114,70
3.12.5	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,21	550,00	4515,50
3.12.6	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,59	530,00	312,70
<b>3.13</b>	<b>DC07A</b>	<b>Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exlude nisipul)</b>	<b>1000m2</b>			<b>23620,40</b> <b>8862,30</b>
3.13.1	4100126202818	Apa	m3	178	18,65	3319,70
3.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	98,47	90,00	8862,30
3.13.3	2940420007688	Maşini de stropit și spălat	h-ut	23,83	480,00	11438,40
<b>3.14</b>	<b>DC04B</b>	<b>Taierea cu masina cu discuri</b>	<b>m</b>			<b>133,25</b>






		<b>diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.</b>				<b>26,10</b>
3.14.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5200,00	18,20
3.14.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	18,65	0,75
3.14.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	90,00	26,10
3.14.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	300,00	88,20
<b>3.15</b>	<b>DI08A</b>	<b>Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.</b>	<b>m</b>			<b>55,93</b>
						<b>9,90</b>
3.15.1	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,46	3,50	1,61
3.15.2	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,43	42,30	18,19
3.15.3	2320166200676	White spirit	kg	0,028	36,00	1,01
3.15.4	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6	32,00	19,20
3.15.5	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	35,00	4,03
3.15.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,11	90,00	9,90
3.15.7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	250,00	2,00
<b>3.16</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
3.16.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
3.16.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
3.16.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
3.16.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
3.16.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
3.16.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
3.16.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str. Cupcea spre str:Victoria (acces nr.2) Lungime=195 m, latime=5,5 m acostament de pietris</b>				<b>928286,88</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Victoria 12, (L=35 m b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Victoria 12, latimea=3,5m, lungimea=35 m.</b>				
<b>4.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>
4.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-	h-ut	4,77	600,00	2862,00






		0,39 mc buldoex				
<b>4.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
4.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>4.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
4.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>4.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
4.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>4.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
4.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
4.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
4.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>4.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
4.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>4.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
4.7.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
4.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
4.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>4.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
4.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
4.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
4.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
4.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
4.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
4.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00



<b>4.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
4.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
4.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
4.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
4.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
4.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
4.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
4.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>4.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
4.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
4.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>4.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b>
						<b>5,40</b>
4.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
4.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
4.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
4.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
4.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>4.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
4.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
4.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
4.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
4.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
4.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
4.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
4.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Victoria 12, latimea=3,5m, lungimea=35 m.</b>				<b>78522,23</b>


**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Tineretului (tronson str Viilor - str. Putna) (L=50m, b=4,0m)**

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari, cheltuieli si	U.M.	Consum	Valoare (Lei)
-----	--------------	---------------------------------	------	--------	---------------





si Cod resurse		resurse		de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total  Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Tineretului (sector 1) , latimea=4m, lungimea=50 m.</b>				
<b>5.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
5.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>5.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
5.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>5.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
5.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>5.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
5.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>5.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
5.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
5.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
5.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>5.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00 0,00</b>
5.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>5.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35 812,70</b>
5.7.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65





5.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
5.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>5.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
5.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
5.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
5.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
5.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
5.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
5.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>5.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
5.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
5.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
5.9.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
5.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
5.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
5.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
5.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>5.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
5.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
5.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>5.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
5.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
5.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
5.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
5.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
5.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>5.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>





5.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
5.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
5.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
5.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
5.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
5.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
5.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Tineretului (sector 1) , latimea=4m, lungimea=50 m.</b>				<b>104450,62</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, tronson de strada Viilor 29a-Putna) (L=75m, b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tronson de strada Viilor 29a-Putna 30) , latimea=4,0 m, lungimea=75 m.</b>				
<b>6.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
6.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>6.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
6.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>6.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
6.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>6.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
6.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>6.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
6.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
6.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40



6.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>6.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
6.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>6.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
6.7.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
6.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
6.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>6.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
6.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
6.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
6.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
6.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
6.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
6.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>6.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
6.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
6.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
6.9.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
6.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
6.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
6.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
6.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>6.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
6.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
6.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>6.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>




		<b>70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>				
6.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
6.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
6.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
6.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
6.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>6.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
6.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
6.12.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
6.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
6.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
6.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
6.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
6.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Tronson de strada Viilor 29a-Putna 30) , latimea=4,0 m, lungimea=75 m.</b>				<b>167309,63</b>

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, tronson str. Viilor 39 – str. Putna (L=90m, b=4,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tronson de strada Viilor 39-Putna 46) , latimea=4,0 m, lungimea=90 m.</b>				
7.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
7.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
7.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00 0,00
7.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00





7.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50 130,50
7.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
7.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
7.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
7.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
7.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
7.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
7.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
7.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
7.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
7.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70
7.7.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
7.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
7.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
7.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
7.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
7.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
7.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
7.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
7.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
7.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
7.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
7.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
7.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79



7.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
7.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
7.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
7.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
7.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>7.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
7.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
7.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>7.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b>
						<b>5,40</b>
7.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
7.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
7.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
7.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
7.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>7.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
7.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
7.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
7.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
7.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
7.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
7.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
7.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Tronson de strada Viilor 39-Putna 46) , latimea=4,0 m, lungimea=90 m.</b>				<b>200189,31</b>

**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Speranta (L=210 m, b=5,5 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

		<b>1. str.Speranta, latimea=5,5m, lungimea=210 m.</b>				
<b>8.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
8.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>8.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
8.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>8.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
8.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>8.4</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>81,90</b> <b>0,00</b>
8.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
<b>8.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
8.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
8.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
8.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>8.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
8.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>8.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
8.7.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
8.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
8.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>8.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>

		<b>greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>				
8.8.1	2640112300739	Caramizi	buc		22	8,10
8.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
8.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
8.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
8.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
8.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>8.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
8.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
8.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
8.9.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
8.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
8.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
8.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
8.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>8.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
8.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
8.10.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>8.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
8.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
8.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
8.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
8.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
8.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>8.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
8.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
8.12.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
8.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
8.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
8.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
8.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50



8.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Speranta, latimea=5,5m, lungimea=210 m.</b>				<b>620522,88</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Albinuța (L=215 m, b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total  Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Albinuta (L=215 m, b=4 m)</b>				
<b>9.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
9.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>9.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
9.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>9.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
9.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>9.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
9.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>9.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
9.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
9.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
9.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>9.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00 0,00</b>
9.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>9.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>




		<b>vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>				<b>812,70</b>
9.7.1	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
9.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
9.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pînă la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>9.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
9.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
9.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
9.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
9.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
9.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
9.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>9.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
9.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16- 31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
9.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 - 63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
9.9.3	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
9.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
9.9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
9.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
9.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>9.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
9.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
9.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>9.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
9.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
9.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40



9.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
9.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
9.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>9.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
9.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
9.12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
9.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
9.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
9.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
9.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
9.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str. Albinuta (L=215 m, b=4 m)</b>				<b>447944,28</b>

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=260m, b= 3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.D. Cantemir, latimea=3,5m, lungimea=260 m.</b>				
<b>10.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
10.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>10.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruirii cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
10.2.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>10.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
10.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>10.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pămîntului cu</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b>






		<b>autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>				<b>0,00</b>
10.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>10.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
10.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
10.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
10.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>10.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
10.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>10.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
10.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
10.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
10.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>10.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
10.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
10.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
10.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
10.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
10.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
10.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>10.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
10.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	0,203	515,00	104,55
10.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	1,219	515,00	627,79
10.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
10.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
10.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
10.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
10.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>10.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>






		bituminoasa 0,65 l/m2)				
10.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
10.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>10.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
10.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
10.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
10.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
10.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
10.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>10.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
10.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
10.12.2	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
10.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
10.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
10.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
10.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
10.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.D. Cantemir, latimea=3,5m, lungimea=260 m.</b>				<b>488370,70</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. M. Kogălniceanu (L=250m, b=4m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				
11.1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2			113,40 0,00





11.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2268	500,00	113,40
<b>11.2</b>	<b>TsD08B1</b>	<b>Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.</b>	<b>100m3</b>			<b>2437,68</b> <b>326,16</b>
11.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,624	90,00	326,16
11.2.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,984	530,00	2111,52
<b>11.3</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm</b>	<b>m3</b>			<b>997,32</b> <b>64,80</b>
11.3.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	515,00	104,55
11.3.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
11.3.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
11.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,72	90,00	64,80
11.3.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0504	500,00	25,20
11.3.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3096	530,00	164,09
11.3.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018	450,00	8,10
<b>11.4</b>	<b>DA04A</b>	<b>Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului</b>	<b>100m3</b>			<b>1266,00</b> <b>0,00</b>
11.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,532	500,00	1266,00
<b>11.5</b>	<b>DH03A</b>	<b>Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.</b>	<b>100m2</b>			<b>37,80</b> <b>0,00</b>
11.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	500,00	37,80
<b>11.6</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=10 cm</b>	<b>m3</b>			<b>997,32</b> <b>64,80</b>
11.6.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	515,00	104,55
11.6.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
11.6.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
11.6.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,72	90,00	64,80
11.6.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0504	500,00	25,20
11.6.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3096	530,00	164,09
11.6.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018	450,00	8,10
<b>11.7</b>	<b>RpAcF01A</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100</b>	<b>buc</b>			<b>534,90</b> <b>135,00</b>



		<b>kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.</b>				
11.7.1	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
11.7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
11.7.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,96	90,00	86,40
11.7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,54	90,00	48,60
<b>11.8</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15133,00</b>
						<b>0,00</b>
11.8.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
11.8.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,36	550,00	198,00
<b>11.9</b>	<b>DB19G aplicativ</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)</b>	<b>m2</b>			<b>288,74</b>
						<b>6,48</b>
11.9.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1860,00	262,26
11.9.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,072	90,00	6,48
11.9.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
11.9.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
11.9.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00948	1050,00	9,95
<b>11.10</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.</b>	<b>m2</b>			<b>77,96</b>
						<b>3,42</b>
11.10.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	515,00	64,89
11.10.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
11.10.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03804	90,00	3,42
11.10.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00421	500,00	2,11
11.10.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00116	450,00	0,52
11.10.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0132	500,00	6,60
11.10.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00054	530,00	0,29
		<b>TOTAL 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				<b>451237,04</b>


**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Barbu lăutaru, str. Carpaţilor (L=295m, b=3,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Barbu Lautaru, latimea=3,5m, lungimea=295m.</b>				
12.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100m3			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>

		<b>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>				
12.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>12.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b>
						<b>0,00</b>
12.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>12.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b>
						<b>130,50</b>
12.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>12.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b>
						<b>0,00</b>
12.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>12.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
12.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
12.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
12.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>12.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
12.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>12.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
12.7.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
12.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
12.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>12.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
12.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
12.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75




12.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
12.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
12.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
12.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>12.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
12.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	0,203	515,00	104,55
12.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	1,219	515,00	627,79
12.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
12.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
12.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
12.9.6	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
12.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>12.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
12.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
12.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>12.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald It=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
12.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
12.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
12.11.3	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
12.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
12.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>12.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
12.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
12.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
12.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
12.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
12.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
12.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
12.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Barbu Lautaru, latimea=3,5m, lungimea=295m.</b>				<b>547605,05</b>





Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) (L=100m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) , latimea=4,0m, lungimea=100 m.</b>				
<b>13.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
13.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>13.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
13.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>13.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
13.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>13.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
13.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>13.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
13.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
13.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
13.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>13.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
13.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>13.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>






		<b>sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>				
13.7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
13.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
13.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>13.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
13.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
13.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
13.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
13.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
13.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
13.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>13.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
13.9.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	0,203	515,00	104,55
13.9.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	1,219	515,00	627,79
13.9.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
13.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
13.9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
13.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
13.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>13.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m<sup>2</sup>)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
13.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
13.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>13.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanică ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" și nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltică 0.144 tn/m<sup>2</sup>)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
13.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
13.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
13.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
13.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19





13.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>13.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
13.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
13.12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
13.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
13.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
13.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
13.12.6	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
13.12.7	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) , latimea=4,0m, lungimea=100 m.</b>				<b>218436,22</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str Luceafarul (tronson I. Creangă - M. Sadoveanu), (L=275m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Luceafarul , latimea=4,0m, lungimea=275m.</b>				
<b>14.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
14.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>14.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
14.2.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>14.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
14.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>14.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
14.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41






<b>14.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
14.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
14.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
14.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>14.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
14.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>14.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
14.7.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
14.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
14.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>14.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
14.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
14.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
14.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
14.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
14.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
14.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>14.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
14.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
14.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
14.9.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
14.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
14.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
14.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
14.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>14.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
14.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
14.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00






14.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
14.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
14.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
14.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
14.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
14.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
14.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80 2,85
14.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
14.12.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
14.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
14.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
14.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
14.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
14.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Luceafarul , latimea=4,0m, lungimea=275m.</b>				<b>629249,99</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Ion Creanga 25a-25v (L=40m, b=3,7m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre adresa str.Ion Creanga 25a-25v , latimea=3,7 m, lungimea=40 m.</b>				
15.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
15.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
15.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in	100m3			1585,00 0,00





		<b>impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>				
15.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>15.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
15.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>15.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
15.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>15.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
15.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
15.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
15.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>15.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
15.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>15.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
15.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
15.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
15.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>15.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
15.8.1	2640112300739	Ceramizi	buc	22	8,10	178,20
15.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
15.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
15.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
15.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
15.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>15.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>



15.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
15.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
15.9.3	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
15.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
15.9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
15.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
15.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>15.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m<sup>2</sup>)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
15.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
15.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>15.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanică ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" și nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltică 0.144 tn/m<sup>2</sup>)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b>
						<b>5,40</b>
15.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
15.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
15.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
15.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
15.11.5	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>15.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
15.12.1	14111222016601	Piatră spartă LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
15.12.2	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
15.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
15.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
15.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
15.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
15.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Acces spre adresa str.Ion Creanga 25a-25v , latimea=3,7 m, lungimea=40 m.</b>				<b>88304,02</b>

**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Ion Creanga 29 (L=45, b=3,0)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul




1	2	3	4	de masura	5	6	7
		<b>1. Acces spre adresa str.Ion Creanga 29 , latimea=3,0 m, lungimea=45 m. 1.1. Partea carosabila</b>					
<b>16.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>				<b>2862,00 0,00</b>
16.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut		4,77	600,00	2862,00
<b>16.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>				<b>1585,00 0,00</b>
16.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		3,17	500,00	1585,00
<b>16.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>				<b>130,50 130,50</b>
16.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		1,45	90,00	130,50
<b>16.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>				<b>27,41 0,00</b>
16.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut		0,0571	480,00	27,41
<b>16.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>				<b>274,46 32,40</b>
16.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3		0,004	515,00	2,06
16.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		0,36	90,00	32,40
16.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		0,4	600,00	240,00
<b>16.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>				<b>156,00 0,00</b>
16.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut		0,312	500,00	156,00
<b>16.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>				<b>1573,35 812,70</b>
16.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		1	18,65	18,65
16.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		9,03	90,00	812,70
16.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut		1,4	530,00	742,00



<b>16.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
16.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
16.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
16.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
16.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
16.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
16.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>16.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
16.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
16.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
16.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
16.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
16.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
16.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
16.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>16.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
16.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
16.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>16.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
16.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
16.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
16.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
16.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
16.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>16.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
16.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
16.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,007	18,65	0,13




		terasam.				
16.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
16.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
16.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
16.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
16.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1.1. Partea carosabila</b>				<b>72477,45</b>
		<b>1.2. Constructia canalului</b>				
<b>16.13</b>	<b>DI95</b>	<b>Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II.</b>	<b>100m3</b>			<b>9952,00</b>
						<b>3420,00</b>
16.13.1	9310060019930	Muncitor	h-om	38	90,00	3420,00
16.13.2	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	600,00	1824,00
16.13.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	500,00	160,00
16.13.4	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	600,00	48,00
16.13.5	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10	450,00	4500,00
<b>16.14</b>	<b>TsI50A3</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.</b>	<b>t</b>			<b>34,20</b>
						<b>0,00</b>
16.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	450,00	34,20
<b>16.15</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
16.15.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
16.15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
16.15.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>16.16</b>	<b>TsA20B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.</b>	<b>m3</b>			<b>185,40</b>
						<b>185,40</b>
16.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	90,00	185,40
<b>16.17</b>	<b>DA11B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=8 cm</b>	<b>m3</b>			<b>1000,09</b>
						<b>148,50</b>
16.17.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	0,203	515,00	104,55
16.17.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	1,219	515,00	627,79
16.17.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
16.17.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,65	90,00	148,50
16.17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	530,00	109,71
16.17.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>16.18</b>	<b>DI119</b>	<b>Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=5 cm</b>	<b>m3</b>			<b>2579,50</b>
						<b>287,10</b>
16.18.1	2663102100000	Beton C 20/25	m3	1,02	1870,00	1907,40
16.18.2	2010102903495	Scinduri de raşinoase	m3	0,037	5200,00	192,40
16.18.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	90,00	287,10
16.18.4	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	450,00	192,60
<b>16.19</b>	<b>DI123</b>	<b>Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri ( rigole R 1 L=2000 H=850, b=700 mm, 1buc=0.6m3) total - 25buc</b>	<b>m3</b>			<b>10530,00</b>
						<b>1089,00</b>
16.19.1	2666122800562	Sectiile rigolei R1	m3	1	7920,00	7920,00
16.19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1	90,00	1089,00





16.19.3	2922140007000	Macara	h-ut	3,38	450,00	1521,00
<b>16.20</b>	<b>CP15B</b>	<b>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa pentru rigola GR 1) 150 buc 0,018 m3/buc</b>	<b>buc</b>			<b>648,18</b> <b>67,50</b>
16.20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
16.20.2	2666122800600	Element prefabricat Placa pentru rigola GR 1	buc	1,01	520,00	525,20
16.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	18,65	0,03
16.20.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3	2,80	8,40
16.20.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	410,00	2,05
16.20.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6	90,00	54,00
16.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	90,00	13,50
16.20.8	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1	450,00	45,00
<b>16.21</b>	<b>RpAcE09A</b>	<b>Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunii de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m</b>	<b>m</b>			<b>147,63</b> <b>117,00</b>
16.21.1	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,021	1450,00	30,45
16.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0015	18,65	0,03
16.21.3	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3	90,00	117,00
16.21.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,005	30,00	0,15
<b>16.22</b>	<b>TsD03A1</b>	<b>Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II.</b>	<b>100m3</b>			<b>390,00</b> <b>0,00</b>
16.22.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,65	600,00	390,00
<b>16.23</b>	<b>TsD05A</b>	<b>Compactarea cu mauii mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.</b>	<b>100m3</b>			<b>2352,30</b> <b>793,80</b>
16.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	90,00	793,80
16.23.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	150,00	1558,50
		<b>TOTAL 1.2. Constructia canalului</b>				<b>282840,35</b>
		<b>1.3. Disipator</b>				
<b>16.24</b>	<b>TsA20B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.</b>	<b>m3</b>			<b>185,40</b> <b>185,40</b>
16.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	90,00	185,40
<b>16.25</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm</b>	<b>m3</b>			<b>882,72</b> <b>89,10</b>
16.25.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	515,00	592,25
16.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	18,65	1,87
16.25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90,00	89,10
16.25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50





16.25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	147,00
<b>16.26</b>	<b>DI119</b>	<b>Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm</b>	<b>m3</b>			<b>2579,50</b>
						<b>287,10</b>
16.26.1	2663102100000	Beton C 20/25	m3	1,02	1870,00	1907,40
16.26.2	2010102903495	Scânduri de răşinoase	m3	0,037	5200,00	192,40
16.26.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	90,00	287,10
16.26.4	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	450,00	192,60
<b>16.27</b>	<b>DE10A</b>	<b>(BR 100.30.15) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (Beton C16/20 XF1), 30x15 cm</b>	<b>m</b>			<b>259,82</b>
						<b>53,10</b>
16.27.1	2663102100001	Beton clasa. C16/20 XF1	m3	0,045	1650,00	74,25
16.27.2	2651122100024	Ciment	kg	2,92	2,80	8,18
16.27.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	410,00	3,28
16.27.4	2666122800285	Bordura BR 100.30.15	m	1,005	120,30	120,90
16.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	18,65	0,11
16.27.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	90,00	13,50
16.27.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	90,00	39,60
		<b>TOTAL 1.3. Disipator</b>				<b>1267,76</b>

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.M.Viteazul 72/1 (L=235m, b=3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre str.M.Viteazul 72/1 , latimea=3,5m, lungimea=235m.</b>				
<b>17.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>
17.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>17.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b>
						<b>0,00</b>
17.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>17.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b>
						<b>130,50</b>




		<b>aruncarea in depozit sau vehicul</b>				
17.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>17.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b>
						<b>0,00</b>
17.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>17.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
17.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
17.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
17.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>17.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
17.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>17.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
17.7.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
17.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
17.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>17.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
17.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
17.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
17.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
17.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
17.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
17.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>17.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
17.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
17.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
17.9.3	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
17.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
17.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
17.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
17.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75






<b>17.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
17.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
17.10.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>17.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b>
						<b>5,40</b>
17.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
17.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
17.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
17.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
17.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>17.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
17.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
17.12.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
17.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
17.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
17.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
17.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
17.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Acces spre str.M.Viteazul 72/1 , latimea=3,5m, lungimea=235m.</b>				<b>515793,70</b>

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. M.Viteazul 45/1-45/3 (L=65m, b=3,5m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre strada M.Viteazul 45/1-45/3 , latimea=3,5m, lungimea=65 m.</b>				
<b>18.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>






		<b>umiditate naturala descarcare auto</b>				
18.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>18.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
18.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>18.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
18.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>18.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
18.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>18.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
18.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
18.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
18.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>18.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
18.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>18.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
18.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
18.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
18.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>18.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
18.8.1	2640112300739	Ceramizi	buc	22	8,10	178,20
18.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
18.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00





18.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
18.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
18.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>18.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
18.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
18.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
18.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
18.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
18.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
18.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
18.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>18.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
18.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
18.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>18.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
18.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
18.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
18.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
18.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
18.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>18.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
18.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
18.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
18.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
18.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
18.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
18.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
18.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Acces spre strada M.Viteazul 45/1-45/3 , latimea=3,5m, lungimea=65 m.</b>				<b>106939,20</b>



Devizul: Reparatia drumului din asfalt str.Mihai Viteazul 30 (L=100 m, b=3,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Mihai Viteazul 30, latimea=3,5m, lungimea=100 m.</b>				
<b>19.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
19.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>19.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
19.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>19.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
19.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>19.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
19.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>19.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
19.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
19.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
19.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>19.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00 0,00</b>
19.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>19.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35 812,70</b>




		<b>sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>				
19.7.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
19.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
19.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>19.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
19.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
19.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
19.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
19.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
19.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
19.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>19.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
19.9.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
19.9.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
19.9.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
19.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
19.9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
19.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
19.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>19.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
19.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
19.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>19.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanică ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" și nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltică 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
19.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
19.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
19.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
19.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19





19.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>19.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
19.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
19.12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
19.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
19.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
19.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
19.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
19.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Mihai Viteazul 30, latimea=3,5m, lungimea=100 m.</b>				<b>197710,06</b>

<b>Devizul: Reparatia drumului din asfalt str.Mihai Viteazul (2 - 20A) (L=350 m., b=3,5 m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Mihai Viteazul (2-20A) , latimea=3,5m, lungimea=350 m.</b>				
<b>20.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
20.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>20.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
20.2.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>20.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
20.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>20.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
20.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>20.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>






		<b>in depozit, teren categoria II.</b>				<b>32,40</b>
20.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
20.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
20.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>20.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
20.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>20.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
20.7.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
20.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
20.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>20.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
20.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
20.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
20.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
20.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
20.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
20.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>20.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
20.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
20.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
20.9.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
20.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
20.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
20.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
20.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>20.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
20.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
20.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>20.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b>





		agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				5,40
20.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
20.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
20.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
20.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
20.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>20.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
20.12.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	515,00	64,89
20.12.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
20.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
20.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
20.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
20.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
20.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Mihai Viteazul (2-20A) , latimea=3,5m, lungimea=350 m.</b>				<b>656648,55</b>

<b>Devizul: Reparatia drumului din beton, str-la I Stefan Neaga (L=229m, b=4,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str-la I Stefan Neaga (L=229 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)</b>				
<b>21.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b>
						<b>0,00</b>
21.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>21.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adunare</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b>
						<b>0,00</b>





		materialului in sul sau cordon.				
21.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>21.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
21.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>21.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
21.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>21.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
21.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
21.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
21.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>21.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
21.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>21.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
21.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
21.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
21.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>21.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
21.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
21.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
21.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
21.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
21.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
21.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>21.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
21.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55





21.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
21.9.3	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
21.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
21.9.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
21.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
21.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>21.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă 0,65 l/m<sup>2</sup>)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
21.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
21.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>21.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanică ( se exclude "Oțel patrat lam. cald lt=30 mm" și nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltică 0.144 tn/m<sup>2</sup>)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
21.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
21.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
21.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
21.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
21.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>21.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
21.12.1	14111222016601	Piatra spartă LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
21.12.2	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
21.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
21.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
21.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
21.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
21.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str-la I Stefan Neaga (L=229 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)</b>				<b>472332,88</b>


**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Basarabiei (L=31 m, b=5,8m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul






1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str-la Basarabiei , latimea=5,8 m, lungimea=31m. 1.1. Sistemul rutier</b>				
<b>22.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
22.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>22.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
22.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>22.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
22.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>22.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
22.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>22.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
22.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
22.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
22.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>22.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
22.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>22.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
22.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
22.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
22.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>22.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>





		<b>alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>				
22.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
22.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
22.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
22.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
22.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
22.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>22.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
22.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
22.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
22.9.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
22.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
22.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
22.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
22.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>22.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
22.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
22.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>22.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
22.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
22.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
22.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
22.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
22.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>22.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
22.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
22.12.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
22.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
22.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76






22.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
22.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
22.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1.1. Sistemul rutier</b>				<b>94700,02</b>
		<b>1.2. Rigola trapezoidală 12 m.l.</b>				
<b>22.13</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
22.13.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>22.14</b>	<b>TsI51A1</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 1 km.</b>	<b>t</b>			<b>11,14</b> <b>0,00</b>
22.14.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	480,00	11,14
<b>22.15</b>	<b>TsE03B</b>	<b>Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu fund</b>	<b>100m2</b>			<b>908,10</b> <b>908,10</b>
22.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09	90,00	908,10
<b>22.16</b>	<b>TsE03B</b>	<b>Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu taluzului</b>	<b>100m2</b>			<b>908,10</b> <b>908,10</b>
22.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09	90,00	908,10
<b>22.17</b>	<b>DI130</b>	<b>Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C20/25 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI :2010 h=10 cm (fund )</b>	<b>100m2</b>			<b>56068,50</b> <b>14715,00</b>
22.17.1	2663102100000	Beton C 20/25	m3	15,3	1870,00	28611,00
22.17.2	23203226000401	Bitum	t	0,26	14500,00	3770,00
22.17.3	2873122000750	Piese forjate	kg	45	35,00	1575,00
22.17.4	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,15	5200,00	780,00
22.17.5	14111222016601	Piatra sparta 8-63 conform SM EN 13242+AI.2010	m3	10,7	515,00	5510,50
22.17.6	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5	90,00	14715,00
22.17.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	450,00	1107,00
<b>22.18</b>	<b>DI131 k=7</b>	<b>Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-7</b>	<b>100m2</b>			<b>20848,80</b> <b>5103,00</b>
22.18.1	2663102100000	Beton C 20/25	m3	7,14	1870,00	13351,80
22.18.2	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,07	5200,00	364,00
22.18.3	23203226000401	Bitum	t	0,14	14500,00	2030,00
22.18.4	9310060019930	Muncitor	h-om	56,7	90,00	5103,00
<b>22.19</b>	<b>DI130</b>	<b>Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C20/25 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI :2010 h=10 cm (taluzuri )</b>	<b>100m2</b>			<b>56068,50</b> <b>14715,00</b>
22.19.1	2663102100000	Beton C 20/25	m3	15,3	1870,00	28611,00
22.19.2	23203226000401	Bitum	t	0,26	14500,00	3770,00
22.19.3	2873122000750	Piese forjate	kg	45	35,00	1575,00
22.19.4	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,15	5200,00	780,00
22.19.5	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7	515,00	5510,50
22.19.6	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5	90,00	14715,00





22.19.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	450,00	1107,00
<b>22.20</b>	<b>DI131 k=7</b>	<b>Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-7</b>	<b>100m2</b>			<b>20848,80</b> <b>5103,00</b>
22.20.1	2663102100000	Beton C 20/25	m3	7,14	1870,00	13351,80
22.20.2	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,07	5200,00	364,00
22.20.3	23203226000401	Bitum	t	0,14	14500,00	2030,00
22.20.4	9310060019930	Muncitor	h-om	56,7	90,00	5103,00
<b>22.21</b>	<b>1111</b>	<b>Mastic bituminos</b>	<b>kg</b>			<b>42,30</b> <b>0,00</b>
22.21.1	1111	Mastic bituminos	kg	1	42,30	42,30
<b>22.22</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm</b>	<b>m3</b>			<b>882,72</b> <b>89,10</b>
22.22.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	515,00	592,25
22.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	18,65	1,87
22.22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90,00	89,10
22.22.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50
22.22.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	147,00
		<b>TOTAL 1.2. Rigola trapezoidala 12 m.l.</b>				<b>7928,15</b>

Devizul: Reparatia parcarii gradinitei, str.Basarabia 1/4 (S=670 mp)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Parcarea gradinitei , str.Basarabia 1/4</b>				
<b>23.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
23.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>23.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
23.2.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>23.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>





		<b>in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>				
23.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>23.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b>
						<b>0,00</b>
23.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>23.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
23.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
23.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
23.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>23.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
23.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>23.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
23.7.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
23.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
23.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>23.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
23.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
23.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
23.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
23.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
23.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
23.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>23.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
23.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
23.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
23.9.3	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
23.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
23.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
23.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74






23.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>23.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
23.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
23.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>23.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
23.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
23.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
23.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
23.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
23.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>23.12</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
23.12.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
23.12.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>23.13</b>	<b>DB16H</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>215,35</b> <b>4,50</b>
23.13.1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	2050,00	199,67
23.13.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90,00	4,50
23.13.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
23.13.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
23.13.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050,00	5,57
		<b>TOTAL 1. Parcarea gradinitei , str.Basarabia 1/4</b>				<b>408577,01</b>


**Devizul: Reparatia drumului din asfalt, acces către Casa de Cultură din str. N.Testemitanu (L=150m, b=3,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl.





1	2	3	4	pe unitate de masura	6	salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. N.Testemitanu , latimea=3,5m, lungimea=150 m.</b>				
<b>24.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
24.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>24.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
24.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>24.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
24.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>24.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
24.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>24.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
24.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
24.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
24.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>24.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00 0,00</b>
24.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>24.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35 812,70</b>
24.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
24.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
24.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00



24.8	RpAcF01C	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	buc				<b>705,95</b> <b>153,00</b>
24.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10		178,20
24.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00		21,75
24.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00		350,00
24.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00		76,50
24.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00		76,50
24.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00		3,00
24.9	DA12B	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)</b>	m3				<b>953,62</b> <b>54,00</b>
24.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00		104,55
24.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00		627,79
24.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65		2,80
24.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00		54,00
24.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00		21,00
24.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00		136,74
24.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00		6,75
24.10	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	t				<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
24.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00		14935,00
24.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00		165,00
24.11	DB19G	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	m2				<b>289,91</b> <b>5,40</b>
24.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00		267,84
24.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00		5,40
24.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00		4,19
24.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00		4,19
24.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00		8,30
24.12	DI115	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	m2				<b>75,80</b> <b>2,85</b>
24.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00		64,89
24.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,007	18,65		0,13



		terasam.				
24.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
24.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
24.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
24.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
24.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str. N.Testemitanu , latimea=3,5m, lungimea=150 m.</b>				<b>274357,32</b>

<b>Devizul: Reparatia parcarii pietei agricole, str.Testimianu (S=720 mp)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				
<b>25.1</b>	<b>DA04A</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului</b>	<b>100m3</b>			<b>1266,00 0,00</b>
25.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,532	500,00	1266,00
<b>25.2</b>	<b>DH03A</b>	<b>Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.</b>	<b>100m2</b>			<b>37,80 0,00</b>
25.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	500,00	37,80
<b>25.3</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,( LA30 SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=15 cm</b>	<b>m3</b>			<b>997,32 64,80</b>
25.3.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,203	515,00	104,55
25.3.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
25.3.3	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
25.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,72	90,00	64,80
25.3.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0504	500,00	25,20
25.3.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3096	530,00	164,09
25.3.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018	450,00	8,10
<b>25.4</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15133,00 0,00</b>
25.4.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
25.4.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,36	550,00	198,00
<b>25.5</b>	<b>DB19G aplicativ</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata</b>	<b>m2</b>			<b>288,74 6,48</b>



		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)				
25.5.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1860,00	262,26
25.5.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,072	90,00	6,48
25.5.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
25.5.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
25.5.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00948	1050,00	9,95
		<b>TOTAL 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20</b>				<b>287422,67</b>

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Cetatea Albă 28 (L=40m, b=3,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre str.Cetatea Alba 28, latimea=3,0m, lungimea=40 m.</b>				
26.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
26.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
26.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00 0,00
26.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
26.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50 130,50
26.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
26.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00

26.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>26.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b>
						<b>32,40</b>
26.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
26.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
26.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>26.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b>
						<b>0,00</b>
26.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>26.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>
						<b>812,70</b>
26.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
26.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
26.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>26.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
26.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
26.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
26.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
26.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
26.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
26.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>26.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
26.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
26.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
26.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
26.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
26.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
26.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
26.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>26.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b>
						<b>0,00</b>
26.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00



26.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>26.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
26.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
26.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
26.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
26.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
26.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>26.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
26.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
26.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
26.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
26.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
26.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
26.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
26.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Acces spre str.Cetatea Alba 28, latimea=3,0m, lungimea=40 m.</b>				<b>64836,60</b>


Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Chersacel (L=100m, b=3,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str.Chersacel (L=100 m, acostament de pietris 1m)</b>				
<b>27.1</b>	<b>DI109</b>	<b>Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.</b>	<b>m3</b>			<b>293,05</b> <b>144,00</b>
27.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	90,00	144,00
27.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,55
27.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
27.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
<b>27.2</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>



		<b>auto</b>				
27.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>27.3</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
27.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>27.4</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
27.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>27.5</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41</b> <b>0,00</b>
27.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>27.6</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46</b> <b>32,40</b>
27.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
27.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
27.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>27.7</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
27.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>27.8</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
27.8.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
27.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
27.8.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>27.9</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
27.9.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
27.9.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
27.9.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
27.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50




27.9.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
27.9.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>27.10</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
27.10.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16 31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
27.10.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
27.10.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
27.10.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
27.10.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
27.10.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
27.10.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>27.11</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
27.11.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
27.11.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>27.12</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica</b>	<b>m2</b>			<b>290,35</b> <b>5,40</b>
27.12.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,141	1860,00	262,26
27.12.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900,00	5,70
27.12.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	20,31	0,32
27.12.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
27.12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
27.12.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
27.12.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>27.13</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
27.13.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
27.13.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
27.13.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
27.13.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
27.13.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
27.13.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
27.13.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. str.Chersacel (L=100 m, acostament de pietris 1m)</b>				<b>155855,86</b>



Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Doina (L=310m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre str.Doina , latimea=3,5m, lungimea=310m. acostament de pietris</b>				
<b>28.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00</b> <b>0,00</b>
28.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>28.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00</b> <b>0,00</b>
28.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>28.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50</b> <b>130,50</b>
28.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>28.4</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>81,90</b> <b>0,00</b>
28.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
<b>28.5</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00</b> <b>0,00</b>
28.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>28.6</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b> <b>812,70</b>
28.6.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
28.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
28.6.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00




<b>28.7</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b>
						<b>153,00</b>
28.7.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
28.7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
28.7.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
28.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
28.7.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
28.7.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>28.8</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b>
						<b>54,00</b>
28.8.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
28.8.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
28.8.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
28.8.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
28.8.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
28.8.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
28.8.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>28.9</b>	<b>CB01B</b>	<b>Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile</b>	<b>m2</b>			<b>298,77</b>
						<b>180,00</b>
28.9.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	27,00	1,35
28.9.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1	25,00	2,50
28.9.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	31,00	3,72
28.9.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50,00	6,00
28.9.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5500,00	16,50
28.9.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5500,00	5,50
28.9.7	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	5200,00	83,20
28.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	90,00	16,20
28.9.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,82	90,00	163,80
<b>28.10</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)</b>	<b>kg</b>			<b>20,88</b>
						<b>2,70</b>
28.10.1	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	1,01	17,20	17,37
28.10.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,50	0,08
28.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
28.10.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3	0,70	0,21
28.10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	90,00	2,25
28.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90,00	0,45
28.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
<b>28.11</b>	<b>DA17B</b>	<b>Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)</b>	<b>m2</b>			<b>31,49</b>
						<b>7,20</b>
28.11.1	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	14500,00	14,50





28.11.2	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	1,1	8,90	9,79
28.11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,03	90,00	2,70
28.11.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,05	90,00	4,50
<b>28.12</b>	<b>DA20A</b>	<b>Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4</b>	<b>1000m2</b>			<b>429489,00</b> <b>3806,10</b>
28.12.1	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	194	2150,00	417100,00
28.12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	42,29	90,00	3806,10
28.12.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,28	500,00	1640,00
28.12.4	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,99	530,00	2114,70
28.12.5	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,21	550,00	4515,50
28.12.6	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,59	530,00	312,70
<b>28.13</b>	<b>DC07A</b>	<b>Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)</b>	<b>1000m2</b>			<b>23620,40</b> <b>8862,30</b>
28.13.1	4100126202818	Apa	m3	178	18,65	3319,70
28.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	98,47	90,00	8862,30
28.13.3	2940420007688	Maşini de stropit şi spălat	h-ut	23,83	480,00	11438,40
<b>28.14</b>	<b>DC04B</b>	<b>Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.</b>	<b>m</b>			<b>133,25</b> <b>26,10</b>
28.14.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5200,00	18,20
28.14.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	18,65	0,75
28.14.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	90,00	26,10
28.14.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	300,00	88,20
<b>28.15</b>	<b>DI08A</b>	<b>Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.</b>	<b>m</b>			<b>55,93</b> <b>9,90</b>
28.15.1	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,46	3,50	1,61
28.15.2	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,43	42,30	18,19
28.15.3	2320166200676	White spirit	kg	0,028	36,00	1,01
28.15.4	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6	32,00	19,20
28.15.5	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	35,00	4,03
28.15.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,11	90,00	9,90
28.15.7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	250,00	2,00
<b>28.16</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b> <b>2,85</b>
28.16.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
28.16.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
28.16.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
28.16.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
28.16.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
28.16.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
28.16.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Acces spre str.Doina ,</b>				<b>946641,77</b>




latimea=3,5m, lungimea=310m.  
 acostament de pietris

Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Hajdeu nr.31-35 (L=65m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces spre str. Hajdeu nr.31-35 Lungime=65 m, latime=3,5</b>				
<b>29.1</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto</b>	<b>100m3</b>			<b>2862,00 0,00</b>
29.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
<b>29.2</b>	<b>DA04B</b>	<b>Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.</b>	<b>100m3</b>			<b>1585,00 0,00</b>
29.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
<b>29.3</b>	<b>TsA01C1</b>	<b>Saptatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul</b>	<b>m3</b>			<b>130,50 130,50</b>
29.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
<b>29.4</b>	<b>TsI51A10</b>	<b>Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.</b>	<b>t</b>			<b>27,41 0,00</b>
29.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
<b>29.5</b>	<b>TsC51B</b>	<b>Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.</b>	<b>100m3</b>			<b>274,46 32,40</b>
29.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
29.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
29.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
<b>29.6</b>	<b>TsE05C</b>	<b>Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in</b>	<b>100m2</b>			<b>156,00 0,00</b>
29.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
<b>29.7</b>	<b>TsE06B</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in</b>	<b>100m2</b>			<b>1573,35</b>



		<b>vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,</b>				<b>812,70</b>
29.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
29.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
29.7.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
<b>29.8</b>	<b>RpAcF01C</b>	<b>Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.</b>	<b>buc</b>			<b>705,95</b> <b>153,00</b>
29.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
29.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
29.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
29.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
29.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
29.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
<b>29.9</b>	<b>DA12B</b>	<b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)</b>	<b>m3</b>			<b>953,62</b> <b>54,00</b>
29.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
29.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
29.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
29.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
29.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
29.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
29.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
<b>29.10</b>	<b>DI107</b>	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)</b>	<b>t</b>			<b>15100,00</b> <b>0,00</b>
29.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
29.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
<b>29.11</b>	<b>DB19G</b>	<b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica ( se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)</b>	<b>m2</b>			<b>289,91</b> <b>5,40</b>
29.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
29.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
29.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari	h-ut	0,0079	530,00	4,19



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

		valturi R 8-14 de 14tf				
29.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
29.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
<b>29.12</b>	<b>DI115</b>	<b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm</b>	<b>m2</b>			<b>75,80</b>
						<b>2,85</b>
29.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
29.12.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
29.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
29.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
29.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
29.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
29.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		<b>TOTAL 1. Acces spre str. Hajdeu nr.31-35 Lungime=65 m, latime=3,5</b>				<b>120515,49</b>

APROBAT:

Intocmit:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



### Formularul nr. 3

Obiectivul: Primaria Ialoveni

Obiectul: Lucrări de reparația capitala a drumurilor sect.Hutuleuca, sect.Bozu ,sect.Albeni din oraşul Ialoveni.

### Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 14 047 088,51 (Lei)


Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Vasile Alexandri (L=110 m, b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,1	90,00	459,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	42,57	90,00	3831,30
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,5	90,00	2835,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,2627	90,00	4973,64
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,487	90,00	313,83
<b>Total manopera</b>						<b>12412,77</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	63,36	1860,00	117849,60
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	14,40285	515,00	7417,47
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	13,86	515,00	7137,90
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	86,48805	515,00	44541,35
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00412	515,00	2,12
6	23203226000401	Bitum	t	0,29458	14500,00	4271,41
7	2640112300739	Caramizi	buc	132	8,10	1069,20
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	6	350,00	2100,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1450,00	130,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,1425	18,65	301,06
<b>Total materiale</b>						<b>184820,60</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	9,707	480,00	4659,36
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0858	550,00	47,19
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,84058	500,00	3920,29
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,5255	530,00	1868,52
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12	h-ut	6,622	530,00	3509,66



		tf				
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	21,7811	530,00	11543,98
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,21	500,00	605,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,476	1050,00	3649,80
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,51242	600,00	2707,45
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,412	600,00	247,20
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6	30,00	18,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,17095	450,00	526,93
<b>Total utilaj</b>						<b>33303,38</b>
Total						230536,75
Asigurari sociale				24,00000%		2979,07
Total						233515,82
Cheltuieli de regie				7,00000%		16346,11
Total						249861,93
Beneficiu de deviz				3,00000%		7495,86
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>257357,78</b>


**Deviz: Reparatia drumului din beton, str. Cupcea spre str:Victoria (L=165 m, b=3,5 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	90,00	229,50
2	7123010010200	Betonist	h-om	55,825	90,00	5024,25
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,1125	90,00	4870,13
4	7124010010700	Dulgher	h-om	49,322	90,00	4438,98
5	7129020012800	Pavator	h-om	63,675	90,00	5730,75
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,95	90,00	4045,50
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,375	90,00	3183,75
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,1221	90,00	9190,99
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,7005	90,00	1413,05
10	9310060019930	Muncitor	h-om	104,8182	90,00	9433,64
<b>Total manopera</b>						<b>47560,53</b>
<b>Materiale</b>						
1	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	22,1375	35,00	774,81
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	21,54338	515,00	11094,84
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	20,79	515,00	10706,85
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	129,36638	515,00	66623,68





5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0813	5500,00	447,15
6	2010102903495	Scânduri de răşinoase	m3	0,4336	5200,00	2254,72
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0271	5500,00	149,05
8	2010237318750	Distantieri	buc	649,35	0,70	454,55
9	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	115,5	32,00	3696,00
10	2320166200676	White spirit	kg	5,39	36,00	194,04
11	2320187315789	Decofrol	kg	3,252	50,00	162,60
12	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,7075	14500,00	10258,75
13	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	82,775	42,30	3501,38
14	2640112300739	Caramizi	buc	66	8,10	534,60
15	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3	350,00	1050,00
16	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	137,255	2150,00	295098,25
17	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,045	1450,00	65,25
18	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,67375	5200,00	3503,50
19	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	88,55	3,50	309,93
20	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	778,25	8,90	6926,43
21	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,8225	16,50	178,57
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,71	25,00	67,75
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,645	25,00	541,13
24	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	2186,145	17,20	37601,69
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,252	31,00	100,81
26	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,355	27,00	36,59
27	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,84375	18,65	593,89
28	4100126202818	Apa	m3	125,935	18,65	2348,69
<b>Total materiale</b>						<b>459275,48</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2922140007000	Macara	h-ut	1,2987	450,00	584,42
2	2940420007688	Maşini de stropit și spălat	h-ut	16,85973	480,00	8092,67
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,28324	500,00	8141,62
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,07425	530,00	39,35
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,898	530,00	5245,94
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,38025	530,00	14511,53
7	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	2,82293	530,00	1496,15
8	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	5,80858	550,00	3194,72
9	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,41743	530,00	221,24
10	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,815	500,00	907,50
11	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,1124	600,00	6067,44
12	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,54	250,00	385,00
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu	h-ut	56,595	300,00	16978,50






		discuri abrazive				
14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3	30,00	9,00
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	63,73822	450,00	28682,20
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,75193	450,00	788,37
<b>Total utilaj</b>						<b>95345,64</b>
Total						602181,64
Asigurari sociale						11414,53
				24,00000%		
Total						613596,17
Cheltuieli de regie						42951,73
				7,00000%		
Total						656547,90
Beneficiu de deviz						19696,44
				3,00000%		
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>676244,34</b>


**Deviz: Reparatia drumului din beton, str. Cupcea spre str:Victoria, (L=195m b=5,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7123010010200	Betonist	h-om	103,675	90,00	9330,75
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	82,04625	90,00	7384,16
4	7124010010700	Dulgher	h-om	74,7838	90,00	6730,54
5	7129020012800	Pavator	h-om	96,5268	90,00	8687,41
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,45	90,00	6970,50
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,625	90,00	4826,25
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,93375	90,00	13944,04
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,80545	90,00	2142,49
10	9310060019930	Muncitor	h-om	157,1466	90,00	14143,19
<b>Total manopera</b>						<b>74694,84</b>
<b>Materiale</b>						
1	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	41,1125	35,00	1438,94
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16- 31,5 mm	m3	32,65823	515,00	16818,99
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	24,57	515,00	12653,55
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 - 63 mm	m3	196,11028	515,00	100996,80
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12327	5500,00	677,99
6	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,65744	5200,00	3418,69
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04109	5500,00	226,00
8	2010237318750	Distantieri	buc	984,555	0,70	689,19
9	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	214,5	32,00	6864,00
10	2320166200676	White spirit	kg	10,01	36,00	360,36
11	2320187315789	Decofrol	kg	4,9308	50,00	246,54





12	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	1,0725	14500,00	15551,25
13	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	153,725	42,30	6502,57
14	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
15	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
16	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	208,065	2150,00	447339,75
17	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
18	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,25125	5200,00	6506,50
19	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	164,45	3,50	575,58
20	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	1179,75	8,90	10499,78
21	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,40925	16,50	270,75
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,109	25,00	102,73
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,8185	25,00	820,46
24	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	3314,6685	17,20	57012,30
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,9308	31,00	152,85
26	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0545	27,00	55,47
27	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,5217	18,65	942,23
28	4100126202818	Apa	m3	190,905	18,65	3560,38
<b>Total materiale</b>						<b>698133,27</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2922140007000	Macara	h-ut	1,96911	450,00	886,10
2	2940420007688	Maşini de stropit și spălat	h-ut	25,55768	480,00	12267,68
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,50322	500,00	12251,61
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,08775	530,00	46,51
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,015	530,00	7957,95
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,50652	530,00	21998,46
7	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	4,27928	530,00	2268,02
8	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,80523	550,00	4842,87
9	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,63278	530,00	335,37
10	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,145	500,00	1072,50
11	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,34509	600,00	9207,05
12	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	2,86	250,00	715,00
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	105,105	300,00	31531,50
14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	108,6358	450,00	48886,11
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,60232	450,00	1171,04
<b>Total utilaj</b>						<b>155458,77</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		928286,88
Asigurari sociale	24,00000%	17926,76
Total		946213,64
Cheltuieli de regie	7,00000%	66234,96
Total		1012448,60
Beneficiu de deviz	3,00000%	30373,46
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>1042822,06</b>

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Victoria 12, (L=35 m b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	14,58	90,00	1312,20
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,85	90,00	886,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,7218	90,00	1954,96
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,268	90,00	114,12
<b>Total manopera</b>						<b>4344,28</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	21,6	1860,00	40176,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	4,9329	515,00	2540,44
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	5,04	515,00	2595,60
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	29,6217	515,00	15255,18
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00148	515,00	0,76
6	23203226000401	Bitum	t	0,10043	14500,00	1456,16
7	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,545	18,65	103,41
<b>Total materiale</b>						<b>62677,51</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,5048	480,00	1682,30
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,02925	550,00	16,09
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,69352	500,00	1346,76
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,203	530,00	637,59
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,268	530,00	1202,04





6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4544	530,00	3950,83
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,185	1050,00	1244,25
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,54548	600,00	927,29
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,148	600,00	88,80
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4033	450,00	181,49
<b>Total utilaj</b>						<b>11500,44</b>
Total						78522,23
Asigurari sociale				24,00000%		1042,63
Total						79564,85
Cheltuieli de regie				7,00000%		5569,54
Total						85134,39
Beneficiu de deviz				3,00000%		2554,03
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>87688,42</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Tineretului (tronson str Viilor - str. Putna) (L=50m, b=4,0m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	19,35	90,00	1741,50
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	13,7	90,00	1233,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,54658	90,00	2389,19
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,585	90,00	142,65
<b>Total manopera</b>						<b>5659,34</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	28,8	1860,00	53568,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	6,54675	515,00	3371,58
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	6,3	515,00	3244,50
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	39,31275	515,00	20246,07
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00191	515,00	0,98
6	23203226000401	Bitum	t	0,1339	14500,00	1941,55
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru	buc	2	350,00	700,00



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)




TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

		camine				
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,3375	18,65	136,84
<b>Total materiale</b>						<b>83609,42</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,50348	480,00	2161,67
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,039	550,00	21,45
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5639	500,00	1781,95
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,6025	530,00	849,33
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,01	530,00	1595,30
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,9005	530,00	5247,27
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,55	500,00	275,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,58	1050,00	1659,00
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0511	600,00	1230,66
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1912	600,00	114,72
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,53225	450,00	239,51
<b>Total utilaj</b>						<b>15181,85</b>
Total						104450,62
Asigurari sociale				24,00000%		1358,24
Total						105808,86
Cheltuieli de regie				7,00000%		7406,62
Total						113215,48
Beneficiu de deviz				3,00000%		3396,46
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>116611,94</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, tronson de strada Viilor 29a-Putna) (L=75m, b=4,0 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	3,4	90,00	306,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	30,825	90,00	2774,25
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,6	90,00	2034,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,54747	90,00	4009,27
5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3775	90,00	213,98
<b>Total manopera</b>						<b>9337,50</b>






<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	46,08	1860,00	85708,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	10,42913	515,00	5371,00
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	9,45	515,00	4866,75
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	62,62613	515,00	32252,45
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00311	515,00	1,60
6	23203226000401	Bitum	t	0,21424	14500,00	3106,48
7	2640112300739	Caramizi	buc	88	8,10	712,80
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	4	350,00	1400,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1450,00	87,00
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,65625	18,65	217,39
<b>Total materiale</b>						<b>133724,27</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	7,32022	480,00	3513,71
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0624	550,00	34,32
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,66105	500,00	2830,53
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,56175	530,00	1357,73
5	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,795	530,00	2541,35
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,78275	530,00	8364,86
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,825	500,00	412,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,528	1050,00	2654,40
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,26745	600,00	1960,47
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3108	600,00	186,48
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4	30,00	12,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,84338	450,00	379,52
<b>Total utilaj</b>						<b>24247,85</b>
Total						167309,63
Asigurari sociale				24,00000%		2241,00
Total						169550,62
Cheltuieli de regie				7,00000%		11868,54
Total						181419,17
Beneficiu de deviz				3,00000%		5442,58
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>186861,74</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, tronson str. Viilor 39 – str. Putna (L=90m, b=4,0m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate	Total



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	datelor din proiect	de masura	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	36,63	90,00	3296,70
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,75	90,00	2587,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,29042	90,00	4616,14
5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,853	90,00	256,77
<b>Total manopera</b>						<b>11292,61</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	54,72	1860,00	101779,20
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	12,39315	515,00	6382,47
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	11,34	515,00	5840,10
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	74,41995	515,00	38326,27
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00365	515,00	1,88
6	23203226000401	Bitum	t	0,25441	14500,00	3688,95
7	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,8575	18,65	258,44
<b>Total materiale</b>						<b>160126,96</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,59241	480,00	4124,36
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0741	550,00	40,76
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,73022	500,00	3365,11
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,0425	530,00	1612,53
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,698	530,00	3019,94
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,7529	530,00	9939,04
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,99	500,00	495,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,002	1050,00	3152,10
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,88278	600,00	2329,67
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3648	600,00	218,88
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,00305	450,00	451,37
<b>Total utilaj</b>						<b>28769,74</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		200189,31
Asigurari sociale	24,00000%	2710,23
Total		202899,54
Cheltuieli de regie	7,00000%	14202,97
Total		217102,51
Beneficiu de deviz	3,00000%	6513,08
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>223615,58</b>

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Speranta (L=210 m, b=5,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	9,35	90,00	841,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	109,62	90,00	9865,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	79,31	90,00	7137,90
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,28996	90,00	13706,10
5	9310060019930	Muncitor	h-om	6,657	90,00	599,13
<b>Total manopera</b>						<b>32150,43</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	167,904	1860,00	312301,44
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	37,0881	515,00	19100,37
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	26,46	515,00	13626,90
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	222,7113	515,00	114696,32
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01088	515,00	5,61
6	23203226000401	Bitum	t	0,78074	14500,00	11320,73
7	2640112300739	Caramizi	buc	242	8,10	1960,20
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	11	350,00	3850,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,165	1450,00	239,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,055	18,65	765,68
<b>Total materiale</b>						<b>477866,49</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2274	550,00	125,07
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,93278	500,00	9966,39
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,3059	530,00	4932,13
4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12	h-ut	17,052	530,00	9037,56






		tf				
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	56,348	530,00	29864,44
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,31	500,00	1155,00
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,2114	1050,00	9671,97
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,61972	600,00	6971,83
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0884	600,00	653,04
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1	30,00	33,00
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	81,71254	450,00	36770,64
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,9442	450,00	1324,89
<b>Total utilaj</b>						<b>110505,96</b>
<b>Total</b>						<b>620522,88</b>
Asigurari sociale				24,00000%		7716,10
<b>Total</b>						<b>628238,98</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		43976,73
<b>Total</b>						<b>672215,71</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%		20166,47
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>692382,18</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Albinoța (L=215 m, b=4,0 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8,5	90,00	765,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	83,22	90,00	7489,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,1	90,00	5409,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,3986	90,00	9935,87
5	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8155	90,00	613,40
<b>Total manopera</b>						<b>24213,07</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	123,84	1860,00	230342,40
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16- 31,5 mm	m3	28,1561	515,00	14500,39
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	27,09	515,00	13951,35
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 - 63 mm	m3	169,0753	515,00	87073,78
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00796	515,00	4,10
6	23203226000401	Bitum	t	0,57577	14500,00	8348,67
7	2640112300739	Caramizi	buc	220	8,10	1782,00



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10	350,00	3500,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,15	1450,00	217,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,55	18,65	588,41
<b>Total materiale</b>						<b>360308,59</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	18,80303	480,00	9025,45
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1677	550,00	92,24
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,39201	500,00	6196,01
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,89075	530,00	3652,10
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,936	530,00	6856,08
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	42,5786	530,00	22566,66
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,365	500,00	1182,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,794	1050,00	7133,70
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,6337	600,00	5180,22
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,796	600,00	477,60
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1	30,00	30,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,28905	450,00	1030,07
<b>Total utilaj</b>						<b>63422,62</b>
Total						447944,28
Asigurari sociale						24,00000%
Total						453755,42
Cheltuieli de regie						7,00000%
Total						485518,30
Beneficiu de deviz						3,00000%
Total						14565,55
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>500083,85</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=260m, b= 3,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	90,72	90,00	8164,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,75	90,00	5557,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,2682	90,00	11724,14
5	9310060019930	Muncitor	h-om	8,242	90,00	741,78




S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com


<b>Total manopera</b>						<b>26723,72</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	133,92	1860,00	249091,20
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	30,6936	515,00	15807,20
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	32,76	515,00	16871,40
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	184,3128	515,00	94921,09
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00912	515,00	4,70
6	23203226000401	Bitum	t	0,62212	14500,00	9020,74
7	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,58	18,65	644,92
<b>Total materiale</b>						<b>390210,90</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	21,49244	480,00	10316,37
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1812	550,00	99,66
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,79868	500,00	8399,34
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,464	530,00	3955,92
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,112	530,00	7479,36
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,3566	530,00	24569,00
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,86	500,00	1430,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,347	1050,00	7714,35
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,61632	600,00	5769,79
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,912	600,00	547,20
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5202	450,00	1134,09
<b>Total utilaj</b>						<b>71436,08</b>
<b>Total</b>						<b>488370,70</b>
Asigurari sociale				24,00000%	6413,69	
<b>Total</b>						<b>494784,39</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%	34634,91	
<b>Total</b>						<b>529419,30</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%	15882,58	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>545301,88</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. M. Kogălniceanu (L=250m, b=4m)**





Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,8	90,00	432,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	92,88	90,00	8359,20
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	74,7	90,00	6723,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,55832	90,00	140,25
5	9310060019930	Muncitor	h-om	9,51	90,00	855,90
<b>Total manopera</b>						<b>16510,35</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	141	1860,00	262260,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,187	515,00	13486,31
3	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	31,5	515,00	16222,50
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	157,251	515,00	80984,27
5	23203226000401	Bitum	t	0,618	14500,00	8961,00
6	2640112300739	Caramizi	buc	220	8,10	1782,00
7	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,15	1450,00	217,50
8	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,1	18,65	393,52
<b>Total materiale</b>						<b>384307,09</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,216	550,00	118,80
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,6506	500,00	5325,30
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,32812	530,00	6003,90
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,4184	530,00	26191,75
5	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,3	500,00	1650,00
6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,48	1050,00	9954,00
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,613	450,00	1175,85
<b>Total utilaj</b>						<b>50419,61</b>
<b>Total</b>						<b>451237,04</b>
Asigurari sociale				24,00000%		3962,48
<b>Total</b>						<b>455199,52</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		31863,97
<b>Total</b>						<b>487063,49</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%		14611,90
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>501675,39</b>



Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Barbu lautaru, str. Carpaţilor (L=295m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	12,75	90,00	1147,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	100,89	90,00	9080,10
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	74,7	90,00	6723,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	140,55382	90,00	12649,84
5	9310060019930	Muncitor	h-om	9,3515	90,00	841,64
<b>Total manopera</b>						<b>30442,08</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	148,68	1860,00	276544,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	34,13445	515,00	17579,24
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	37,17	515,00	19142,55
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	204,97485	515,00	105562,05
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01003	515,00	5,16
6	23203226000401	Bitum	t	0,69113	14500,00	10021,39
7	2640112300739	Caramizi	buc	330	8,10	2673,00
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	15	350,00	5250,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,225	1450,00	326,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,4975	18,65	717,98
<b>Total materiale</b>						<b>437822,42</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	23,61942	480,00	11337,32
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2013	550,00	110,72
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,70241	500,00	9351,21
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,2895	530,00	4393,44
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,694	530,00	8317,82
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	51,53945	530,00	27315,91
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,245	500,00	1622,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,15675	1050,00	8564,59
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,69434	600,00	6416,60
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0028	600,00	601,68


S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5	30,00	45,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8084	450,00	1263,78
<b>Total utilaj</b>						<b>79340,55</b>
Total						547605,05
Asigurari sociale				24,00000%		7306,10
Total						554911,15
Cheltuieli de regie				7,00000%		38843,78
Total						593754,93
Beneficiu de deviz				3,00000%		17812,65
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>611567,58</b>

<b>Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str-la Luceafarul (acces spre str.M.Viteazul 94) (L=100m, b=4,0m)</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	3,4	90,00	306,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	40,5	90,00	3645,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,6	90,00	2574,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,62284	90,00	4916,06
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,17	90,00	285,30
<b>Total manopera</b>						<b>11726,36</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	60,48	1860,00	112492,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	13,7025	515,00	7056,79
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	12,6	515,00	6489,00
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	82,2825	515,00	42375,49
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00398	515,00	2,05
6	23203226000401	Bitum	t	0,28119	14500,00	4077,26
7	2640112300739	Caramizi	buc	88	8,10	712,80
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	4	350,00	1400,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1450,00	87,00
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,325	18,65	285,81
<b>Total materiale</b>						<b>174978,99</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	9,3644	480,00	4494,91






2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0819	550,00	45,05
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,443	500,00	3721,50
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,363	530,00	1782,39
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,3	530,00	3339,00
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,733	530,00	10988,49
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1	500,00	550,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,318	1050,00	3483,90
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,293	600,00	2575,80
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3976	600,00	238,56
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4	30,00	12,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1095	450,00	499,28
<b>Total utilaj</b>						<b>31730,87</b>
Total						218436,22
Asigurari sociale				24,00000%		2814,33
Total						221250,54
Cheltuieli de regie				7,00000%		15487,54
Total						236738,08
Beneficiu de deviz				3,00000%		7102,14
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>243840,22</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str Lucafarul (tronson I. Creangă - M. Sadoveanu), (L=275m, b=4,0m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	117,225	90,00	10550,25
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	79,15	90,00	7123,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,33704	90,00	14250,33
5	9310060019930	Muncitor	h-om	8,7175	90,00	784,58
<b>Total manopera</b>						<b>33244,16</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	175,68	1860,00	326764,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	39,66113	515,00	20425,48
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	34,65	515,00	17844,75






4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	238,16213	515,00	122653,49
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01152	515,00	5,93
6	23203226000401	Bitum	t	0,81679	14500,00	11843,46
7	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,25125	18,65	825,29
<b>Total materiale</b>						<b>504212,85</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	27,12421	480,00	13019,62
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2379	550,00	130,85
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,49109	500,00	10745,55
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,76175	530,00	5173,73
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,228	530,00	9660,84
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,04475	530,00	31823,72
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,025	500,00	1512,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,638	1050,00	10119,90
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,42585	600,00	7455,51
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1516	600,00	690,96
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,19738	450,00	1438,82
<b>Total utilaj</b>						<b>91792,99</b>
Total						629249,99
Asigurari sociale				24,00000%	7978,60	
Total						637228,59
Cheltuieli de regie				7,00000%	44606,00	
Total						681834,59
Beneficiu de deviz				3,00000%	20455,04	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>702289,63</b>


**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Ion Creanga 25a-25v (L=40m, b=3,7m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						






1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	16,2	90,00	1458,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,69	90,00	1052,10
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,72168	90,00	2494,95
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4265	90,00	128,39
<b>Total manopera</b>						<b>5286,44</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	23,976	1860,00	44595,36
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	5,481	515,00	2822,72
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	5,67	515,00	2920,05
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	32,913	515,00	16950,20
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00175	515,00	0,90
6	23203226000401	Bitum	t	0,11124	14500,00	1612,98
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2	350,00	700,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,165	18,65	114,98
<b>Total materiale</b>						<b>70117,08</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,12662	480,00	1980,78
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0324	550,00	17,82
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,99475	500,00	1497,38
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,3356	530,00	707,87
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,52	530,00	1335,60
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,28135	530,00	4389,12
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,495	500,00	247,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,31535	1050,00	1381,12
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7172	600,00	1030,32
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1752	600,00	105,12
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,44865	450,00	201,89
<b>Total utilaj</b>						<b>12900,50</b>
<b>Total</b>						<b>88304,02</b>
Asigurari sociale				24,00000%	1268,74	
<b>Total</b>						<b>89572,77</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%	6270,09	
<b>Total</b>						<b>95842,86</b>






Beneficiu de deviz	3,00000%	2875,29
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>98718,14</b>

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Ion Creanga 29 (L=45, b=3,0)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2	7123030012500	Montator P.B	h-om	90	90,00	8100,00
3	7129020012800	Pavator	h-om	21,285	90,00	1915,65
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,95	90,00	805,50
5	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	73,125	90,00	6581,25
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,37837	90,00	5434,05
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5	90,00	2025,00
8	9310060019930	Muncitor	h-om	204,2043	90,00	18378,39
<b>Total manopera</b>						<b>43316,34</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	19,44	1860,00	36158,40
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	0,812	515,00	418,18
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	4,52183	515,00	2328,74
4	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	5,67	515,00	2920,05
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 m	m3	4,876	515,00	2511,14
6	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	27,15323	515,00	13983,91
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,17535	515,00	90,30
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,774	410,00	317,34
9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,09694	5200,00	504,09
10	23203226000401	Bitum	t	0,09064	14500,00	1314,28
11	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
12	2651122100024	Ciment	kg	8,76	2,80	24,53
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	450	2,80	1260,00
14	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
15	2663102100000	Beton C 20/25	m3	2,6724	1870,00	4997,39
16	2663102100001	Beton clasa. C16/20 XF1	m3	0,135	1650,00	222,75
17	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
18	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	1,18125	1450,00	1712,81






19	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6	0,00	0,00
20	2666122800285	Bordura BR 100.30.15	m	3,015	120,30	362,70
21	2666122800562	Sectiile rigolei R1	m3	15	7920,00	118800,00
22	2666122800600	Element prefabricat Placa pentru rigola GR 1	buc	151,5	520,00	78780,00
23	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,74125	18,65	107,07
24	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,243	18,65	4,53
25	4100126202818	Apă	m3	0,09938	18,65	1,85
<b>Total materiale</b>						<b>267370,03</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,5048	480,00	1682,30
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	15	450,00	6750,00
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,063	350,00	22,05
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0315	250,00	7,88
5	2922140007000	Macara	h-ut	51,82136	450,00	23319,61
6	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0264	550,00	14,52
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,60711	500,00	1303,56
8	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,08675	530,00	575,98
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,079	530,00	1101,87
10	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,64145	530,00	4049,97
11	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,495	500,00	247,50
12	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,0665	1050,00	1119,83
13	2952260003000	Excavator	h-ut	1,0336	600,00	620,16
14	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,41669	600,00	850,01
15	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0272	600,00	16,32
16	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4148	600,00	248,88
17	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,078	150,00	311,70
18	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,38125	30,00	11,44
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,2636	450,00	1918,62
20	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,43778	450,00	197,00
21	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	3,4	450,00	1530,00
<b>Total utilaj</b>						<b>45899,19</b>
<b>Total</b>						<b>356585,55</b>
Asigurari sociale				24,00000%		10395,92
<b>Total</b>						<b>366981,47</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		25688,70
<b>Total</b>						<b>392670,18</b>





Beneficiu de de viz	3,00000%	11780,11
<b>TOTAL De viz fara TVA</b>		<b>404450,28</b>

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.M.Viteazul 72/1 (L=235m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de viz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,25	90,00	382,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	96,12	90,00	8650,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,1	90,00	5769,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,84008	90,00	12045,61
5	9310060019930	Muncitor	h-om	7,4495	90,00	670,46
<b>Total manopera</b>						<b>27518,36</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	143,64	1860,00	267170,40
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	32,5206	515,00	16748,11
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	29,61	515,00	15249,15
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	195,2838	515,00	100571,16
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00955	515,00	4,92
6	23203226000401	Bitum	t	0,66744	14500,00	9677,88
7	2640112300739	Caramizi	buc	110	8,10	891,00
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5	350,00	1750,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,075	1450,00	108,75
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,355	18,65	678,02
<b>Total materiale</b>						<b>412849,39</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	22,49854	480,00	10799,30
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1944	550,00	106,92
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,65653	500,00	8828,27
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,986	530,00	4232,58
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,952	530,00	7924,56
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,21185	530,00	26082,28
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,585	500,00	1292,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	7,88025	1050,00	8274,26




S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

		cu motor term. 92 cp				
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,18872	600,00	6113,23
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9552	600,00	573,12
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5	30,00	15,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,63095	450,00	1183,93
<b>Total utilaj</b>						<b>75425,95</b>
<b>Total</b>						<b>515793,70</b>
Asigurari sociale				24,00000%		6604,41
<b>Total</b>						<b>522398,10</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		36567,87
<b>Total</b>						<b>558965,97</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%		16768,98
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>575734,95</b>

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. M.Viteazul 45/1-45/3 (L=65m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,1	90,00	459,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	19,308	90,00	1737,72
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,8	90,00	1512,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,37323	90,00	2463,59
5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0605	90,00	185,45
<b>Total manopera</b>						<b>6357,76</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	28,08	1860,00	52228,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	6,53254	515,00	3364,26
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	8,19	515,00	4217,85
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	39,22742	515,00	20202,12
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00193	515,00	0,99
6	23203226000401	Bitum	t	0,13081	14500,00	1896,75
7	2640112300739	Caramizi	buc	132	8,10	1069,20
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	6	350,00	2100,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1450,00	130,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,427	18,65	138,51





<b>Total materiale</b>						<b>85348,98</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,55087	480,00	2184,42
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0381	550,00	20,96
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,60888	500,00	1804,44
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,56975	530,00	831,97
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,003	530,00	1591,59
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,84294	530,00	5216,76
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,715	500,00	357,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5405	1050,00	1617,53
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,04633	600,00	1227,80
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1932	600,00	115,92
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6	30,00	18,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,54575	450,00	245,59
<b>Total utilaj</b>						<b>15232,46</b>
Total						106939,20
Asigurari sociale				24,00000%	1525,86	
Total						108465,06
Cheltuieli de regie				7,00000%	7592,55	
Total						116057,61
Beneficiu de deviz				3,00000%	3481,73	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>119539,34</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt str.Mihai Viteazul 30 (L=100 m, b=3,5 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	7,65	90,00	688,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	36	90,00	3240,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,85	90,00	2686,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,45536	90,00	4270,98
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,17	90,00	285,30
<b>Total manopera</b>						<b>11171,28</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform	t	53,28	1860,00	99100,80





SM EN 13108						
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	12,18	515,00	6272,70
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	12,6	515,00	6489,00
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	73,14	515,00	37667,10
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0035	515,00	1,80
6	23203226000401	Bitum	t	0,2472	14500,00	3584,40
7	2640112300739	Caramizi	buc	198	8,10	1603,80
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	9	350,00	3150,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,135	1450,00	195,75
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,7	18,65	255,51
<b>Total materiale</b>					<b>158320,86</b>	
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,25323	480,00	3961,55
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,072	550,00	39,60
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,655	500,00	3327,50
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,968	530,00	1573,04
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,6	530,00	2968,00
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,403	530,00	9753,59
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1	500,00	550,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,923	1050,00	3069,15
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,816	600,00	2289,60
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3504	600,00	210,24
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9	30,00	27,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,997	450,00	448,65
<b>Total utilaj</b>					<b>28217,92</b>	
Total					197710,06	
Asigurari sociale				24,00000%	2681,11	
Total					200391,17	
Cheltuieli de regie				7,00000%	14027,38	
Total					214418,55	
Beneficiu de deviz				3,00000%	6432,56	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>					<b>220851,11</b>	

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt str.Mihai Viteazul (2 - 20A) (L=350 m., b=3,5 m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total




S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	123,3	90,00	11097,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,6	90,00	6984,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	161,911	90,00	14571,99
5	9310060019930	Muncitor	h-om	11,095	90,00	998,55
<b>Total manopera</b>						<b>33804,54</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	182,16	1860,00	338817,60
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	41,7165	515,00	21484,00
3	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	44,1	515,00	22711,50
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	250,5045	515,00	129009,82
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	515,00	6,18
6	23203226000401	Bitum	t	0,84666	14500,00	12276,57
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2	350,00	700,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,975	18,65	876,08
<b>Total materiale</b>						<b>526281,65</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	28,22681	480,00	13548,87
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2466	550,00	135,63
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,8197	500,00	11409,85
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,151	530,00	5380,03
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,18	530,00	10165,40
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	63,0125	530,00	33396,63
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,85	500,00	1925,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,9935	1050,00	10493,18
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,0698	600,00	7841,88
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2	600,00	720,00
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,422	450,00	1539,90
<b>Total utilaj</b>						<b>96562,36</b>
<b>Total</b>					<b>656648,55</b>	
<b>Asigurari sociale</b>				<b>24,00000%</b>		<b>8113,09</b>





Total		664761,64
Cheltuieli de regie	7,00000%	46533,31
Total		711294,95
Beneficiu de deviz	3,00000%	21338,85
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>732633,80</b>

Deviz: Reparatia drumului din beton, str-la I Stefan Neaga (L=229m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	3,4	90,00	306,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	88,62	90,00	7975,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,36	90,00	5252,40
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,57817	90,00	10582,04
5	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2593	90,00	653,34
<b>Total manopera</b>						<b>24769,57</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	131,904	1860,00	245341,44
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	29,9831	515,00	15441,30
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	28,854	515,00	14859,81
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	180,0463	515,00	92723,84
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00846	515,00	4,36
6	23203226000401	Bitum	t	0,61285	14500,00	8886,33
7	2640112300739	Caramizi	buc	88	8,10	712,80
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	4	350,00	1400,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1450,00	87,00
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,605	18,65	626,73
<b>Total materiale</b>						<b>380083,61</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	19,94046	480,00	9571,42
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1785	550,00	98,18
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,2019	500,00	6600,95
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,33945	530,00	3889,91
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,7858	530,00	7306,47
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	45,343	530,00	24031,79



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresa fizica si juridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
C/F: 1004600011768  
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813  
e-mail : luxgaz@gmail.com

		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,519	500,00	1259,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,2364	1050,00	7598,22
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,17748	600,00	5506,49
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8464	600,00	507,84
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4	30,00	12,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,43763	450,00	1096,93
<b>Total utilaj</b>						<b>67479,70</b>
<b>Total</b>						<b>472332,88</b>
Asigurari sociale				24,00000%		5944,70
<b>Total</b>						<b>478277,58</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		33479,43
<b>Total</b>						<b>511757,01</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%		15352,71
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>527109,72</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str-la Basarabiei (L=31m, b=5,8m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,1	90,00	459,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	17,022	90,00	1531,98
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,888	90,00	1429,92
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,5171	90,00	2386,54
5	9310060019930	Muncitor	h-om	21,2981	90,00	1916,83
<b>Total manopera</b>						<b>7724,27</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	25,8912	1860,00	48157,63
2	1111	Mastic bituminos	kg	4,8	42,30	203,04
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	5,75911	515,00	2965,94
4	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,5408	515,00	793,51
5	14111222016601	Piatra sparta 8-63 conform SM EN 13242+AI.2010	m3	0,5136	515,00	264,50
6	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	3,15	515,00	1622,25
7	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	34,58303	515,00	17810,26
8	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1742	515,00	89,72





9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,01536	5200,00	79,87
10	23203226000401	Bitum	t	0,14355	14500,00	2081,48
11	2640112300739	Caramizi	buc	132	8,10	1069,20
12	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	6	350,00	2100,00
13	2663102100000	Beton C 20/25	m3	1,56672	1870,00	2929,77
14	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1450,00	130,50
15	2873122000750	Piese forjate	kg	8,64	35,00	302,40
16	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,3215	18,65	117,90
17	4100126202818	Apă	m3	0,015	18,65	0,28
<b>Total materiale</b>						<b>80718,24</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,53194	480,00	2175,33
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,063	350,00	22,05
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0315	250,00	7,88
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0351	550,00	19,31
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,06818	500,00	1534,09
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,43167	530,00	758,79
7	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,6474	530,00	1403,12
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,73988	530,00	4632,14
9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,275	500,00	137,50
10	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,42042	1050,00	1491,44
11	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,44796	600,00	1468,78
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17048	600,00	102,29
13	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6	30,00	18,00
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,92212	450,00	414,95
<b>Total utilaj</b>						<b>14185,65</b>
Total						102628,17
Asigurari sociale				24,00000%		1853,82
Total						104481,99
Cheltuieli de regie				7,00000%		7313,74
Total						111795,73
Beneficiu de deviz				3,00000%		3353,87
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>115149,60</b>


**Deviz: Reparatia parcarii gradinitei, str.Basarabia 1/4 (S=670 mp)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate	Total






1	2	3	4	datelor din proiect	de masura	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	90,00	229,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	27,9	90,00	2511,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	76,25	90,00	6862,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,12144	90,00	3250,93
<b>Total manopera</b>						<b>12853,93</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	96,48	1860,00	179452,80
2	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	65,258	2050,00	133778,90
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	9,4395	515,00	4861,34
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	56,6835	515,00	29192,00
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00332	515,00	1,71
6	23203226000401	Bitum	t	0,68907	14500,00	9991,52
7	2640112300739	Caramizi	buc	66	8,10	534,60
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3	350,00	1050,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,045	1450,00	65,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,075	18,65	187,90
<b>Total materiale</b>						<b>359116,02</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	7,81014	480,00	3748,87
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2007	550,00	110,39
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,37695	500,00	2688,48
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,844	530,00	4687,32
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,34	530,00	2300,20
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,841	530,00	11045,73
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,844	1050,00	9286,20
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,69675	600,00	2218,05
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3316	600,00	198,96
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3	30,00	9,00
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6975	450,00	313,88
<b>Total utilaj</b>						<b>36607,06</b>
<b>Total</b>						<b>408577,01</b>





Asigurari sociale	24,00000%	3084,94
Total		411661,95
Cheltuieli de regie	7,00000%	28816,34
Total		440478,29
Beneficiu de deviz	3,00000%	13214,35
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>453692,64</b>

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, acces către Casa de Cultură din str. N.Testemitanu (L=150m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,1	90,00	459,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	51,3	90,00	4617,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,6	90,00	3294,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,99884	90,00	6029,90
5	9310060019930	Muncitor	h-om	4,755	90,00	427,95
<b>Total manopera</b>						<b>14827,85</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	75,6	1860,00	140616,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	17,3565	515,00	8938,60
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	18,9	515,00	9733,50
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	104,2245	515,00	53675,62
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00498	515,00	2,56
6	23203226000401	Bitum	t	0,18849	14500,00	2733,11
7	2640112300739	Caramizi	buc	132	8,10	1069,20
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	6	350,00	2100,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1450,00	130,50
10	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,575	18,65	365,07
<b>Total materiale</b>						<b>219364,16</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	11,72035	480,00	5625,77
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0549	550,00	30,20
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,5097	500,00	4754,85
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,215	530,00	2233,95
5	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	7,98	530,00	4229,40



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,2065	530,00	13889,45
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,65	500,00	825,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,1475	1050,00	4354,88
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4378	600,00	3262,68
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4976	600,00	298,56
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6	30,00	18,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,428	450,00	642,60
<b>Total utilaj</b>						<b>40165,32</b>
<b>Total</b>						<b>274357,32</b>
Asigurari sociale				24,00000%		3558,68
<b>Total</b>						<b>277916,01</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		19454,12
<b>Total</b>						<b>297370,13</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%		8921,10
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>306291,23</b>

**Deviz: Reparatia parcarii pietei agricole, str.Testimiţianu (S=720 mp)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	51,84	90,00	4665,60
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,84	90,00	4665,60
<b>Total manopera</b>						<b>9331,20</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	101,52	1860,00	188827,20
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	14,616	515,00	7527,24
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	87,768	515,00	45200,52
4	23203226000401	Bitum	t	0,44496	14500,00	6451,92
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,8	18,65	201,42
<b>Total materiale</b>						<b>248208,30</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,15552	550,00	85,54
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,99616	500,00	2998,08
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	6,8256	530,00	3617,57



S.C. "LUXGAZ" SRL  
 Adresa fizica si juridica:  
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
 str. Grenoble 128/8, MD-2011  
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
 GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
 C/F: 1004600011768  
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685  
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
 e-mail : luxgaz@gmail.com

		autopropulsat 10,1-16 tf				
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,1168	530,00	15431,90
5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,8256	1050,00	7166,88
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,296	450,00	583,20
<b>Total utilaj</b>						<b>29883,17</b>
<b>Total</b>						<b>287422,67</b>
Asigurari sociale				24,00000%		2239,49
<b>Total</b>						<b>289662,16</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		20276,35
<b>Total</b>						<b>309938,51</b>
Beneficiu de deviz				3,00000%		9298,16
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>319236,66</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Cetatea Albă 28 (L=40m, b=3,0m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	11,88	90,00	1069,20
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,9	90,00	801,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,7012	90,00	1683,11
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,268	90,00	114,12
<b>Total manopera</b>						<b>3820,43</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	17,28	1860,00	32140,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	4,0194	515,00	2069,99
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	5,04	515,00	2595,60
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	24,1362	515,00	12430,14
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00124	515,00	0,64
6	23203226000401	Bitum	t	0,08034	14500,00	1164,93
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2	350,00	700,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,57	18,65	85,23





<b>Total materiale</b>						<b>51587,23</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,92067	480,00	1401,92
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0234	550,00	12,87
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,22072	500,00	1110,36
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,966	530,00	511,98
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,848	530,00	979,44
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,0564	530,00	3209,89
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,948	1050,00	995,40
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,25928	600,00	755,57
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,124	600,00	74,40
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3358	450,00	151,11
<b>Total utilaj</b>						<b>9428,94</b>
Total						64836,60
Asigurari sociale				24,00000%	916,90	
Total						65753,50
Cheltuieli de regie				7,00000%	4602,75	
Total						70356,25
Beneficiu de deviz				3,00000%	2110,69	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>72466,94</b>

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Chersacel (L=100m, b=3,0m)**


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,25	90,00	382,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	27	90,00	2430,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,25	90,00	2002,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,47556	90,00	3282,80
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,586	90,00	322,74
<b>Total manopera</b>						<b>8420,54</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform	t	42,3	1860,00	78678,00






SM EN 13108						
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16 31,5 mm	m3	9,135	515,00	4704,53
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	12,6	515,00	6489,00
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 63 mm	m3	54,855	515,00	28250,33
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00278	515,00	1,43
6	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,9	1900,00	1710,00
7	23203226000401	Bitum	t	0,206	14500,00	2987,00
8	2640112300739	Caramizi	buc	110	8,10	891,00
9	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5	350,00	1750,00
10	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,075	1450,00	108,75
11	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,8	20,31	97,46
12	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,45	18,65	194,89
<b>Total materiale</b>					<b>125862,39</b>	
<b>Utilaj</b>						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,2015	90,00	18,14
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,56422	480,00	3150,82
3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,06	550,00	33,00
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,13297	500,00	2066,48
5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,415	530,00	1279,95
6	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,2	530,00	2226,00
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,98	530,00	7409,40
8	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1	500,00	550,00
9	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,37	1050,00	2488,50
10	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0051	600,00	1803,06
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2784	600,00	167,04
12	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2015	90,00	18,14
13	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5	30,00	15,00
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,772	450,00	347,40
<b>Total utilaj</b>					<b>21572,93</b>	
Total					155855,86	
Asigurari sociale				24,00000%	2020,93	
Total					157876,79	
Cheltuieli de regie				7,00000%	11051,38	
Total					168928,16	
Beneficii de deviz				3,00000%	5067,84	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>					<b>173996,01</b>	

**Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Doina (L=310m, b=3,5m)**





Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	9,35	90,00	841,50
2	7123010010200	Betonist	h-om	104,8843	90,00	9439,59
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,0025	90,00	7470,23
4	7124010010700	Dulgher	h-om	66,248	90,00	5962,32
5	7129020012800	Pavator	h-om	97,65	90,00	8788,50
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	81,6837	90,00	7351,53
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,25	90,00	4882,50
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,5205	90,00	13006,85
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,1525	90,00	2083,73
10	9310060019930	Muncitor	h-om	162,5516	90,00	14629,64
<b>Total manopera</b>						<b>74456,38</b>
<b>Materiale</b>						
1	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	41,59205	35,00	1455,72
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	33,03825	515,00	17014,70
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	39,06	515,00	20115,90
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	198,39225	515,00	102172,01
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1092	5500,00	600,60
6	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,5824	5200,00	3028,48
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0364	5500,00	200,20
8	2010237318750	Distantieri	buc	996,03	0,70	697,22
9	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	217,002	32,00	6944,06
10	2320166200676	White spirit	kg	10,12676	36,00	364,56
11	2320187315789	Decofrol	kg	4,368	50,00	218,40
12	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	1,085	14500,00	15732,50
13	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	155,5181	42,30	6578,42
14	2640112300739	Caramizi	buc	242	8,10	1960,20
15	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	11	350,00	3850,00
16	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	210,49	2150,00	452553,50
17	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,165	1450,00	239,25
18	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,26585	5200,00	6582,39
19	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	166,3682	3,50	582,29
20	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	1193,5	8,90	10622,15
21	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,6005	16,50	273,91
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,64	25,00	91,00
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	33,201	25,00	830,03
24	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150,	kg	3353,301	17,20	57676,78





		D=6 mm, 3,06 kg/m2				
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	4,368	31,00	135,41
26	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,82	27,00	49,14
27	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,8993	18,65	967,92
28	4100126202818	Apa	m3	193,13	18,65	3601,87
<b>Total materiale</b>						<b>715138,61</b>
<b>Utilaj</b>						
1	2922140007000	Macara	h-ut	1,99206	450,00	896,43
2	2940420007688	Maşini de stropit și spălat	h-ut	25,85555	480,00	12410,66
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,18595	500,00	12592,98
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1395	530,00	73,94
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,19	530,00	8050,70
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,9895	530,00	22254,44
7	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	4,32915	530,00	2294,45
8	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,90785	550,00	4899,32
9	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,64015	530,00	339,28
10	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,41	500,00	1705,00
11	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,52635	600,00	9315,81
12	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	2,89336	250,00	723,34
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	106,33098	300,00	31899,29
14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1	30,00	33,00
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	107,38728	450,00	48324,28
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,74195	450,00	1233,88
<b>Total utilaj</b>						<b>157046,78</b>
Total						946641,77
Asigurari sociale					24,00000%	17869,53
Total						964511,30
Cheltuieli de regie					7,00000%	67515,79
Total						1032027,09
Beneficiu de deviz					3,00000%	30960,81
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>1062987,90</b>

**Deviz: Reparatia drumului din beton, str. Hajdeu nr.31-35 (L=65m, b=3,5m)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7





<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	22,23	90,00	2000,70
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,35	90,00	1381,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,88722	90,00	3409,85
5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0605	90,00	185,45
<b>Total manopera</b>						<b>7130,49</b>
<b>Materiale</b>						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	32,76	1860,00	60933,60
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	7,52115	515,00	3873,39
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	8,19	515,00	4217,85
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	45,16395	515,00	23259,43
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00237	515,00	1,22
6	23203226000401	Bitum	t	0,15244	14500,00	2210,38
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2	350,00	700,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,4825	18,65	158,20
<b>Total materiale</b>						<b>95753,97</b>
<b>Utilaj</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,57753	480,00	2677,21
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0444	550,00	24,42
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,09551	500,00	2047,76
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,8265	530,00	968,05
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,458	530,00	1832,74
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,35615	530,00	6018,76
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,715	500,00	357,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,79725	1050,00	1887,11
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,31822	600,00	1390,93
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2368	600,00	142,08
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6188	450,00	278,46
<b>Total utilaj</b>						<b>17631,02</b>
<b>Total</b>						<b>120515,49</b>
Asigurari sociale				24,00000%		1711,32
<b>Total</b>						<b>122226,81</b>



S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresa fizica si juridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049  
GSM: 068884888  
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md)



TVA: 0504212  
C/F: 1004600011768  
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8  
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL  
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685  
AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813  
e-mail : luxgaz@gmail.com

Cheltuieli de regie	7,00000%	8555,88
Total		130782,68
Beneficiu de deviz	3,00000%	3923,48
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>		<b>134706,16</b>
<b>Total</b>		<b>11705907,09</b>
<b>TVA</b>	<b>20%</b>	<b>2341181,42</b>
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>14047088,51</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

