

Reparatia acoperisului plat a blocului secundar (cantina si sala de sport) la Gimnaziul din s.Cupcui r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 61 515 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m	23,0000	7,50 7,00	172,50 161,00
2	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	0,0450	27,56 27,56	1,24 1,24
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t	0,6800	299,25 28,50	203,49 19,38
		Total Demontari Inclusiv salariu				377,23 181,62

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2	8,5000	263,88 80,00	2 242,96 680,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	46,0000	17,04 2,00	783,61 92,00
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	11,0000	27,86 21,00	306,51 231,00
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2	179,0000	17,04 2,00	3 049,27 358,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500	m2	179,0000	153,57 24,00	27 489,92 4 296,00
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 31-50 см) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	46,0000	170,34 69,00	7 835,46 3 174,00
		Total Lucrari de reparatie acoperisului Inclusiv salariu				41 707,73 8 831,00

		Прямые затраты	lei	42 086
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 163

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			44 249
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			643
		Cheltuieli de transport	5,00 %			1 606
		Total	100,00 +			46 498
		Cheltuieli de regie	5,00 %			2 324
		Total	100,00 +			48 822
		Beneficiu de deviz	5,00 %			2 440
		Total	100,00 +			51 262
		TVA	20,00 %			10 253
		Total deviz:				61 515
		Inclusiv salariu				9 012

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

GIMNAZIUL CUPCUI DIN S.

CUPCUI, R-NUL LEOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului plat a
blocului secundar (cantina si
sala de sport) la Gimnaziul din
s.Cupcui r-nul Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 61 515 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,3000	50,00	1 515,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,5500	50,00	3 327,50
3.	7213050013100	Tinichiu	h-om	40,2500	50,00	2 012,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4124	50,00	20,62
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,7400	50,00	2 137,00
Total manopera						9 012

Material:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6409	420,00	269,18
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	56,3850	15,00	845,77
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	67,5000	50,00	3 375,00
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1161	120,00	13,93
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,7407	35,00	60,92
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,6980	2,70	414,98
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0144	3 500,00	50,40
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,3500	32,00	843,20
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2870	1 850,00	530,95
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1955	1 850,00	361,68
11.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0510	1 850,00	94,35
12.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	216,1425	100,00	21 614,25
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	23,9200	25,00	598,00
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	88,5040	32,00	2 832,13
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,1760	22,00	157,87
16.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,3920	23,00	55,02
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3972	20,00	7,94
Total materiale de construcții						32 126

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,9000	35,00	626,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0132	50,00	0,66
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2975	50,00	14,88
4.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,1938	950,00	184,11
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,8713	15,00	118,07
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0510	50,00	2,55

		Total utilaje de construcții			948
--	--	-------------------------------------	--	--	------------

Прямые затраты	lei	42 086
Asigurarea sociala	24,00 %	2 163
Total	100,00 +	44 249
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	643
Cheltuieli de transport	5,00 %	1 606
Total	100,00 +	46 498
Cheltuieli de regie	5,00 %	2 324
Total	100,00 +	48 822
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 440
Total	100,00 +	51 262
TVA	20,00 %	10 253

Total deviz:

61 515

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**GIMNAZIUL CUPCUI DIN S.
CUPCUI, R-NUL LEOVA**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului plat a blocului secundar(cantina si sala de sport) la Gimnaziul din s.Cupcui r-nul Leova

Investitor GIMNAZIUL CUPCUI DIN S. CUPCUI, R-NUL LEOVA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m			7,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 2 категории)	t			27,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,56
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т)	t			299,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	50,00	28,50
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	950,00	270,75
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2			263,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 850,00	11,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 850,00	42,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,70	15,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	32,00	99,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	420,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для	m2			17,04
						2,00

1	2	3	4	5	6	7
		нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,01
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m			27,86 <hr/> 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,54
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	120,00	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	50,00	0,06
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			17,04 <hr/> 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	50,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500	m2			153,57 <hr/> 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,72
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора M 100-T, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 31-50 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			170,34 <hr/> 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	50,00	41,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 850,00	11,54
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	32,00	61,57
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	25,00	13,00
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	23,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,70	6,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	3,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 500,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

Investitor
GIMNAZIUL CUPCUI DIN S. CUPCUI,
R-NUL LEOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.