

**Lucrari de reparatie in sala festiva
a Primariei com.Suri r-I Drochia**

CAIET de SARCINI

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
------------	-----------------------------------	-----------------------	------	--

1	2	3	4	5
		1. Sala festiva		
		1.1. Timplarie din mase plastice.		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,68
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa beneficiarului	m2	2,68
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi pe interior	m2	20,00
4	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Toc si Glafuri la ferestre)	m	37,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli exterioare driscuite la pereti in jurul tocurilor la ferestre si usi	m2	11,20
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,20
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20

1	2	3	4	5
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,00
		1.2. Reparatii		
		1.2.1. Pardoseli		
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	85,00
10	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	15,90
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli	kg	120,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,52
13	CG01A1K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	79,52
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	79,52
		1.2.2. Tavane		
16	CK53N	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.	m2	79,52
17	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc	10,00
18	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	39,60

1	2	3	4	5
		1.2.3. Pereti		
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti s din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,40
20	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,00
21	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,00
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	50,92
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	4,80
24	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	100,33
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	100,33
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,83
27	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	18,00
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,83
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis Vetonit	m2	137,92

1	2	3	4	5
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,92
32	CG06A1	Elemente din lemn , la pereti (Sprijin pentru scaun) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,00
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,40
		2. Electricitate		
		2.1. Lucrari de montare		
34	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03
35	08-03-591-8	Priza de fisa: de tip neincastrat la instalatie deschisa-pentru internet	100 buc	0,02
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13
37	08-03-594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 4	100 buc	0,10
38	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor WG 3x2.5	100 m	1,10
39	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor WG 3x1.5	100 m	0,48
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina laSPB PM12IP21	buc	4,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	6,00

1	2	3	4	5
		2.2. Materiale.		
42	1	Intrerupator cu o clapa	buc	3,00
43	1234	Priza	buc	13,00
44	1234234	Priza internet	buc	2,00
45	2	Corp de iluminat	buc	10,00
46	5	Cablu WG 3x2.5	m	110,00
47	12	Cablu WG 3x1.5	m	48,00
48		BOXC -12MODELE SPb-Pm-12IP21	buc	1,00
49		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1 10-20C	buc	5,00
50		INTRERUPATOR TENSIUNE Ih-20A BH32-2P-20	buc	1,00
		3. Incalzirea		
51	ID01A	Robinet Tur 1/2" pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,00
52	ID01A	Robinet retur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	5,00
53	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	11,00
54	IC38H	Piesa de racordare Teu 25x20x25, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00
55	IC38B	Piesa de racordare PPR Mufa d-25mm	buc	6,00
56	IC38B	Piesa de racordare PPR cot d-25mm	buc	8,00
57	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	8,00

1	2	3	4	5
		exterior de 20,0 mm		
58	IC38A	Piesa de racordare Cot-20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,00
59	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,00
60	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor 1"-3/4"	buc	90,00
61	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 600x1600mm	buc	5,00