

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-REAC
Retele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 266 432,54 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000	3 300,00 0,00	3 300,00 0,00
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,0000	1 180,00 0,00	14 160,00 0,00
		<i>Total</i>				17 810,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 810,00
		2. Lucrari de constructie				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	267,5000	66,66 2,70	17 830,75 722,25
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.	m	1,5000	70,67 2,70	106,00 4,05

1	2	3	4	5	6	7
		32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2				
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	24,0000	809,88 2,70	19 437,12 64,80
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,5000	132,85 2,70	996,41 20,25
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mmContor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000	113,84 94,00	113,84 94,00
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mmContor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5- 2.5 m#/h (preechipat) se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000	62,35 50,00	62,35 50,00
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	1,0000	94,78 40,00	94,78 40,00
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	6,0000	329,10 27,50	1 974,60 165,00

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	3,0000	94,77 40,00	284,32 120,00
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32")	buc	3,0000	100,33 40,00	300,99 120,00
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE	buc	5,0000	100,33 40,00	501,65 200,00
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude	buc	12,0000	67,00 40,00	804,00 480,00
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0000	105,38 40,00	105,38 40,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000	173,10 27,50	346,20 55,00
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,0000	901,10 27,50	901,10 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	308,30 27,50	308,30 27,50
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	110,70 27,50	110,70 27,50
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100 Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100	m	76,0000	177,56 20,00	13 494,41 1 520,00
22		Camine apa.		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	3,9800	2 920,38 693,50	11 623,10 2 760,13
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc	5,0000	2 700,00 0,00	13 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		camine KИИ1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*				
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,0000	1 000,00 0,00	5 000,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000	950,00 0,00	4 750,00 0,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	9,0000	900,00 0,00	8 100,00 0,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,0000	1 500,00 0,00	7 500,00 0,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	1,2700	2 399,13 482,00	3 046,90 612,14
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	1 275,00 0,00	1 275,00 0,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	2 520,00 0,00	2 520,00 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 320,00 0,00	1 320,00 0,00
34		Camine canalizare		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	2,7800	2 920,36 693,50	8 118,60 1 927,93
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc	3,0000	2 700,00 0,00	8 100,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,0000	950,00 0,00	4 750,00 0,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,0000	650,00 0,00	3 250,00 0,00
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	270,0000	44,75 5,00	12 082,50 1 350,00
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,7500	1 968,73 417,51	1 476,55 313,13
		<i>Total</i>	lei			164 985,55
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				164 985,55 10 741,18

	Total	lei	182 795,55
	Asigurarea sociala	24 %	2 577,88
	Cheltuieli de transport	7 %	10 383,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total				195 756,59
		Cheltuieli de regie	7 %			13 702,96
		Total				209 459,55
		Beneficiu de deviz	6 %			12 567,57
		Total				222 027,12
		TVA	20 %			44 405,42
						266 432,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				10 741,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25/02-REAC **Retele exterioare de apa si canalizare**

Valoarea de deviz 266 432,54 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-REAC:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7750	50,00	288,75
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,4000	50,00	1 520,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	110,1421	50,00	5 507,10
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,8180	50,00	540,90

5.	7212030022700	Sudor	h-om	20,0000	50,00	1 000,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8965	50,00	294,83
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,7919	50,00	1 589,60
		Total manopera				10 741,18

Materiale:

1.	112	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
2.	113	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000	350,00	350,00
3.	118	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,0000	1 180,00	14 160,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3429	460,00	157,73
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5189	480,00	249,07
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6694	460,00	767,92
7.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0052	5 200,00	27,04
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0396	5 200,00	5 405,92
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,5188	32,00	112,61
10.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	144,00	8,73
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	324,5400	3,00	973,62
12.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	35,00	2,12
13.	252121670000160	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	80,5980	145,00	11 686,71
14.	252121671000250	Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	24,0720	780,00	18 776,16
15.	252121671000275	Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,5225	105,00	789,86
16.	252121671000500	Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	268,3025	39,00	10 463,80
17.	252121671000501	Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,5045	43,00	64,69
18.	252315671381225	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0100	38,00	38,38
19.	25231567138132	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	8,0800	33,00	266,64
20.	25231567138181	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	4,0400	27,50	111,10
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,1600	2,80	610,85
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,4459	2,80	15,25
23.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	11,0000	900,00	9 900,00
24.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	8,0000	1 500,00	12 000,00
25.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	8,0000	1 000,00	8 000,00
26.	26611264331012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24 m3)	buc	10,0000	950,00	9 500,00
27.	2661126433101242	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,0000	650,00	3 250,00
28.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	8,0000	1 200,00	9 600,00
29.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
30.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
31.	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00

32.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
33.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2565	1 500,00	384,75
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,7910	1 500,00	4 186,50
35.	2664102101126	Var	kg	0,1418	3,00	0,43
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5371	0,00	0,00
37.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2828	16,00	4,53
38.	28741173000001	FILTRU d40	buc	1,0400	840,00	873,60
39.	287411730000255	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,0400	270,00	280,80
40.	287411730000266	FILTRU d25	buc	1,0400	80,00	83,20
41.	28741173000040	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	6,2400	290,00	1 809,60
42.	28741173000048	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc	2,0800	140,00	291,20
43.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1031	30,00	3,09
44.	28752742000001	Capacul cu rama din fonta*	buc	9,0000	1 500,00	13 500,00
45.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	38,3800	5,00	191,90
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2197	25,00	5,49
47.	4100116202820	Apa potabila	m3	40,5000	25,00	1 012,50
Total materiale de constructii						148 330,79

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1875	30,00	5,62
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,0000	20,00	300,00
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,0200	40,00	480,80
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3000	85,00	25,50
5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	15,0000	25,00	375,00
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,0200	500,00	6 010,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,1259	450,00	6 806,66
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,6000	450,00	9 720,00
Total utilaje de constructii						23 723,58

Total	lei	182 795,55
Asigurarea sociala	24 %	2 577,88
Cheltuieli de transport	7 %	10 383,16
Total		195 756,59
Cheltuieli de regie	7 %	13 702,96
Total		209 459,55
Beneficiu de deviz	6 %	12 567,57
Total		222 027,12
TVA	20 %	44 405,42

Total deviz:

266 432,5

4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr.cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc			3 300,00 0,00
	112	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,0000	3 300,00	3 300,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,00
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc			350,00 0,00
	113	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			350,00
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc			1 180,00 0,00
	118	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
		<i>Total</i>	lei			14 160,00
		2. Lucrari de constructie				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m			66,66 2,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	252121671000500	Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,0030	39,00	39,12
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			17 830,75
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m			70,67 2,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000501	Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,0030	43,00	43,13
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			106,00
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m			809,88 ----- 2,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	252121671000250	Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m	1,0030	780,00	782,34
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			19 437,12
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m			132,85 ----- 2,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	252121671000275	Teava D. 75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	1,0030	105,00	105,31
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			996,41
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mmContor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc			113,84 ----- 94,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8800	50,00	94,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1800	16,00	2,91
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0400	35,00	1,41
	2414317346207	Stearina	kg	0,0400	144,00	5,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3000	32,00	9,70
		<i>Total</i>	lei			113,84
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mmContor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat) se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc			62,35 ----- 50,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	16,00	1,62
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	35,00	0,71
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	144,00	2,91
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	32,00	7,11
		<i>Total</i>	lei			62,35
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc			94,78 ----- 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	25231567138181	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,0100	27,50	27,78
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			94,78
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			329,10 <hr/> 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2874117300040	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	1,0000	290,00	301,60
		<i>Total</i>	lei			1 974,60
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc			94,77 <hr/> 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	25231567138181	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,0100	27,50	27,77
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			284,32
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32")	buc			100,33 <hr/> 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	25231567138132	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	1,0100	33,00	33,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			300,99
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE	buc			100,33 <hr/> 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	25231567138132	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	1,0100	33,00	33,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			501,65
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude	buc			67,00 <hr/> 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			804,00
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc			105,38 <hr/> 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	252315671381225	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,0100	38,00	38,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			105,38
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc			173,10

1	2	3	4	5	6	7
		conducele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2874117300048	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm	buc	1,0000	140,00	145,60
		<i>Total</i>	lei			346,20
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			901,10 <hr/> 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	28741173000001	FILTRU d40	buc	1,0000	840,00	873,60
		<i>Total</i>	lei			901,10
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			308,30 <hr/> 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000255	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,0000	270,00	280,80
		<i>Total</i>	lei			308,30
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			110,70 <hr/> 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000266	FILTRU d25	buc	1,0000	80,00	83,20
		<i>Total</i>	lei			110,70
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100 Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100	m			177,56 <hr/> 20,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121670000160	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	1,0500	145,00	153,77
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	32,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			13 494,41
22		Camine apa.				0,00 <hr/> 0,00
		<i>Total</i>	lei			
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru	m3			2 920,38 <hr/> 693,50

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,00	619,30
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	5 200,00	680,70
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	460,00	74,12
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,80	2,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
		Total	lei			11 623,10
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc			2 700,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			13 500,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			1 000,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			5 000,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc			950,00 0,00
	266112643310122	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
		Total	lei			4 750,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc			900,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		Total	lei			8 100,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc			1 500,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			7 500,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3			2 399,13 482,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	50,00	337,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	50,00	144,50
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 500,00	302,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	5 200,00	633,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	0,00	0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	460,00	124,20
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,43
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 200,00	21,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,00	832,50
		Total	lei			3 046,90

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9a (0,31 m3)	buc			1 500,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			1 500,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,31 m3)	buc			1 275,00 0,00
	266112643315226	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00
		Total	lei			1 275,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KIPII-15-1(0,27 m3)	buc			2 520,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			2 520,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPII-15 (0,38 m3)	buc			1 320,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIPII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
		Total	lei			1 320,00
34		Camine canalizare				0,00 0,00
		Total	lei			
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			2 920,36 693,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,00	619,32
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	5 200,00	680,68
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	460,00	74,11
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,80	2,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
		Total	lei			8 118,60
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc			2 700,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			8 100,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc			1 000,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc			950,00 0,00
	266112643310122	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
		Total	lei			4 750,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИ-10 (0,18 m3)	buc			1 500,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			4 500,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			900,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		Total	lei			1 800,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,14 m3)	buc			650,00 0,00
	266112643310124 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,14 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			3 250,00
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			44,75 5,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	50,00	5,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	25,00	3,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	450,00	36,00
		Total	lei			12 082,50
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 968,73 417,51
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	50,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,80	814,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	460,00	355,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6850	480,00	332,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,00	7,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		Total	lei			1 476,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.