

**Lucrari de reparatie curente a  
drumurilor locale din  
s.Hijdieni,raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 453 462,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatie str.Mihai Viteazul L=750m,B=4m</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером) К=2	100m2	6,4000	35,44 0,00	226,80 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) H=10cm	100 m3	3,0000	1 462,05 0,00	4 386,15 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=8cm fractie 20x40	m3	240,0000	414,68 50,98	99 523,44 12 235,68
4	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	180,0000	396,94 56,93	71 449,90 10 247,38

1	2	3	4	5	6	7
		(pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) H=6cm fractie 0x40				
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 ср. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,7500	448,20 0,00	336,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			175 922,44
		<b>Total Reparatie str.Mihai Viteazul L=750m,B=4m Inclusiv salariu</b>				<b>175 922,44 22 483,06</b>
		<b>2. Reparatia str.Miorita L=570m b=4m</b>				
6	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	2 300,0000	0,66 0,25	1 517,79 586,29
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) fractie 0x40 H=6cm	m3	140,0000	396,94 56,93	55 572,15 7 970,19
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 ср. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,5700	447,63 0,00	255,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4000	1 060,25 0,00	1 484,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 829,44
		<b>Total Reparatia str.Miorita L=570m b=4m Inclusiv salariu</b>				<b>58 829,44 8 556,48</b>
		<b>3. Reparatia str.Maria Dragan L=150m b=3m</b>				
10	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) С-4 (0x40)	m3	22,0000	396,91 56,93	8 732,02 1 252,46
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,3000	445,50 0,00	133,65 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,2200	1 053,64 0,00	231,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 097,47
		<b>Total Reparatia str.Maria Dragan L=150m b=3m Inclusiv salariu</b>				<b>9 097,47 1 252,46</b>
		<b>4. Stradela Columna L=220M B=3M</b>				
13	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile	m2	660,0000	0,66 0,25	435,54 168,24

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere (Механизиrowанная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)				
14	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) C-4 (0x40) H=6	m3	53,0000	396,97 56,93	21 039,33 3 017,28
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,4400	441,82 0,00	194,40 0,00
16	DI96	Compactarea rambleurului in ramint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5300	1 055,94 0,00	559,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 228,92
		<b>Total Stradela Columna L=220M B=3M Inklusiv salariu</b>				<b>22 228,92 3 185,52</b>
		<b>5. Stradela M Viteazul L=100m b=3m</b>				
17	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизиrowанная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	300,0000	0,66 0,25	197,97 76,47
18	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	18,0000	396,99 56,93	7 145,74 1 024,74

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) С-4 0x40 Н=6				
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,1000	445,50 0,00	44,55 0,00
20	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,1800	1 050,28 0,00	189,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 577,31
		<b>Total Stradela M Viteazul L=100m b=3m Inclusiv salariu</b>				<b>7 577,31 1 101,21</b>
		<b>6. Reparatia str.Constantin Stere L= 220m b=3m</b>				
21	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	660,0000	0,66 0,25	435,54 168,24
22	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) с-4 0x40 h=6	m3	53,0000	396,97 56,93	21 039,33 3 017,28
23	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	0,2200	441,82 0,00	97,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )				
24	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5300	1 055,94 0,00	559,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 131,72
		<b>Total Reparatia str.Constantin Stere L= 220m b=3m Inklusiv salariu</b>				<b>22 131,72 3 185,52</b>
		<b>7. Profilarea strazilor</b>				
25	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	4,0000	445,50 0,00	1 782,00 0,00
26	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,0000	1 059,34 0,00	4 237,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 019,35
		<b>Total Profilarea strazilor Inklusiv salariu</b>				<b>6 019,35</b>

	Total	Lei	301 806,65
	Asigurari sociale	24 %	9 543,42
	Total		311 350,07
	Cheltueli de regie	14,5 %	45 145,76
	Total		356 495,83
	Beneficiu de deviz	6 %	21 389,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total				377 885,58
		TVA	20 %			75 577,12
		Total				453 462,70
		<b>Total deviz:</b>				<b>453 462,70</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>39 764,25</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)