

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 2 Holuri et. 2, 3, 4

Valoarea de deviz 186 130,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Holuri etaje 2...4 1.1.1. Hol et.2				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	140,00	19,79 7,28	2 770,53 1 019,20
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,00	95,05 73,20	13 306,58 10 248,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,00	23,27 10,40	3 257,27 1 456,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	140,00	37,52 29,29	5 253,31 4 101,23
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,00	23,84 15,91	3 337,94 2 226,98
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,00	4,46 1,56	624,40 218,40
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	140,00	55,73 35,88	7 801,92 5 023,20
8	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,00	13,13 13,10	722,06 720,51

1	2	3	4	5	6	7
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,00	74,87 26,00	4 117,97 1 429,84
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	9,60	1 347,74 57,20	12 938,29 549,11
11	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,00	10,88 5,20	935,65 447,17
12	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,96	4,40 4,40	8,62 8,62
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,96	28,96 11,96	56,76 23,44
14	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,96	64,53 43,16	126,47 84,59
15	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,00	8,60 6,76	206,50 162,24
16	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	8,00	8,60 6,76	68,83 54,08
		Total Hol et.2 Inclusiv salariu				55 533,10 27 772,62
		1.1.2. Hol et.3				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	75,00	19,79 7,28	1 484,21 546,00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,00	95,05 73,20	7 128,52 5 490,00
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,00	23,27 10,40	1 744,96 780,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	75,00	37,52 29,29	2 814,27 2 197,09

1	2	3	4	5	6	7
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,00	23,84 15,91	1 788,18 1 193,03
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,40	4,46 1,56	586,04 204,98
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	131,40	55,73 35,88	7 322,66 4 714,63
24	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,00	13,13 13,10	722,06 720,51
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,00	74,87 26,00	4 117,97 1 429,84
26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	4,80	1 347,74 57,20	6 469,14 274,55
27	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,00	10,88 5,20	935,65 447,17
28	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,96	4,40 4,40	8,62 8,62
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,96	28,96 11,96	56,76 23,44
30	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,96	64,53 43,16	126,47 84,59
31	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,00	8,60 6,76	206,50 162,24
32	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind	m	20,00	8,60 6,76	172,08 135,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)				
		Total Hol et.3 Inclusiv salariu				35 684,12 18 411,90
		1.1.3. Hol et.4				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	92,80	19,79 7,28	1 836,47 675,58
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,80	95,05 73,20	8 820,36 6 792,96
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,80	23,27 10,40	2 159,10 965,12
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	92,80	37,52 29,29	3 482,19 2 718,53
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,80	23,84 15,91	2 212,58 1 476,17
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,40	4,46 1,56	586,04 204,98
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matllatex")	m2	131,40	55,73 35,88	7 322,66 4 714,63
40	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,00	13,13 13,10	722,06 720,51
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,00	74,87 26,00	4 117,97 1 429,84
42	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	4,80	1 347,74 57,20	6 469,14 274,55
43	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,00	10,88 5,20	935,65 447,17
44	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea	m2	2,21	4,40 4,40	9,72 9,72

1	2	3	4	5	6	7
		vopsirii sau reparatiei si remontarea lor				
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	2,21	28,96 11,96	64,00 26,43
46	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2,21	64,53 43,16	142,60 95,38
47	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,00	8,60 6,76	206,50 162,24
48	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	20,00	8,60 6,76	172,08 135,20
		Total Hol et.4 Inclusiv salariu				39 259,14 20 849,03
		Total Holuri etaje 2...4 Inclusiv salariu				130 476,36 67 033,55
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				130 476,36 67 033,55

		Total	lei	130 476,36
		Asigurarea sociala	24,00 %	16 088,05
		Transportarea	4,00 %	2 521,31
		Total	100,00 +	149 085,73
		Cheltueli de regie	2,00 %	2 981,71
		Total	100,00 +	152 067,44
		Beneficiul de deviz	2,00 %	3 041,35
		Total	100,00 +	155 108,79
		Tva	20,00 %	31 021,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		186 130,55 67 033,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)