

Capitalizare

Antreprenor "Adrica" S.R.L.
(denumirea)

Investitor "Termoelectrica" S.A.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la partea
pconstructii PTC 3107 str. - la
Studentiilor 6/1**

Naet 30235 Contract nr. 2021049 din 23.03.2021

Valoarea lucrarilor executate 131 658,01 lei

Cod 2021150024

PA - 2021 tab Σ Distr. Sute

PP-2021, tab. E-D, p. 17

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2021

P-24
N2 inv - 3433

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------------------------------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructii | | | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 310,000 | 15,62 15,57 | 4 841,64 4 826,14 |
| 2 | CC03A | Montare plase la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 39,400 | 17,75 2,59 | 699,21 102,23 |
| 3 | RCsJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida, cu suprafete plane gr. 1 cm | m2 | 190,000 | 88,45 83,03 | 16 806,23 15 775,77 |
| 4 | RCsJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida, cu suprafete plane gr. 1 cm K=2 | m2 | 120,000 | 176,91 166,06 | 21 228,93 19 927,29 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 310,000 | 3,95 | 1 223,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------------|-----------------------|
| | | exterioare | | | 1,73 | 536,24 |
| 6 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | 330,000 | 34,19 14,99 | 11 283,23 4 947,23 |
| 7 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт потолков) | m2 | 26,000 | 78,31 65,73 | 2 036,00 1 709,05 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea la alegerea Beneficiarului. In oferta specificatii denumirea comerciala a vopselei si caracteristici tehnice, in lipsa denumirii vopselei oferta comerciala se considera incompleta) (Покраска окон и дверей) | m2 | 31,000 | 40,25 31,71 | 1 247,78 983,10 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 | 30,000 | 3,95 1,73 | 118,36 51,89 |
| 10 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | 30,000 | 34,19 14,99 | 1 025,75 449,75 |
| 11 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu | m2 | 27,000 | 78,31 65,73 | 2 114,31 1 774,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-----------|--|----|---------|----------------|--------------------------------|--|
| | | mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт карниза) | | | | | |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 | 27,000 | 3,95 1,73 | 106,52 46,70 | |
| 13 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | 27,000 | 34,19 14,99 | 923,17 404,77 | |
| 14 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cornier) | kg | 15,000 | 29,04 14,99 | 435,55 224,88 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 64 089,72 51 759,82 | |
| | | 2. Lucrari auxiliare | | | | | |
| 15 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 9,500 | 45,55 45,55 | 432,74 432,74 | |
| 16 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 9,500 | 85,86 0,00 | 815,67 0,00 | |
| 17 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 460,000 | 28,09 20,18 | 12 920,29 9 283,26 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 14 168,70 9 716,00 | |

| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| | Total | lei | 78 258,42 |
| | Contributiile la asigurarile sociale | 24,00 % | 14 754,20 |
| | Total | 100,00 + | 93 012,62 |
| | Transportare materialelor | 5,00 % | 643,92 |
| | Chejtuiei de depozitare | 1,50 % | 193,18 |
| | Total | 100,00 + | 93 849,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|-------------------|
| | | Cheltuieli de regie | 13,50 % | | | 12 669,71 |
| | | Total | 100,00 + | | | 106 519,43 |
| | | Beneficiu de deviz | 3,00 % | | | 3 195,58 |
| | | Total | 100,00 + | | | 109 715,01 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 21 943,00 |
| | | | | | | 131 658,01 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 61 475,82 |

Antreprenor
"Adrica" S.R.L.

Beneficiar
"Termoelectrica" S.A.

(denumirea)
Director Covas Adrian

(denumirea)
Director General Eni Veaceslav

Director
Administrativ Vladislav Pistol

Director
Administrativ Adh. Roman Simion

Şef SPOM Bugaian Tatiana

Şef SGE Oancea Ştefan

Şef SRT Rîşcani Buzilă Petru

Inginer SPOM Vozian Valeriu

Economist
Coordonator Grecihina Svetlana

Inginer SGE Curchi Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.

Voluntul verificat *[Signature]* V. Zote

Lucrari de reparatii la partea constructii str. Studentilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 131 658,01 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,200 | 57,66 | 2 144,95 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 590,030 | 57,66 | 34 021,13 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,576 | 57,66 | 90,87 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 138,000 | 57,66 | 7 957,08 |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 128,680 | 57,66 | 7 419,68 |
| 6. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,150 | 57,66 | 8,65 |
| 7. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,450 | 57,66 | 198,93 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,505 | 57,66 | 432,74 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 159,587 | 57,66 | 9 201,79 |
| Total manopera | | | | | | 61 475,82 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|-----------|----------|----------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,719 | 220,00 | 818,18 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,550 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,138 | 3 000,00 | 414,00 |
| 4. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,276 | 3 000,00 | 828,00 |
| 5. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,820 | 2,00 | 23,64 |
| 6. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,055 | 3 250,00 | 178,75 |
| 7. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 55,050 | 14,77 | 813,09 |
| 8. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 12,400 | 21,00 | 260,40 |
| 9. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 290,250 | 22,50 | 6 530,62 |
| 10. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,150 | 35,49 | 5,32 |
| 11. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 292,290 | 1,50 | 1 938,44 |
| 12. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,106 | 2 300,00 | 243,80 |
| 13. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,860 | 2,30 | 4,28 |
| 14. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,500 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,197 | 9,50 | 1,87 |
| 16. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,394 | 16,00 | 6,30 |
| 17. | 2811236309800 C | Confectii metalice diverse (Cornier) | kg | 15,000 | 13,50 | 202,50 |
| 18. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 39,794 | 14,00 | 557,12 |
| 19. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,760 | 18,00 | 49,68 |
| 20. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,075 | 32,00 | 2,40 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-----|--------|------|------------------|
| 21. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,350 | 0,00 | 0,00 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 12 878,39 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,600 | 300,00 | 1 380,00 |
| 2. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 34,830 | 25,00 | 870,75 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,698 | 5,00 | 3,49 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,100 | 5,00 | 15,50 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,024 | 335,45 | 8,05 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,106 | 25,00 | 2,65 |
| 7. | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,860 | 25,00 | 21,50 |
| 8. | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 437,000 | 1,80 | 786,60 |
| 9. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,021 | 270,00 | 815,67 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 3 904,21 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| Total | lei | 78 258,42 ✓ |
| Contributiile la asigurarile sociale | 24,00 % | 14 754,20 ✓ |
| Total | 100,00 + | 93 012,62 |
| Transpotare materialelor | 5,00 % | 643,92 ✓ |
| Cheltuieli de depozitare | 1,50 % | 193,18 ✓ |
| Total | 100,00 + | 93 849,72 |
| Cheltuieli de regie | 13,50 % | 12 669,71 ✓ |
| Total | 100,00 + | 106 519,43 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 % | 3 195,58 |
| Total | 100,00 + | 109 715,01 |
| TVA | 20,00 % | 21 943,00 |
| Total deviz: | | 131 658,0 |

1

Intocmit

Director: *Coras Adrian*
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

S. Greco
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii la partea constructii Investitor "Termoelectrica" S.A.
str. Studentiilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|----|---------------------|---|------|-----------|--------------|
|----|---------------------|---|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse | | | resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
|------|----------------|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,62 ✓ 15,57 ✓ |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 2 | CC03A | Montare plase la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp | kg | | | 17,75 ✓ 2,59 ✓ |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 57,66 | 2,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 57,66 | 0,29 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 14,00 | 14,14 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 9,50 | 0,05 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 335,45 | 0,20 |
| 3 | RCsJ12C | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida, cu suprafețe plane gr. 1 cm | m2 | | | 88,45 ✓ 83,03 ✓ |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2600 | 57,66 | 72,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,5800 | 1,50 | 3,87 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 220,00 | 1,50 |
| | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 5,00 | 0,01 |
| 4 | RCsJ12C | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida, cu suprafețe plane gr. 1 cm K=2 | m2 | | | 176,91 ✓ 166,06 ✓ |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2600 | 57,66 | 145,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 20,76 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,5800 | 1,50 | 7,74 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 220,00 | 2,99 |
| | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 5,00 | 0,01 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafețelor exterioare | m2 | | | 3,95 ✓ 1,73 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,77 | 2,22 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuită, executată mecanizat | m2 | | | 34,19 ✓ 14,99 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 22,50 | 16,88 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 ✓ |
| 7 | RpCJ05A | Reparații de tencuieli interioare, subțiri, driscuite, executate la pereti și stâlpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund și stratul vizibil (Ремонт потолков) | m2 | | | 78,31 ✓ 65,73 ✓ |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9100 | 57,66 | 52,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0800 | 1,50 | 4,62 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 2 300,00 | 4,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0150 | 220,00 | 3,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 40,25 ✓ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea la alegerea Beneficiarului. In oferta specificatii denumirea comerciala a vopselei si caracteristici tehnice, in lipsa denumirii vopselei oferta comerciala se considera incompleta) (Покраска окон и дверей) | | | | 31,71 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 21,00 | 8,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,30 | 0,14 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 | | | 3,95 ✓ 1,73 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,77 | 2,22 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | | | 34,19 ✓ 14,99 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 22,50 | 16,88 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,50 | 0,07 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| 11 | RpCJ05A | Reparatii de tencuiei interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Ремонт карниза) | m2 | | | 78,31 ✓ 65,73 ✓ |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9100 | 57,66 | 52,47 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0800 | 1,50 | 4,62 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 2 300,00 | 4,60 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0150 | 220,00 | 3,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 | | | 3,95 ✓ 1,73 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,77 | 2,22 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | | | 34,19 ✓ 14,99 ✓ |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
| | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,7500 | 22,50 | 16,87 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 1,50 | 0,08 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 | 25,00 | 2,25 |
| 14 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cornier) | kg | | | 29,04 ✓ 14,99 ✓ |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2811236309800C | Confecții metalice diverse (Cornier) | kg | 1,0000 | 13,50 | 13,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 32,00 | 0,16 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 35,49 | 0,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,50 | 0,03 |
| | | 2. Lucrari auxiale | | | | |
| 15 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa I-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu rbabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | | | 45,55 ✓ 45,55 ✓ |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7900 | 57,66 | 45,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|---------|
| 16 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 85,86 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 270,00 | 85,86 |
| 17 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | | | 28,09 ✓ |
| | | | | | | 20,18 ✓ |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 250,00 | 0,39 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 | 3 000,00 | 0,90 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 | 3 000,00 | 1,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,9500 | 1,80 | 1,71 |

APROBAT:

Intocmit

Director *Bras Adrian*

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

S. Grechihua

(functie, semnatura, numele, prenumele)



L.S.