

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 575 721,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Scoaterea solului fertil cu gr. 200mm (1360mp)	100 m3	27,30	369,02 0,00	10 074,15 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Evacuarea solului mineral cu buldozerul	100 m3	74,22	469,70 0,00	34 861,50 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Descarcarea pamintului	100 m3	35,16	686,25 0,00	24 128,55 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,00	15,35 0,00	117 258,98 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,65	143,78 20,75	9 151,29 1 320,99
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,	100 m3	53,09	2 076,25 292,34	110 228,29 15 520,34

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	31,54	686,30 0,00	21 645,85 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,00	15,35 0,00	79 891,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,54	143,86 20,75	4 537,34 654,44
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,08	402,75 0,00	3 656,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			415 433,90
		Total Sistemizarea pe verticala Inklusiv salariu				415 433,90 17 495,77

		Total	Lei	415 433,90
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 936,55
		Transportarea materialelor	7 %	6,92
		Cheltuieli de regie	10 %	41 937,74
		Total		461 315,11
		Venit	4 %	18 452,61
		Total		479 767,72
		Tva	20 %	95 953,54
		Total deviz: Inklusiv salariu		575 721,26 17 495,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 7-1-1**Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 575 721,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,43	57,66	17 495,77
		Total manopera				17 495,77

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,38	260,00	98,80
		Total materiale de construcții				98,80

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	461,99	205,00	94 707,95
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,08	305,00	45 774,40
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,99	305,00	3 656,95
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	185,41	305,00	56 550,05
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	975,99	202,00	197 149,98
		Total utilaje de construcții				397 839,33

Total	Lei	415 433,90
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 936,55
Transportarea materialelor	7 %	6,92
Cheltuieli de regie	10 %	41 937,74
Total		461 315,11
Venit	4 %	18 452,61
Total		479 767,72
Tva	20 %	95 953,54

Total deviz:**575 721,26**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 7-1-1**Sistematizarea pe verticala****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Scoaterea solului fertil cu gr. 200mm (1360mp)	100 m3			369,02 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,21	305,00	369,02
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Evacuarea solului mineral cu buldozerul	100 m3			469,70 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54	305,00	469,70
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Descarcarea pamintului	100 m3			686,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	305,00	686,25
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	202,00	15,35
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			143,78 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	260,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	305,00	122,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 076,25 292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	57,66	292,34
	2952240004004	Compactor auto cu ruluii pina la 12 tf	h-ut	8,702	205,00	1 783,91
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			686,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	305,00	686,30
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	202,00	15,35
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			143,86 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	57,66	20,75

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	260,00	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	305,00	122,04
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			402,75 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	305,00	402,75

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.