

**Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 3 472 123,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren de fotbal				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,00	216,14 46,90	46 685,17 10 130,40
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	844,80	551,20 25,90	465 652,91 21 880,32
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	84,48	751,60 98,00	63 494,93 8 279,04
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000,	m2	2 816,00	556,21 9,59	1 566 275,89 27 005,44

1	2	3	4	5	6	7
		Filaments/m ² =min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010				
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	288,00	125,22 3,78	36 064,60 1 088,64
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	33,92	157,09 5,18	5 328,52 175,70
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,00	31,35 2,10	94,06 6,30
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			2 183 596,08
		Total Teren de fotbal Inclusiv salariu				2 183 596,08 68 565,84
		1.2. Gard de protectie				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	6,00	83,30 83,30	499,80 499,80
9	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	38,48	121,96 73,50	4 692,94 2 828,28
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	0,65	345,02 42,75	224,26 27,79
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici	kg	26,00	22,86	594,31

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la constructii speciale			3,15	81,90
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	10,40	1 856,68 308,00	19 309,51 3 203,20
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m	152,00	38,11 35,00	5 792,61 5 320,00
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 900,60	40,80 14,70	77 547,56 27 938,82
15	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,00	16,67 0,00	866,84 0,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	2,073	34 593,68 5 250,03	71 712,70 10 883,32
17	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,00	14,08 0,00	1 534,72 0,00
18	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,00	6,08 0,00	662,72 0,00
19	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,00	6,83 0,00	2 977,88 0,00
20	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,00	3,70 0,00	1 613,20 0,00
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,00	10,00 0,00	2 320,00 0,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	177,60	228,29 105,00	40 543,85 18 648,00
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,53	378,00	578,34

1	2	3	4	5	6	7
					378,00	578,34
24	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m.l.	153,14	6,07	929,26
					0,00	0,00
25	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,00	34,38	137,52
					0,00	0,00
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,00	25,50	204,00
					0,00	0,00
27	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,00	1,83	14,64
					0,00	0,00
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2	459,60	42,67	19 611,13
					38,50	17 694,60
29	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	459,60	49,58	22 787,43
					0,00	0,00
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	306,40	38,88	11 911,30
					38,50	11 796,40
31	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	306,40	68,25	20 911,80
					0,00	0,00
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			307 978,32
		Total Gard de protectie Inclusiv salariu				307 978,32 99 500,45
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			2 491 574,40
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			40 335,91
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			152 969,79
		<i>Total</i>				2 684 880,10
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			80 546,40
		<i>Total</i>				2 765 426,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			82 962,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 848 389,29 168 066,29
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc	2,00	44,10	88,20
					44,10	88,20
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			88,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			21,17
		<i>Total</i>				109,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			67,03
		<i>Total</i>				176,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				181,70 88,20
		3. Utilaj				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	22 166,67	44 333,34
					0,00	0,00
		<i>Сумма по разделу</i>	lei			44 333,34
		<i>Cheltueli de aprovizionare- depozitare</i>	1,2 %			532,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				44 865,34

		<i>Сумма по смете</i>	lei			2 893 436,33
		Total				2 893 436,33
		TVA	20 %			578 687,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 472 123,60
						168 154,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228 ,
r-ul Telenesti, . Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 3 472 123,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,60	70,00	2 912,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	422,34	70,00	29 563,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,556	70,00	7 878,92
4.	7129020012800	Pavator	h-om	543,168	70,00	38 021,76
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,40	70,00	18 648,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	26,78	70,00	1 874,60
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,774	70,00	544,18
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	132,154	70,00	9 250,78
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	361,114	70,00	25 277,98
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,062	70,00	3 434,34
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,918	70,00	2 444,26
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,944	70,00	28 276,08
13.	9312040019600	Sapator	h-om	0,397	70,00	27,79
Total manopera						168 154,49

Materiale:

1.	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	482,58	47,22	22 787,43
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,509	1,00	28,51
3.	111005	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	321,72	65,00	20 911,80
4.	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	107,29	455,83	48 906,00
5.	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 107,533	325,00	359 948,23
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,944	295,00	573,48
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,666	295,00	196,47
8.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	56 376,32	0,83	46 792,35
9.	156074	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,00	6,83	2 977,88
10.	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,00	14,08	1 534,72

11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,88	5,00	44,40
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	4 000,00	76,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	4 083,33	551,25
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015	4 083,33	61,25
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,015	4 083,33	61,25
16.	2010237318750	Distantieri	buc	7,80	1,83	14,27
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,463	295,00	1 021,59
18.	2320166200676	White spirit	kg	17,76	38,88	690,51
19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,618	20,00	92,36
20.	236004080	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,00	10,00	2 320,00
21.	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,00	16,67	866,84
22.	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,00	3,70	1 613,20
23.	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,00	6,08	662,72
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,037	22,50	23,33
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,726	40,00	29,04
26.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	67,488	183,33	12 372,58
27.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	44,40	177,77	7 892,99
28.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	8,88	90,83	806,57
29.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	25 369,344	11,83	300 119,34
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	684,72	2,30	1 574,86
31.	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	11,88	1 066,67	12 672,04
32.	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	10,82	1 383,33	14 967,63
33.	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	217,08	100,00	21 708,00
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,52	2,50	88,80
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,13	16,50	2,15
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,924	21,50	41,37
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,26	21,50	5,59
38.	2734113805529	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	69,767	25,00	1 744,18
39.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,49	25,00	287,25
40.	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	47,725	376,00	17 944,60
41.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 151,428	29,75	34 254,99
42.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	410,994	110,00	45 209,34
43.	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	2 903,38	376,00	1 091 670,88
44.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 900,60	25,83	49 092,50
45.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 073,00	25,83	53 545,59
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	26,26	18,44	484,23
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,382	26,67	90,20
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,503	47,50	451,39
49.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,518	47,50	24,61
50.	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00	22 166,67	44 333,34
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,205	2,39	36,34
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,218	20,36	4 076,44

53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,352	20,36	47,89
54.	522003	Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm	m.l.	156,969	5,92	929,26
55.	533103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,00	1,83	14,64
56.	543104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,00	25,50	204,00
57.	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,00	34,38	137,52
Total materiale de construcții						2 229 615,99

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	228,00	1,50	342,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,016	385,86	6,17
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	25,00	0,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,55	503,69	20 424,63
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	143,954	414,84	59 717,88
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,24	18,26	113,94
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,129	285,00	5 736,77
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,681	35,00	198,85
9.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	107,008	285,00	30 497,28
10.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,845	285,00	240,83
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,518	15,10	7,82
12.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	23,936	285,00	6 821,76
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	18,657	385,86	7 198,99
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,60	385,86	1 003,24
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,852	297,97	5 915,30
Total utilaje de construcții						138 225,46

Сумма по смете	lei	2 893 436,33
Total		2 893 436,33
TVA	20 %	578 687,27

Total deviz:

3 472 123,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si
amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr.
cad. 8922201.228 , r-ul Telenesti, . Chitcanii
Vechi, str. Stefan cel Mare**

Investitor Primaria Chitcanii Vechi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Teren de fotbal				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			216,14 46,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1 066,67	58,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	295,00	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,36	0,12
	2666122800291	Bordura beton БР100.30.15	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			46 685,17
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3			551,20 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clarar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,3110	325,00	426,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,36	4,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	414,84	63,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	297,97	6,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	503,69	24,18
		<i>Прямые затраты</i>	lei			465 652,91
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			751,60 98,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	70,00	98,00
	11202062010362	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,2700	455,83	578,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,36	1,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	414,84	72,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	297,97	1,49
		<i>Прямые затраты</i>	lei			63 494,93
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			556,21 9,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	70,00	9,59
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	1,0300	376,00	387,67
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	29,75	8,43

1	2	3	4	5	6	7
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	110,00	11,91
	1421102200801	Nisip cuaros FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,83	16,62
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	11,83	106,58
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	285,00	2,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	285,00	10,83
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	285,00	2,42
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	285,00	0,09
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 566 275,89
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m			125,22 3,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	70,00	3,78
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,1440	376,00	54,14
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	29,75	31,83
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	110,00	35,20
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	285,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	35,00	0,15
		<i>Прямые затраты</i>	lei			36 064,60
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m			157,09 5,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	70,00	5,18
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,1800	376,00	67,68
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	29,75	39,87
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	110,00	44,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	285,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	35,00	0,19
		<i>Прямые затраты</i>	lei			5 328,52
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			31,35 2,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	27744135904011	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,0490	376,00	18,42
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	29,75	0,89
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	110,00	9,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Прямые затраты</i>	lei			94,06
		1.2. Gard de protectie				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,30 83,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
		<i>Прямые затраты</i>	lei			499,80
9	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,96 73,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,50	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,67	2,13
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 083,33	14,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		<i>Прямые затраты</i>	lei			4 692,94
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			345,02 42,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,75
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	295,00	302,26
		<i>Прямые затраты</i>	lei			224,26
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			22,86 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,44	18,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,83	0,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,86	0,24
		<i>Прямые затраты</i>	lei			594,31
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 856,68 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1 383,33	1 439,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,36	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,86	96,47
		<i>Прямые затраты</i>	lei			19 309,51
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m			38,11 35,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 083,33	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 083,33	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	26,67	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	1,50	2,25
		<i>Прямые затраты</i>	lei			5 792,61
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg			40,80 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,83	25,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
		<i>Прямые затраты</i>	lei			77 547,56
15	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			16,67 0,00
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,0000	16,67	16,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	lei			866,84
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t			34 593,68 <hr/> 5 250,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	70,00	4 462,51
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	70,00	262,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	70,00	262,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	70,00	262,51
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,83	25 830,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	47,50	11,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	40,00	14,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	22,50	11,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	15,10	3,77
	3410520006728	Masara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	385,86	3 472,74
		<i>Прямые затраты</i>	lei			71 712,70
17	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc			14,08 <hr/> 0,00
	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1,0000	14,08	14,08
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 534,72
18	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			6,08 <hr/> 0,00
	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	1,0000	6,08	6,08
		<i>Прямые затраты</i>	lei			662,72
19	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc			6,83 <hr/> 0,00
	156074	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	1,0000	6,83	6,83
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 977,88
20	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			3,70 <hr/> 0,00
	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1,0000	3,70	3,70
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 613,20
21	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc			10,00 <hr/> 0,00
	236004080	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 320,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			228,29 <hr/> 105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	70,00	105,00
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	183,33	69,67
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	177,77	44,44
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	90,83	4,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,88	3,89
		<i>Прямые затраты</i>	lei			40 543,85
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			378,00 <hr/> 378,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	70,00	378,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			578,34
24	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m.l.			6,07 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	522003	Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm	m.l.	1,0250	5,92	6,07
		<i>Прямые затраты</i>	lei			929,26
25	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc			34,38
						0,00
	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	1,0000	34,38	34,38
		<i>Прямые затраты</i>	lei			137,52
26	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			25,50
						0,00
	543104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,0000	25,50	25,50
		<i>Прямые затраты</i>	lei			204,00
27	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc			1,83
						0,00
	533103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	1,0000	1,83	1,83
		<i>Прямые затраты</i>	lei			14,64
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2			42,67
						38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2734113805529	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	0,1518	25,00	3,79
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	25,00	0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			19 611,13
29	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2			49,58
						0,00
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	1,0500	47,22	49,58
		<i>Прямые затраты</i>	lei			22 787,43
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2			38,88
						38,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0000	25,00	0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			11 911,30
31	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2			68,25
						0,00
	111005	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	1,0500	65,00	68,25
		<i>Прямые затраты</i>	lei			20 911,80
		2. Lucrari de montare				
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc			44,10
						44,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	70,00	44,10
		<i>Прямые затраты</i>	lei			88,20
		3. Utilaj				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			22 166,67
						0,00
	302	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	1,0000	22 166,67	22 166,67
		<i>Прямые затраты</i>	lei			44 333,34

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.