


| Ведомость демонтажных работ |   |          |          |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Марка, поз.                 | Наименование  | Ед. изм. | Кол - во |
|                             | Фрагмент 1  |          |          |
| ок 1                        | Демонтаж деревянного оконного блока со спаренными переплётами 2,10 x 2,10 | шт.      | 1        |
| ок 2                        | Демонтаж деревянных оконных блоков (одинарное остекление) 0,65 x 0,65     | шт.      | 2        |
| ПД 1                        | Демонтаж деревянной подоконной доски 0,40 x 0,03 (h)                      | м        | 2,20     |
| ①                           | Демонтаж деревянного дверного блока 0,80 x 2,10                           | шт.      | 1        |
| ①                           | Демонтаж линолеумного покрытия пола                                       | м²       | 38,30    |
| ②                           | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки                             | м²       | 4,65     |
|                             | Демонтаж стяжки из цементно- песчаного раствора h = 20 мм                 | м²       | 4,65     |
|                             | Демонтаж пластикового плинтуса  | м        | 33,00    |
|                             | Демонтаж цементного плинтуса  | м        | 12,15    |
|                             | Демонтаж части экранной кирпичной перегородки                             | м³       | 0,06     |
|                             | Фрагмент 2  |          |          |
| ок 1                        | Демонтаж деревянных оконных блоков со спаренными переплётами 2,10 x 2,10  | шт.      | 2        |
| ок 2                        | Демонтаж деревянных оконных блоков (одинарное остекление) 0,65 x 0,65     | шт.      | 2        |
| ок 3                        | Демонтаж деревянного оконного блока со спаренными переплётами 1,20 x 2,10 | шт.      | 1        |
| ПД 1                        | Демонтаж деревянных подоконных досок 0,40 x 0,03 (h)                      | м        | 5,70     |
| ①                           | Демонтаж деревянного дверного блока 0,80 x 2,10                           | шт.      | 1        |
| ①                           | Демонтаж линолеумного покрытия пола                                       | м²       | 37,70    |
| ②                           | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки                             | м²       | 4,60     |
|                             | Демонтаж стяжки из цементно- песчаного раствора h = 20 мм                 | м²       | 4,60     |
|                             | Демонтаж пластикового плинтуса  | м        | 30,60    |
|                             | Демонтаж цементного плинтуса  | м        | 12,15    |
|                             | Демонтаж перегородки из кирпича   | м³       | 3,00     |
|                             | Демонтаж экранной перегородки   | м³       | 0,40     |
|                             | Фрагмент 3  |          |          |
| ②                           | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки                             | м²       | 5,00     |
|                             | Демонтаж стяжки из цементно- песчаного раствора h = 20 мм                 | м²       | 5,00     |
|                             | Демонтаж цементного плинтуса  | м        | 12,00    |
|                             | Фрагмент 4  |          |          |
| ок 4                        | Демонтаж деревянного оконного блока со спаренными переплётами 0,85 x 0,85 | шт.      | 1        |
| ②                           | Демонтаж деревянных дверных блоков 0,70 x 2,10                            | шт.      | 3        |
| ③                           | Демонтаж деревянного дверного блока 0,90 x 2,10                           | шт.      | 1        |

| (продолжение) |   |          |          |
|---------------|---|----------|----------|
| Марка, поз.   | Наименование  | Ед. изм. | Кол - во |
| 2             | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки                             | м²       | 6,45     |
|               | Демонтаж стяжки из цементно- песчаного раствора h = 20 мм                 | м²       | 6,45     |
|               | Демонтаж цементного плинтуса  | м        | 15,30    |
|               | Фрагмент 5  |          |          |
| 2             | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки                             | м²       | 2,75     |
|               | Демонтаж стяжки из цементно- песчаного раствора h = 20 мм                 | м²       | 2,75     |
|               | Демонтаж цементного плинтуса  | м        | 6,00     |
|               | Фрагмент 6  |          |          |
| ок 1          | Демонтаж деревянного оконного блока со спаренными переплѣтами 2,10 х 2,10 | шт.      | 1        |
| ок 3          | Демонтаж деревянных оконных блоков со спаренными переплѣтами 1,20 х 2,10  | шт.      | 2        |
| ПД 1          | Демонтаж деревянных подоконных досок 0,40 х 0,03 (h)                      | м        | 4,80     |
| 1             | Демонтаж линолеумного покрытия пола                                       | м²       | 34,00    |
|               | Демонтаж пластикового плинтуса  | м        | 28,60    |
|               | Фрагмент 7  |          |          |
| ок 1          | Демонтаж деревянных оконных блоков со спаренными переплѣтами 2,10 х 2,10  | шт.      | 2        |
| ок 5          | Демонтаж деревянного оконного блока со спаренными переплѣтами 1,40 х 2,10 | шт.      | 1        |
| ПД 1          | Демонтаж деревянных подоконных досок 0,40 х 0,03 (h)                      | м        | 5,90     |
| 1             | Демонтаж линолеумного покрытия пола                                       | м²       | 35,50    |
|               | Демонтаж пластикового плинтуса  | м        | 27,00    |
|               | Фрагмент 8  |          |          |
|               | Демонтаж крыльца и пандуса  | м³       | 12,30    |
|               | Демонтаж ограждения крыльца   | кг       | 210,00   |
|               |   |          |          |

|           |         |            |   |         |      |  |        |      |               |
|-----------|---------|------------|---|---------|------|--|--------|------|---------------|
|           |         |            |   |         |      | 3 - 19 - 4 - 1 - SAC   |        |      |               |
|           |         |            |   |         |      | Reparația capitală a coridoarelor în 2 blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare la școala primară nr.21 " S. Vangheli" mun. Bălți |        |      |               |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист       | № док.  | Подпись | Дата |  |        |      |               |
|           |         |            |   |         |      | Reparația capitală a coridoarelor în 2 blocuri și reparația capitală a blocurilor sanitare   | Стадия | Лист | Листов        |
| ASP       |         | Postolachi |   | 05.19   |      |  | РЕ     | 8    |               |
| ISP       |         | Fomin      |   | 05.19   |      | Ведомость демонтажных работ.   |        |      | IPS "IPROCOM" |
| Verificat |         | Fomin      |   | 05.19   |      |  |        |      |               |
| Elaborat. |         | Bazenіuc   |  | 05.19   |      |  |        |      |               |

ИНВ. № подл.