

Casa de Cultura din s. Bozieni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20-02-2026 RpC

Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 580 004,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	840,000	36,50 36,00	30 660,00 30 240,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	840,000	9,75 9,00	8 190,00 7 560,00
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	2,000	8 952,40 1 125,00	17 904,80 2 250,00
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. k=0,007 (contraasteriala 0,025x0,05m si asteriala 0,05x0,05) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных	m2	840,000	72,51 23,50	60 908,40 19 740,00

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)				
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	3,360	250,95 42,50	843,19 142,80
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	3,360	63,30 8,50	212,69 28,55
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss(densitatea minim 150gr/m2) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	840,000	22,31 12,50	18 741,22 10 500,00
8	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minima 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2	840,000	234,59 60,00	197 053,50 50 400,00
9	CE06An Aplicat	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa	m2	21,250	239,41 60,00	5 087,56 1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
		superioara , (Streasină) Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
10	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapad (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	43,000	30,02 10,50	1 291,03 451,50
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	43,000	157,13 15,00	6 756,41 645,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	26,000	151,75 17,50	3 945,50 455,00
13	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	21,250	46,47 37,50	987,49 796,90
		<i>Total</i>	Lei			352 581,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				352 581,79 124 484,75

	Total	Lei	352 581,79
	Asigurarea socială și medicală	24 %	29 876,34
	Cheltuieli de transport	7 %	15 776,18
	Cheltuieli directe		398 234,31
	Cheltuieli de regie	14,5 %	57 743,98
	Total		455 978,29
	Beneficiu de deval	6 %	27 358,70
	Total		483 336,99
	TVA	20 %	96 667,41

1	2	3	4	5	6	7
						580 004,40
		Total deviz:				580 004,40
		Inclusiv salariu				124 484,75

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa de Cultura din s. Bozieni, r-
nul Hincesti**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 20-02-2026 RpC
Reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 580 004,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20-02-2026 RpC:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	42,000	50,00	2 100,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	360,338	50,00	18 016,90
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	40,500	50,00	2 025,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	168,000	50,00	8 400,00
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,430	50,00	21,50
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 271,775	50,00	63 588,75
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,170	50,00	408,50
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	595,055	50,00	29 752,75
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,427	50,00	171,35
		Total manopera				124 484,75

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,860	18,00	15,48
2.	1212121212121	apa	m3	0,773	20,00	15,46
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
4.	20101029034951	Scindura	m3	5,880	6 500,00	38 220,00
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,240	6 500,00	1 560,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	5 500,00	33,00
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,020	6 500,00	130,00
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,860	6 500,00	12 090,00
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	5 500,00	33,00
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,003	5 500,00	16,50
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,712	20,00	114,24
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,360	25,00	84,00
13.	23203226000361	Gudron	kg	5,160	20,00	103,20
14.	2413217300010	Cleme	buc	13,260	15,00	198,90
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,020	40,00	240,80
16.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	75,00	3,00
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	0,430	75,00	32,25
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,512	20,00	450,24
19.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	134,531	25,00	3 363,27
20.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,536	40,00	181,44
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,860	2,50	2,15
22.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,858	15,00	132,87
23.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,900	15,00	43,50
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	994,980	7,55	7 512,10
25.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 039,959	120,00	124 795,08
26.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	542,587	30,00	16 277,61
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	27,846	75,00	2 088,45
28.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	46,505	60,00	2 790,30
29.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	7,252	18,00	130,54
30.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	43,000	18,00	774,00
31.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,800	20,00	136,00

32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,864	23,00	2 319,87
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,215	68,00	14,62
34.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,000	55,00	825,00
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,630	15,00	99,45
36.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4 410,000	0,60	2 646,00
37.	2874115837745	Suruburi	buc	442,900	0,60	265,74
38.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	111,562	0,60	66,94
39.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 521,562	0,60	2 712,94
40.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,000	55,00	330,00
41.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,059	25,00	276,48
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,858	35,00	310,03
43.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,260	45,00	596,70
44.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,630	45,00	298,35
45.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,630	5,00	33,15
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,858	35,00	310,03
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	62,006	35,00	2 170,21
48.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 382,400	0,05	519,12
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,344	3,00	1,03
Total materiale de constructii						225 374,04

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	550,00	11,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,300	550,00	165,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	95,625	1,00	95,62
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,200	25,00	630,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,800	25,00	420,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,460	25,00	11,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,797	25,00	1 344,93
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,202	50,00	10,10
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,660	30,00	19,80
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,043	350,00	15,05
Total utilaje de constructii						2 723,00

Total	Lei	352 581,79
Asigurarea sociale si medicale	24 %	29 876,34
Cheltuieli de transport	7 %	15 776,18
Cheltuieli directe		398 234,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	57 743,98
Total		455 978,29
Beneficiu de deviz	6 %	27 358,70
Total		483 336,99
TVA	20 %	96 667,41

Total deviz:

580 004,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Casa de Cultura din s. Bozieni, r-nul
Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,	m2			36,50

1	2	3	4	5	6	7
		pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотноща, тростника и т.д., включая повторное использование листов)				36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,75 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 952,40 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,00	120,40
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	55,00	165,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. k=0,007 (contraasteriala 0,025x0,05m si asteriala 0,05x0,05) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2			72,51 23,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	20101029034951	Scindura	m3	0,0070	6 500,00	45,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			250,95 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	75,00	0,89
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,78
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,17

1	2	3	4	5	6	7
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3			63,30 8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	40,00	54,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	350,00	0,31
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss(densitatea minim 150gr/m2) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,31 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,55	8,94
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minima 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2			234,59 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,60	3,15
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
9	CE06An Aplicat	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , (Streasina) Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			239,41 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg			30,02

1	2	3	4	5	6	7
		aparent:opritori de zapad (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)				10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			157,13 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,21
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			151,75 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,47 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,52
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,55
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,00	4,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.