

**Lucrari de reparatie capitala
camerei de garda la IMSP SR
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatie capitala

Valoarea de deviz 909 952 MDL

Intocmit in prețuri curente 20.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc sanitar nr. 2.3 1.1. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(Разборка облицовки из , керамики)	m2	25,50	88,18 88,00	2 248,60 2 244,00
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	25,50	60,15 59,40	1 533,80 1 514,70
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,50	138,84 93,50	3 540,30 2 384,25
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane lapereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	25,50	371,93 134,76	9 484,10 3 436,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 806,80 9 579,35
		1.2. Tavane				
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2	3,04	277,46 139,67	843,47 424,60
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,04	3,68 1,63	11,20 4,95
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) к=0,5	m2	3,04	37,61 30,21	114,32 91,85
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,04	3,68 1,63	11,20 4,95
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	3,04	64,19 37,99	195,15 115,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 175,34 641,85
		1.3. Podea				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	3,04	44,05 43,06	133,90 130,90
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2	3,04	97,34 38,36	295,91 116,60

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	3,04	271,24 60,43	824,58 183,70
		Total Podea Inclusiv salariu				1 254,39 431,20
		1.4. Santehnica				
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile демонтаж умывальников	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
14	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие унитаза,	buc	2,00	101,75 101,75	203,50 203,50
15	SC05A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	2,00	1 235,12 93,50	2 470,23 187,00
16	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой траппо полипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	2,00	64,71 13,75	129,42 27,50
17	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,00	982,80 121,00	1 965,60 242,00
18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere,	buc	2,00	740,00 110,00	1 480,00 220,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя				
19	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din beton(Сушилка для рук или автоматическийраспределитель жидкого мыла,установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	2,00	2 729,99 24,75	5 459,99 49,50
		Total Santehnica Inclusiv salariu				11 813,24 1 034,00
		1.5. Usile				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.	m2	2,94	23,20 23,20	68,20 68,20
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей	m2	2,94	1 011,27 44,71	2 973,14 131,45
		Total Usile Inclusiv salariu				3 041,34 199,65
		Total Bloc sanitar nr. 2.3 Inclusiv salariu				34 091,11 11 886,05
		2. Sala de primire				
		2.1. Pereti				
22	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	42,00	60,15 59,40	2 526,30 2 494,80
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стенбетоноконтакт	m2	42,00	3,70 1,65	155,40 69,30
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la	m2	42,00	104,19 67,10	4 375,80 2 818,20

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,				
25	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	35,00	848,51 223,85	29 697,95 7 834,75
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,50	m2	7,00	18,78 15,09	131,43 105,60
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стен	m2	7,00	3,70 1,65	25,90 11,55
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя,вручную)	m2	7,00	56,27 30,25	393,92 211,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 306,70 13 545,95
		2.2. Poduri				
29	CK29C	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из плиток"Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,00	467,72 121,00	5 144,90 1 331,00
		Total Poduri Inclusiv salariu				5 144,90 1 331,00
		2.3. Раздел				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	11,00	43,90 42,90	482,90 471,90
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	11,00	17,40 16,50	191,40 181,50
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,00	97,05 38,50	1 067,50 423,50
33	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazuri din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	11,00	635,66 74,25	6 992,25 816,75
		Total Раздел Inclusiv salariu				8 734,05 1 893,65
		2.4. Usele				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	4,62	23,10 23,10	106,70 106,70
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	4,62	1 011,15 44,52	4 671,50 205,70
		Total Usele Inclusiv salariu				4 778,20 312,40

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. San tehnica				
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile демонтаж умывальников	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
37	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	982,80 121,00	982,80 121,00
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
		Total San tehnica Inclusiv salariu				1 775,05 283,25
		2.6. Electricitate				
39	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,04	63 185,00 17 435,00	2 527,40 697,40
40	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
41	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
42	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
43	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80

1	2	3	4	5	6	7
		или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг 3*1,5				
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 728,20 1 000,45
		Total Sala de primire Inclusiv salariu				61 467,10 18 366,70
		3. Sala N6				
		3.1. Pereti				
44	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	27,00	60,15 59,40	1 624,00 1 603,80
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	27,00	3,70 1,65	99,90 44,55
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	27,00	104,18 67,10	2 812,95 1 811,70
47	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенног о винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe) =1,00	m2	22,00	848,51 223,85	18 667,23 4 924,70
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,50	m2	5,00	18,77 15,07	93,83 75,35
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	5,00	3,70 1,65	18,50 8,25

1	2	3	4	5	6	7
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземлюльсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	5,00	56,28 30,25	281,40 151,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 597,81 8 619,60
		3.2. Tavane				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	7,10	334,50 120,92	2 374,92 858,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 374,92 858,55
		3.3. Podele				
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	7,10	43,90 42,92	311,70 304,70
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	7,10	17,31 16,42	122,90 116,60
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,10	97,25 38,50	690,45 273,35
55	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	7,10	635,09 74,29	4 509,16 527,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				5 634,21 1 222,10
		3.4. Usi				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери,	m2	2,30	22,96 22,96	52,80 52,80
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	2,30	1 011,09 44,48	2 325,51 102,30
		Total Usi Inclusiv salariu				2 378,31 155,10
		3.5. Santehnica				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faienta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
59	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подсталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	982,80 121,00	982,80 121,00
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
		Total Santehnica Inclusiv salariu				1 775,05 283,25
		3.6. Electricitate				
61	08-03-594- 11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,02	63 905,00 17 435,00	1 278,10 348,70

1	2	3	4	5	6	7
62	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
63	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
64	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 478,90 651,75
		Total Sala N6 Inclusiv salariu				38 239,20 11 790,35
		4. Sala de odihna pentru personol N7				
		4.1. Pereti				
66	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	34,00	60,15 59,40	2 045,10 2 019,60
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	34,00	3,70 1,65	125,80 56,10
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	34,00	104,19 67,10	3 542,35 2 281,40

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью,				
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	34,00	37,66 30,25	1 280,34 1 028,50
70	CF53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	34,00	18,23 7,15	619,70 243,10
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	34,00	56,28 30,25	1 913,54 1 028,50
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородки)	m2	7,25	1 011,08 44,53	7 330,35 322,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 857,18 6 980,05
		4.2. Tavane				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,60	334,42 121,00	3 879,27 1 403,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 879,27 1 403,60
		4.3. Podele				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	11,60	26,83 25,32	311,20 293,70
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	11,60	17,40	201,80

1	2	3	4	5	6	7
		beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)			16,50	191,40
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,60	97,25 38,50	1 128,05 446,60
77	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	11,60	635,36 74,25	7 370,14 861,30
		Total Podele Inclusiv salariu				9 011,19 1 793,00
		4.4. Usi				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	4,60	23,20 23,20	106,70 106,70
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	4,60	1 011,18 44,60	4 651,42 205,15
		Total Usi Inclusiv salariu				4 758,12 311,85
		4.5. San tehnica				
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faienta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
81	RpSC21A	Montarea lavoarului din	buc	1,00	982,80	982,80

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02			121,00	121,00
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
		Total Santehnica Inclusiv salariu				1 775,05 283,25
		4.6. Electricitate				
83	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,03	63 891,67 17 435,00	1 916,75 523,05
84	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
85	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
86	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
87	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 117,55 826,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de odihna pentru personol N7 Inclusiv salariu				39 398,36 11 597,85
		5. Sala N8 SAN-PROPUSC				
		5.1. Pereti				
88	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	35,25	60,16 59,42	2 120,80 2 094,40
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стенбетоноконтант	m2	35,25	3,70 1,65	130,56 58,30
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2	35,25	104,19 67,11	3 672,70 2 365,55
91	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti(Устройство антибактериальногогомогенног о винилового покрытия стен(медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	28,20	848,50 223,84	23 927,57 6 312,35
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,50	m2	7,05	18,83 15,13	132,74 106,70
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стен	m2	7,05	3,69 1,64	26,00 11,55
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными	m2	7,05	56,28 30,27	396,79 213,40

1	2	3	4	5	6	7
		красками в 2 слоя,вручную)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 407,16 11 162,25
		5.2. Tavane				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из плиток"Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,30	334,51 121,00	3 780,01 1 367,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 780,01 1 367,30
		5.3. Podele				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из керамическихплит.)	m2	11,30	43,94 42,93	496,50 485,10
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2	11,30	17,45 16,55	197,20 187,00
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора M150-T толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)	m2	11,30	96,95 38,50	1 095,55 435,05
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клее(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	11,30	271,47 60,50	3 067,65 683,65
		Total Podele Inclusiv salariu				4 856,90 1 790,80
		5.4. USI				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou,	m2	2,30	22,96 22,96	52,80 52,80

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,				
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	2,30	1 011,09 44,48	2 325,51 102,30
		Total USI Inclusiv salariu				2 378,31 155,10
		5.5. Santechnica				
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile демонтаж умывальников	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	982,80 121,00	982,80 121,00
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
105	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,00	64,31 13,75	64,31 13,75
106	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	1 682,80 101,75	1 682,80 101,75
107	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie,	buc	1,00	663,75	663,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu dusflexibil sau fix, indiferent de modul deinchidere, inclusiv pentru handicapati,montata pe pereti din beton (Смеситель длядуша Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01			57,75	57,75
108	IC36A	Teava din polietilena armata de inaltadensitate sau polipropilena armata saunearmata, montata in coloane la instalatii deincalzire centrala, avind diametrul exterior depina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубыполипропиленовые , для водопровода снаружным диаметром до 20 мм)	m	18,00	26,80 16,50	482,40 297,00
109	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinataprin sudura prin polifuziune, in conducte dedistributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	91,59 20,90	549,53 125,40
		Total Santehnica Inclusiv salariu				5 217,84 878,90
		5.6. Electricitate				
110	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,04	63 905,00 17 435,00	2 556,20 697,40
111	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
112	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
113	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный илимногожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
114	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80

1	2	3	4	5	6	7
		Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг 3*1,5				
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 757,00 1 000,45
		Total Sala N8 SAN-PROPUSC Inclusiv salariu				50 397,22 16 354,80
		6. Sala N9 sala de operatii mici				
		6.1. Perete				
115	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	39,00	60,15 59,40	2 345,80 2 316,60
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	39,00	3,70 1,65	144,30 64,35
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	39,00	104,18 67,10	4 063,20 2 616,90
118	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe) = 1,00	m2	31,00	848,51 223,85	26 303,74 6 939,35
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2	8,00	18,82 15,12	150,54 121,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	8,00	3,70 1,65	29,60 13,20

1	2	3	4	5	6	7
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя,вручную)	m2	8,00	56,28 30,25	450,28 242,00
		Total Perete Inclusiv salariu				33 487,46 12 313,40
		6.2. Tavane				
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из плиток"Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,72	334,50 121,02	4 923,85 1 781,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 923,85 1 781,45
		6.3. Podele				
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из кермаическихплит.)	m2	14,72	43,90 42,89	646,20 631,40
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2	14,72	17,42 16,51	256,40 243,10
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора M150-T толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)	m2	14,72	97,17 38,49	1 430,38 566,50
126	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazuriledin PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинскогоинолиума Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	14,72	635,33 74,24	9 351,99 1 092,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				11 684,97 2 533,85
		6.4. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,30	22,96 22,96	52,80 52,80
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de oricare natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	2,30	1 011,09 44,48	2 325,51 102,30
		Total Usi Inclusiv salariu				2 378,31 155,10
		6.5. Santehnica				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
130	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подсталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	982,80 121,00	982,80 121,00
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
		Total Santehnica Inclusiv salariu				1 775,05 283,25
		6.6. Electricitate				
132	08-03-594- 11	Светильник светодиодный LED	100 buc	0,02	63 905,00	1 278,10

1	2	3	4	5	6	7
		52W			17 435,00	348,70
133	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
134	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
135	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
136	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 478,90 651,75
		Total Sala N9 sala de operatii mici Inclusiv salariu				56 728,54 17 718,80
		7. Sala (N 10 N11) personal				
		7.1. Pereti				
137	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	58,00	60,15 59,40	3 488,70 3 445,20
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	58,00	3,70 1,65	214,60 95,70
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	58,00	104,18 67,10	6 042,70 3 891,80

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью,				
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,50	m2	58,00	18,83 15,12	1 092,13 877,25
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	58,00	3,70 1,65	214,60 95,70
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	58,00	56,28 30,25	3 264,28 1 754,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 317,01 10 160,15
		7.2. Tavane				
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	16,24	334,40 121,01	5 430,72 1 965,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 430,72 1 965,15
		7.3. Podele				
144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	16,24	43,87 42,88	712,50 696,30
145	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	16,24	17,43 16,53	283,00 268,40
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	11,60	97,25 38,50	1 128,05 446,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементногo раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
147	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	11,60	635,36 74,25	7 370,14 861,30
		Total Podele Inclusiv salariu				9 493,69 2 272,60
		7.4. Usi				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	4,60	23,20 23,20	106,70 106,70
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	4,60	1 011,18 44,60	4 651,42 205,15
		Total Usi Inclusiv salariu				4 758,12 311,85
		7.5. San tehnica				
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile demontaj умывальников	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
151	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn,	buc	1,00	982,80 121,00	982,80 121,00

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, etc)=1,02				
152	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
		Total Santehnica Inclusiv salariu				1 775,05 283,25
		7.6. Electricitate				
153	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,03	63 891,67 17 435,00	1 916,75 523,05
154	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
155	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
156	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный илимногожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
157	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный илимногожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГн 3*1,5	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 117,55 826,10
		Total Sala (N 10 N11) personal Inclusiv salariu				38 892,14 15 819,10
		8. Sala n 14				
		8.1. Pereti				
158	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale	m2	25,00	60,15	1 503,80

1	2	3	4	5	6	7
		interioare saueexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен			59,40	1 485,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стенбетоноконтант	m2	25,00	3,70 1,65	92,50 41,25
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2	25,00	104,19 67,10	2 604,70 1 677,50
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,50	m2	25,00	18,82 15,11	470,43 377,85
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стен	m2	25,00	3,70 1,65	92,50 41,25
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя,вручную)	m2	25,00	56,28 30,25	1 407,00 756,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 170,93 4 379,10
		8.2. Tavane				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из плиток"Армстронг", включая комплектующие)	m2	6,10	334,50 120,91	2 040,42 737,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 040,42 737,55
		8.3. Podea				

1	2	3	4	5	6	7
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc(Разборка теплых полов - половизлинолиума	m2	6,10	26,72 25,25	163,00 154,00
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2	6,10	26,72 25,25	163,00 154,00
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстиляющий слойпод полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)	m2	6,10	97,39 38,50	594,10 234,85
168	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazuriledin PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	6,10	635,04 74,20	3 873,77 452,65
		Total Podea Inclusiv salariu				4 793,87 995,50
		8.4. Usi				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	4,60	23,20 23,20	106,70 106,70
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2	4,60	1 011,18 44,60	4 651,42 205,15
		Total Usi Inclusiv salariu				4 758,12 311,85

1	2	3	4	5	6	7
		8.5. Electricitate				
171	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,02	63 905,00 17 435,00	1 278,10 348,70
172	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
173	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,01	4 015,00 4 015,00	40,15 40,15
174	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,20	2 523,00 308,00	504,60 61,60
175	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 104,10 499,40
		Total Sala n 14 Inclusiv salariu				19 867,44 6 923,40
		9. Sala N17				
		9.1. Pereti				
176	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	38,00	60,15 59,40	2 285,70 2 257,20
177	CK53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт Material marunt (ghips, cirpe)=1,00	m2	38,00	170,32 103,10	6 472,00 3 917,65
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti	m2	38,00	104,18 67,10	3 959,00 2 549,80

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 К=0,50	m2	38,00	18,83 15,12	715,53 574,75
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	38,00	3,70 1,65	140,60 62,70
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	38,00	56,28 30,25	2 138,68 1 149,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 711,51 10 511,60
		9.2. Tavane				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,50	334,35 121,00	4 179,35 1 512,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 179,35 1 512,50
		9.3. Podele				
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума	m2	12,50	26,86 25,34	335,80 316,80
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,50	17,44 16,54	218,00 206,80

1	2	3	4	5	6	7
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементно-песчаного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,50	97,31 38,50	1 216,40 481,25
186	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	12,50	635,55 74,23	7 944,33 927,85
		Total Podele Inclusiv salariu				9 714,53 1 932,70
		9.4. Usi				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	4,60	23,20 23,20	106,70 106,70
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din masa plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv (Установка односторчатых дверей с фрамугой	m2	4,60	1 011,18 44,60	4 651,42 205,15
		Total Usi Inclusiv salariu				4 758,12 311,85
		9.5. Electricitate				
189	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,02	63 905,00 17 435,00	1 278,10 348,70
190	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
191	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,01	4 015,00 4 015,00	40,15 40,15

1	2	3	4	5	6	7
192	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,20	2 523,00 308,00	504,60 61,60
193	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,10	2 129,00 308,00	212,90 30,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 104,10 499,40
		Total Sala N17 Inclusiv salariu				36 467,61 14 768,05
		10. sala n18, sala de proceduri				
		10.1. Pereti				
194	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	46,00	60,15 59,40	2 766,90 2 732,40
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	46,00	3,70 1,65	170,20 75,90
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	46,00	104,18 67,10	4 792,45 3 086,60
197	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия	m2	37,00	848,51 223,85	31 394,83 8 282,45

1	2	3	4	5	6	7
		стен(медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00				
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) К=0,5 К=0,50	m2	9,00	18,79 15,09	169,10 135,85
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	9,00	3,70 1,65	33,30 14,85
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземлюльсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	9,00	56,28 30,25	506,54 272,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 833,32 14 600,30
		10.2. Tavane				
201	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	21,00	334,43 121,00	7 023,00 2 541,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 023,00 2 541,00
		10.3. Podele				
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2	21,00	43,90 42,90	921,90 900,90
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	21,00	17,40 16,50	365,40 346,50
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	21,00	97,09 38,50	2 038,80 808,50

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)				
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazuriledin PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолиума Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,01	m2	21,00	635,26 74,25	13 340,36 1 559,25
		Total Podele Inclusiv salariu				16 666,46 3 615,15
		10.4. Usi				
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,30	22,96 22,96	52,80 52,80
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2	2,30	1 011,09 44,48	2 325,51 102,30
		Total Usi Inclusiv salariu				2 378,31 155,10
		10.5. Santehnica				
208	RpSD05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile демонтаж умывальников	buc	1,00	19,25 19,25	19,25 19,25
209	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pepereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подисталом	buc	1,00	982,80 121,00	982,80 121,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
210	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc	1,00	740,00 110,00	740,00 110,00
		Total Santehnica Inclusiv salariu				1 742,05 250,25
		10.6. Electricitate				
211	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,06	63 922,50 17 435,00	3 835,35 1 046,10
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
213	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
214	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
215	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,20	2 123,00 308,00	424,60 61,60
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 247,85 1 379,95
		Total sala n18, sala de proceduri Inclusiv salariu				72 890,99 22 541,75
		11. Sala N19 dipozit 11.1. Pereti				
216	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale	m2	35,50	60,15	2 135,30

1	2	3	4	5	6	7
		interioare saueexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен			59,40	2 108,70
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стенбетоноконтант	m2	35,50	3,70 1,64	131,18 58,30
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2	35,50	104,18 67,10	3 698,50 2 382,05
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	35,50	37,65 30,24	1 336,75 1 073,60
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стен	m2	35,50	3,70 1,64	131,18 58,30
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя,вручную)	m2	35,50	56,29 30,26	1 998,22 1 074,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 431,13 6 755,10
		11.2. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из плиток"Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,60	334,43 121,00	4 213,77 1 524,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 213,77 1 524,60
		11.3. Podele				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	12,60	26,83	338,00

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc(Разборка теплых полов - полов излинолиума			25,32	319,00
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,60	17,40 16,50	219,20 207,90
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,60	97,16 38,50	1 224,25 485,10
226	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	12,60	635,33 74,25	8 005,21 935,55
		Total Podele Inclusiv salariu				9 786,66 1 947,55
		11.4. Usi				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,30	22,96 22,96	52,80 52,80
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	2,30	1 011,09 44,48	2 325,51 102,30
		Total Usi Inclusiv salariu				2 378,31 155,10
		11.5. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
229	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,04	63 905,00 17 435,00	2 556,20 697,40
230	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
231	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,02	4 042,50 4 042,50	80,85 80,85
232	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,30	2 526,17 308,00	757,85 92,40
233	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,20	2 123,00 308,00	424,60 61,60
		Total Electricitate Inklusiv salariu				3 887,85 950,40
		Total Sala N19 dipozit Inklusiv salariu				29 697,72 11 332,75
		12. Cadinet N12				
		12.1. Perete				
234	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	29,00	60,15 59,40	1 744,30 1 722,60
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	29,00	3,70 1,65	107,30 47,85
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,00	104,18 67,10	3 021,35 1 945,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,50	m2	29,00	18,84 15,13	546,25 438,90
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	29,00	3,70 1,65	107,30 47,85
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	29,00	56,28 30,25	1 632,14 877,25
		Total Perete Inclusiv salariu				7 158,64 5 080,35
		12.2. Tavane				
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,20	334,42 121,00	2 742,24 992,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 742,24 992,20
		12.3. Podele				
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума	m2	8,20	26,88 25,35	220,40 207,90
242	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	8,20	17,40 16,50	142,70 135,30
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	8,20	96,90	794,55

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)			38,50	315,70
244	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazuriledin PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	8,20	635,29 74,25	5 209,41 608,85
		Total Podele Inclusiv salariu				6 367,06 1 267,75
		12.4. Usi				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,30	22,96 22,96	52,80 52,80
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriiilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2	2,30	1 011,09 44,48	2 325,51 102,30
		Total Usi Inclusiv salariu				2 378,31 155,10
		12.5. Electricitate				
247	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,04	63 905,00 17 435,00	2 556,20 697,40
248	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,01	6 835,00 1 815,00	68,35 18,15
249	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,02	4 042,50 4 042,50	80,85 80,85
250	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,30	2 526,17	757,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5			308,00	92,40
251	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,20	2 123,00 308,00	424,60 61,60
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 887,85 950,40
		Total Cadinet N12 Inclusiv salariu				22 534,10 8 445,80
		13. Sala N21 N22				
		13.1. Peretele				
252	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2	89,00	60,15 59,40	5 353,30 5 286,60
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2	89,00	3,70 1,65	329,30 146,85
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	89,00	104,18 67,10	9 272,45 5 971,90
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	89,00	18,83 15,13	1 675,98 1 346,40

1	2	3	4	5	6	7
		K=0,50				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	89,00	3,70 1,65	329,30 146,85
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	89,00	56,28 30,25	5 008,94 2 692,25
		Total Peretele Inclusiv salariu				21 969,27 15 590,85
		13.2. Tavane				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	36,50	334,44 120,98	12 207,00 4 415,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 207,00 4 415,95
		13.3. Podele				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2	36,50	26,78 25,28	977,40 922,90
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	36,50	17,39 16,48	634,60 601,70
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	36,50	97,09 38,50	3 543,80 1 405,25
262	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	36,50	635,30 74,24	23 188,56 2 709,85

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолиума медицинского Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01				
		Total Podele Inclusiv salariu				28 344,36 5 639,70
		13.4. Usi				
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	4,60	23,20 23,20	106,70 106,70
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2	4,60	1 011,18 44,60	4 651,42 205,15
		Total Usi Inclusiv salariu				4 758,12 311,85
		13.5. Electricitate				
265	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc	0,08	63 915,62 17 435,00	5 113,25 1 394,80
266	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,02	6 835,00 1 815,00	136,70 36,30
267	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,04	4 042,50 4 042,50	161,70 161,70
268	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей	100 m	0,35	2 530,14 308,00	885,55 107,80

1	2	3	4	5	6	7
		оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5				
269	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,25	2 130,60 308,00	532,65 77,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				6 829,85 1 777,60
		Total Sala N21 N22 Inclusiv salariu				74 108,60 27 735,95
		14. Sanuzli N12, N13 N15 N16				
		14.1. Peretele				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из ,керамики)	m2	56,00	88,18 88,00	4 938,10 4 928,00
271	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	56,00	60,15 59,40	3 368,40 3 326,40
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	56,00	138,75 93,50	7 769,95 5 236,00
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	56,00	373,45 134,75	20 913,20 7 546,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretele Inclusiv salariu				36 989,65 21 036,40
		14.2. Tavane				
274	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor plane, cugoluri pentru corpuri de iluminat (Подвесныепотолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2	5,60	277,67 139,66	1 554,95 782,10
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	5,60	3,72 1,67	20,83 9,35
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5мм) к=0,5 К=0,50	m2	5,60	18,81 15,13	105,35 84,70
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка потолков	m2	5,60	3,72 1,67	20,83 9,35
278	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками , в 2 слоя,вручную)	m2	5,60	64,05 37,91	358,68 212,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 060,64 1 097,80
		14.3. Podele				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из кермаическихплит.)	m2	5,60	43,82 42,82	245,40 239,80
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстиляющий слойпод полы, выполненный из	m2	5,60	97,54 38,50	546,20 215,60

1	2	3	4	5	6	7
		цементногосмеси М100-Т толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)				
281	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клее(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	5,60	271,53 60,50	1 520,56 338,80
		Total Podele Inclusiv salariu				2 312,16 794,20
		14.4. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	5,10	23,08 23,08	117,70 117,70
283	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей	m2	5,10	1 011,14 44,54	5 156,82 227,15
		Total Usi Inclusiv salariu				5 274,52 344,85
		14.5. Santechnica				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusivaccesoriile демонтаж умывальников	buc	4,00	52,25 52,25	209,00 209,00
285	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc dinfonta, complet echipat (Снятие унитаза,	buc	4,00	101,75 101,75	407,00 407,00
286	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil(PVC) neplastifiat tip greu existenta ininteriorul cladirii, la legaturi, coloane, sauconducte de distributie, avind diametru de 12mm - 50 mm (Разборка труб	m	9,00	3,30 3,30	29,70 29,70
287	SC07A	Vas pentru closet, complet	buc	4,00	1 430,05	5 720,20

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, dinsemiportelan, portelan sanitar etc. inclusivpentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(Унитаз Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05			258,50	1 034,00
288	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	4,00	64,51 13,75	258,04 55,00
289	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,portelan sanitar etc. inclusiv pentruhandicapati, avind teava de scurgere dinmaterial plastic, montat pe console fixate pepereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	4,00	982,92 121,00	3 931,70 484,00
290	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc	4,00	740,00 110,00	2 960,00 440,00
291	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm	m	9,00	49,84 17,60	448,54 158,40
292	SA16A	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in coloane, la cladiride locuit si social culturale, avind diametrulde 20 mm	m	25,00	125,15 18,15	3 128,75 453,75
293	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din beton(Сушилка для рук или автоматическийраспределитель жидкого мыла,установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet,	buc	4,00	2 729,99 24,75	10 919,98 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		holtzsuruburi=1,02				
		Total Santehnica Inclusiv salariu				28 012,91 3 369,85
		Total Sanuzli N12, N13 N15 N16 Inclusiv salariu				74 649,88 26 643,10

		Прямые затраты	MDL	649 420
		CASS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	53 263
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 6 %	6,00 %	25 535
		Total ПЗ+CASS+Cheltu+Cheltu	100,00 +	728 218
		Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	29 129
		Total ПЗ+CASS+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +	757 347
		Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3,00 %	22 720
		Total ПЗ+CASS+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Bene fi	100,00 +	780 067
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	129 885
		Total deviz: Inclusiv salariu		909 952 266 314

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala
camerei de garda la IMSP SR
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reparatie capitala**

Valoarea de deviz 909 952 MDL

Intocmit in prețuri curente 20.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	200,25	55,00	11 013,75
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,43	55,00	23,65
3.	7122050013400	Zidar	h-om	426,90	55,00	23 479,50
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	95,78	55,00	5 267,90
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	611,68	55,00	33 642,40
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	615,55	55,00	33 855,25
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	248,58	55,00	13 671,90
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,64	55,00	6 910,20
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	81,05	55,00	4 457,75
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,95	55,00	6 652,25
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,40	55,00	297,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	219,09	55,00	12 049,95
13.	7422010060100	Timplar	h-om	376,40	55,00	20 702,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	585,15	55,00	32 183,25
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	250,91	55,00	13 800,05
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,23	55,00	3 917,65
Total manopera						266 314

Materiale:

1.	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	345,00	20,00	6 900,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	300,00	0,00
3.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,23	0,00	0,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	16 000,00	0,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00	0,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	0,08 0,82	0,00 60,00	0,00 49,20
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,59	60,00	275,40
8.	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	14,52	0,00	0,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	14,52	0,00	0,00

10.	1019852	Vopsea	kg	1,43	35,00	50,05
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09	450,00	40,50
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,72	450,00	4 374,00
13.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,80	11,00	30,80
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,66	3,00	52,98
15.	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГн 3*1,5	m	165,00	16,00	2 640,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 032,79	0,02	40,66
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	56,71	900,00	51 039,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	12,24	0,10	1,23
19.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	397,48	0,20	79,50
20.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	12,24	1,00	12,24
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,89	6,00	5,34
22.	2320166200729	Parchetin	l	2,81	30,00	84,30
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,35	100,00	2 835,00
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,16	10,00	1 181,60
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	141,28	50,00	7 064,00
26.	24302261000001	Fuga	kg	35,16	20,00	703,20
27.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,98	25,00	574,50
28.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,64	30,00	139,20
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,88	35,00	345,80
30.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,36	32,00	395,52
31.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,16	80,00	12,80
32.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	65,10	15,00	976,50
33.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	30,88	20,00	617,60
34.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	326,00	5,00	1 630,00
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	92,69	6,00	556,14
36.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	268,10	7,00	1 876,70
37.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,20	30,00	126,00
38.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	26,00	35,00	910,00
39.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,20	5,00	21,00
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	169,90	15,00	2 548,50
41.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	18,54	10,00	185,40
42.	2521216717050	Teava din material plastic	m	39,56	50,00	1 978,00
43.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,27	30,00	278,10
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,41	20,00	108,20
45.	2523116716345	Covor PVC	m2	162,18	500,00	81 090,00
46.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	160,86	558,00	89 759,88
47.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,02	83,33	168,33
48.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	7,07	50,00	353,50
49.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,29	40,00	91,60
50.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,36	55,00	129,80
51.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	18,65	60,00	1 119,00
52.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,05	45,00	137,25
53.	2523156720053	Película PVC	m2	35,34	10,00	353,40
54.	2622102438000	Lavoar	buc	13,26	650,00	8 619,00
55.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,24	500,00	2 120,00
56.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,20	300,00	1 260,00
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 202,55	3,00	9 607,65
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,19	6,00	127,14
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 602,56	5,00	18 012,80
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	224,56	7,00	1 571,92
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,75	150,00	3 112,50
62.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,19	135,00	430,65
63.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,63	0,00	0,00
64.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,89	7,00	902,23

65.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	85,58	200,00	17 116,00
66.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	3,71	30,00	111,30
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	206,29	11,00	2 269,19
68.	2710503808004	Fir de sudare	m	156,26	15,00	2 343,90
69.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	11,55	300,00	3 465,00
70.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	165,77	200,00	33 154,00
71.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	11,55	30,00	346,50
72.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	68,40	25,00	1 710,00
73.	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,37	10,00	103,70
74.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,43	35,00	260,05
75.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,33	40,00	93,20
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	226,84	0,15	34,02
77.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,93	0,20	0,19
78.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	388,80	0,20	77,76
79.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	172,80	0,20	34,56
80.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,20	36,00	151,20
81.	2874136313300	Diblu din metal	buc	631,44	0,80	505,15
82.	2875114200020	Chiuveta	buc	2,02	1 000,00	2 020,00
83.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,20	20,00	84,00
84.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,03	1 500,00	1 545,00
85.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,26	100,00	1 326,00
86.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,31	35,00	570,85
87.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	26,52	15,00	397,80
88.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,20	100,00	420,00
89.	2875276305105	Conector	buc	38,36	5,00	191,80
90.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,32	11,00	47,52
91.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,01	600,00	606,00
92.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	13,00	560,00	7 280,00
93.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,20	60,00	252,00
94.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,20	40,00	168,00
95.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	6,12	2 650,00	16 218,00
96.	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	44,00	450,00	19 800,00
97.	3220137315778	Decarant	kg	0,21	60,00	12,60
98.	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	13,00	40,00	520,00
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,71	3,00	170,13
100.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00	5 000,00	0,00
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,49	10,00	404,90
102.	4100126202818	Apa	m3	16,17	10,00	161,70
103.	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	38,00	0,00	0,00
104.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,54	150,00	231,00
105.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,08	50,00	204,00
106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	75,48	10,00	754,80
107.	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	4,80 48,00	0,00 5,00	0,00 240,00
108.	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00
109.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,25	100,00	25,00
110.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,11	100,00	11,00
111.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02	100,00	2,00
112.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	56 000,00	0,00

113.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,06	20,00	21,20
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,38	11,00	433,18
Total materiale de construcții						510 707

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,67	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	32,58	0,00	0,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,79	0,00	0,00
4.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,57	25,00	14,25
5.	2875277400000	Compresor	h-ut	2,14	50,00	107,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,14	10,00	41,40
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,89	10,00	208,90
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,24	9,00	20,16
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	23,07	15,00	346,05
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,68	35,00	23,80
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,42	15,00	816,30
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,93	10,00	89,30
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,54	10,00	35,40
14.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,11	10,00	21,10
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,08	15,00	46,20
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,33	15,00	4,95
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,72	12,00	128,64
18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,46	5,00	2,30
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,67	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						2 284

Прямые затраты	MDL	649 420
CASS (ПЗ) * 24 %	24,00 %	53 263
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 6 %	6,00 %	25 535
Total ПЗ+CASS+Cheltu+Cheltu	100,00 +	728 218
Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	29 129
Total ПЗ+CASS+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +	757 347
Beneficiu de deviz (Total) * 3 %	3,00 %	22 720
Total ПЗ+CASS+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	780 067
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	129 885

Total deviz:

909 952

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala camerei de Investitor
garda la IMSP SR Taraclia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc sanitar nr. 2.3				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(Разборка облицовки из , керамики)	m2			88,18 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,84 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare siformal cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la30 x 30 cm, executate pe suprafete plane lapereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafatamai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentumontarea placajelor (Облицовка , плиткамиповерхности стен	m2			371,93 134,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.2. Tavane				
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий	m2			277,46 139,67
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,71

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	135,00	49,74
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	35,00	30,05
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,01
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,68
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,54
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) κ=0,5	m2			37,61
						30,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,68
						1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,54
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2			64,19
						37,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	55,00	37,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.3. Podea				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			44,05
						43,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,49
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,34
						38,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	32,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,20
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300	m2			271,24
						60,43

1	2	3	4	5	6	7
		мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	155,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,00	45,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		1.4. Santehnica				
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
14	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие унитаза,	buc			101,75 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
15	SC05A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat la inaltime sa usemiinaltime, avind sifonul interior tip S(Унитаз Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc			1 235,12 93,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	55,00	93,50
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	1 000,00	1 010,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	83,33	84,17
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	20,00	12,10
16	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			64,71 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	50,00	50,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,00	0,06
17	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc			740,00 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
19	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton(Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			2 729,99 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	2 650,00	2 703,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	1,00	2,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
		1.5. Usile				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.	m2			23,20
						23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,60
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей	m2			1 011,27
						44,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,49
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,59
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
		2. Sala de primire				
		2.1. Pereti				
22	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15
						59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стенбетоноконтакт	m2			3,70
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,19
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
25	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			848,51
						223,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	55,00	137,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	55,00	86,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	15,00	6,38
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	558,00	585,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2			18,78 15,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,27 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,01
		2.2. Poduri				
29	CK29C	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			467,72 121,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	300,00	315,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	30,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		2.3. Раздел				
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			43,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,40 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,05 38,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
33	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолиума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,66 74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,45
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,90
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	30,00	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,41
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2.4. Usele				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,15 44,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		2.5. Santehnica				
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
37	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc			740,00 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		2.6. Electricitate				
39	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 185,00 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
40	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
41	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
42	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
43	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 129,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		3. Sala N6				
		3.1. Pereti				
44	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m ²			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетоноконтант)	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
47	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti(Устройство антибактериальногогомогенного винилового покрытия стен(медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			848,51 223,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	55,00	137,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	55,00	86,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	15,00	6,38
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,30
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	558,00	585,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 K=0,50	m2			18,77 15,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3.2. Tavane				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из	m2			334,50 120,92

1	2	3	4	5	6	7
		plitoare"Armstrong", inclucare complectuare)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		3.3. Podele				
52	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из кермаическихплит.)	m2			43,90 42,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,49
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2			17,31 16,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,39
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементногораствора M150-T толщиной 3 см, с тонкойзатиркой поверхности)	m2			97,25 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
55	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazuriledin PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинскоголинолиума Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2			635,09 74,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,79
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,93
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
		3.4. Usi				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			22,96 22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,48
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina	m2			1 011,09 44,48

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
		3.5. Santehnica				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusivaccesoriiile демонтаж умывальников	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
59	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,portelan sanitar etc. inclusiv pentruhandicapati, avind teava de scurgere dinmaterial plastic, montat pe console fixate pepereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
60	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc			740,00
						110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		3.6. Electricitate				
61	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00
						17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
62	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
63	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
64	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей	100 m			2 129,00 308,00

1	2	3	4	5	6	7
		оплетке, кабельмедный ВВГн 3*1,5				
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. 1 nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		4. Sala de odihna pentru personol N7				
		4.1. Pereti				
66	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетониконтант	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,19 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			37,66 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
70	CF53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			18,23 7,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	55,00	7,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	7,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	10,00	0,62
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	50,00	3,15
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2			56,28

1	2	3	4	5	6	7
		decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricena la constructii cu inaltimea pina la 35 min inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородки)	m2			1 011,08 44,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	49,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		4.2. Tavane				
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,42 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		4.3. Podele				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2			26,83 25,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,40 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,25 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
77	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Поли из медицинскогo линолуима Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,36 74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,39
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		4.4. Usi				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			23,20 23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,60
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,18 44,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		4.5. Santechnica				
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
81	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиесталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de	buc			740,00

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя				110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		4.6. Electricitate				
83	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 891,67 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	620,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
84	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
85	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
86	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
87	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 129,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		5. Sala N8 SAN-PROPUSC				
		5.1. Pereti				
88	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,16 59,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетониконтант	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,19 67,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
91	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального однородного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe) = 1,00	m2			848,50 223,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	55,00	137,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	55,00	86,34
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	15,00	6,37
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,30
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	558,00	585,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2			18,83 15,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,69 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 30,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,01
		5.2. Tavane				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,51 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		5.3. Podele				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			43,94 42,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,45 16,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,95 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi (amestecuscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm(Полы из керамических плиток на клею(сухая смесь) размером: более 300 x 300мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			271,47 60,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,00	45,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		5.4. USI				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			22,96 22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,48
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,09 44,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
		5.5. Santehnica				
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile демонтаж умывальников	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc			740,00
						110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
105	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc			64,31
						13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	50,00	50,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,00	0,06
106	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc			1 682,80
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,05
107	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для душа Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc			663,75
						57,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	600,00	606,00
108	IC36A	Teava din polietilena armata de inaltadensitate sau polipropilena armata sauncarmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior depina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубыполипропиленовые , для водопровода снаружиным диаметром до 20 мм)	m			26,80
						16,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	10,00	10,30
109	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinat prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si socialculturale, avind diametrul de 110 mm	m			91,59
						20,90

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	50,00	51,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	55,00	3,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	60,00	9,00
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	45,00	2,25
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	40,00	3,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	60,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0214	35,00	0,76
		5.6. Electricitate				
110	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00
						17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
111	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00
						1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишныйутопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
112	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50
						4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
113	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
114	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 129,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		6. Sala N9 sala de operatii mici				
		6.1. Perete				
115	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2			3,70

1	2	3	4	5	6	7
		стенбетоноконтант				1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняяштукатурка стен толщиной 5 мм,вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
118	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti(Устройство антибактериальногогомогенного винилового покрытия стен(медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			848,51 223,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	55,00	137,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	55,00	86,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	15,00	6,37
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,30
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	558,00	585,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor(Нанесение вручную шпатлёвки на основегипса "Eurofin" на поверхность стен,толщиной 0,5 мм) к=0,5 K=0,50	m2			18,82 15,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilorsi tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executatemanual (Внутренняя окраскаводоэмульсионными красками в 2 слоя,вручную)	m2			56,28 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		6.2. Tavane				
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Подвесные потолки из плиток"Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,50 121,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,76
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		6.3. Podele				
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			43,90 42,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,42 16,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,17 38,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	32,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
126	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2			635,33 74,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,23
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,92
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,31
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		6.4. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			22,96 22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,48
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricenaatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv	m2			1 011,09 44,48

1	2	3	4	5	6	7
		(Установкадвостворчатых дверей с фрамугой				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
		6.5. Santehnica				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusivaccesoriile демонтаж умывальников	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
130	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,portelan sanitar etc. inclusiv pentruhandicapati, avind teava de scurgere dinmaterial plastic, montat pe console fixate pepereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подиcталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc			740,00 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		6.6. Electricitate				
132	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	1,5500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
133	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00
						1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
134	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50
						4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
135	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17
						308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
136	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 129,00
						308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		7. Sala (N 10 N11) personal				
		7.1. Pereti				
137	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетониконтант	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на поверхность "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,50	m2			18,83 15,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 30,25

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		7.2. Tavane				
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,40 121,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	209,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		7.3. Podele				
144	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			43,87 42,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
145	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,43 16,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,25 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
147	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,36 74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,17
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenahez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenahez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,39
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		7.4. Usi				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			23,20 23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,60
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricena natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,18 44,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		7.5. Santehnica				
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile демонтаж умывальников	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
151	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника с подиалом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
152	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativ pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc			740,00 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		7.6. Electricitate				
153	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 891,67 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	620,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,0050	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala				
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
154	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный, утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный, утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
155	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
156	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	20,00	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
157	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГ н 3*1,5	100 m			2 129,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. 1 - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1,5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГ н 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		8. Sala n 14				
		8.1. Pereti				
158	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетонотоконтат	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,19 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2			18,82 15,11
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		8.2. Tavane				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,50
						120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		8.3. Podea				
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - половизлинолиума	m2			26,72
						25,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2			26,72
						25,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,39
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
168	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума	m2			635,04
						74,20

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,33
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,89
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,44
		8.4. Usi				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			23,20
						23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,60
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricena la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,18
						44,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		8.5. Electricitate				
171	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00
						17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din	h-ut	1,5500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		acest caiet de sarcini				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
172	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
173	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 015,00 4 015,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 015,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
174	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 523,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
175	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 129,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din	t	0,00043	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		acest caiet de sarcini				
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		9. Sala N17				
		9.1. Pereti				
176	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 ----- 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
177	CK53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетонотоконтант Material marunt (ghips, cirpe)=1,00	m2			170,32 ----- 103,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	55,00	103,10
	2523156720053	Película PVC	m2	0,9300	10,00	9,30
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	1,8000	25,00	45,00
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	0,20	0,01
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	0,20	2,09
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	11,00	0,81
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	15,00	9,11
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	9,00	0,53
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	25,00	0,38
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,50	m2			18,83 ----- 15,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		9.2. Tavane				
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,35 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	209,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		9.3. Podele				
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - половизлинолиума)	m2			26,86 25,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,67
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2			17,44 16,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,31 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
186	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,55 74,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,73
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,59

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,36
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
		9.4. Usi				
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,60
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		9.5. Electricitate				
189	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
3		Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
190	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
191	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 015,00 4 015,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 015,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
192	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 523,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
193	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 129,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый	m	100,0000	16,00	1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг 3*1,5				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		10. sala n18, sala de proceduri				
		10.1. Pereti				
194	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетониконтант	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
197	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен(медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2			848,51 223,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	55,00	137,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	55,00	86,35
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	15,00	6,37
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,30
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	558,00	585,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2			18,79 15,09
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			3,70

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)				1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		10.2. Tavan				
201	CK29F	Tavan suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,43 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10.3. Podele				
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			43,90 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,40 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементно-песчаного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,09 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из медицинского линолеума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,26 74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,24
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		10.4. Usi				
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			22,96
						22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,48
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,09
						44,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
		10.5. Santehnica				
208	RpSD05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusivaccesoriile демонтаж умывальников	buc			19,25
						19,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,25
209	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,portelan sanitar etc. inclusiv pentruhandicapati, avind teava de scurgere dinmaterial plastic, montat pe console fixate pepereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,80
						121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
210	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc			740,00
						110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
		10.6. Electricitate				
211	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 922,50
						17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	130,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	620,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	16,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
213	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
214	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
215	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 123,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		11. Sala N19 dipozit				
		11.1. Pereti				
216	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетониконтант	m2			3,70 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2			37,65 30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2			3,70 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,29 30,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,26
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		11.2. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,43 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		11.3. Podele				
223	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2			26,83 25,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,66
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
224	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,40 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,16 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
226	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,33 74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,16
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,90
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,74
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,36
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		11.4. Usi				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,96 22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,48
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,09 44,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
		11.5. Electricitate				
229	08-03-594-11	СВЕТИЛЬНИК светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
230	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
231	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
232	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
233	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГ н 3*1,5	100 m			2 123,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГ н 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		12. Cadinet N12				
		12.1. Perete				
234	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен бетоноконтакт	m2			3,70 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5 K=0,50	m2			18,84 15,13
	7122050013401	Zidar cat. 4	h-om	0,4500	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		12.2. Tavane				
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,42 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		12.3. Podele				
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума)	m2			26,88 25,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,68
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
242	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,40 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			96,90 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
244	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,29 74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,49
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
		12.4. Usi				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			22,96
						22,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,48
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,09
						44,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,33
		12.5. Electricitate				
247	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 905,00
						17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	630,00
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
248	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
249	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
250	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 526,17 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	3,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	3,33
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
251	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 123,00 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	45,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	0,00
	2	Cabli VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабельмедный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		13. Sala N21 N22				
		13.1. Peretele				
252	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc(очистка стен	m2			60,15 ----- 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стенбетонконтакт	m2			3,70 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2			104,18 ----- 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5	m2			18,83 ----- 15,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			3,70 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			56,28 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		13.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			334,44 120,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,24
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		13.3. Podele				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов излинолиума)	m2			26,78 25,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,64
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment (Разборка холодных половиз бетона или цементного раствора)	m2			17,39 16,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat dinmortar din ciment M 100-T de 3 cm grosimecu fata driscuita fin (Подстилающий слойпод полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,09 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
262	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Pardoseli din materiale plastice montate pesuport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai micisau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cuprenadez (Полы из линолиума медицинского Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			635,30 74,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	55,00	68,74
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	500,00	530,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	6,00	3,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,00	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,04
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	450,00	0,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		13.4. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			23,20 23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,60
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de oricena la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой	m2			1 011,18 44,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		13.5. Electricitate				
265	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 52W	100 buc			63 915,62 17 435,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	55,00	17 435,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,5600	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	kg	2,1000	60,00	127,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	60,00	622,50
	1019100	Cartus pentru impuscat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	15,3000	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	35,00	105,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	1000 buc	0,0530	100,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	12,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	56 000,00	0,00
	3	Светильник светодиодный LED 52W	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	030902	Asensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	74,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,7800	0,00	0,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	1,5500	0,00	0,00
266	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			6 835,00 1 815,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	55,00	1 815,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	300,00	0,00
	4	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0400	0,00	0,00
267	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			4 042,50 4 042,50
	1	Muncitor	h-om	73,4000	55,00	4 042,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	16 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	10 buc	20,4000	0,00	0,00
	5	Priza de fisa tripolara Розетка штепсельная: Трехполюсная	buc	100,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,1200	0,00	0,00
268	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			2 530,14 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	47,14
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,86
	1	CABLU VVG n3*25 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	m	100,0000	20,00	2 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
269	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			2 130,60 308,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	308,00
	1011764	Talc maruntit cat. I - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	1,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	150,00	48,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	4,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	4,00
	2	Cabl VVG n 3*1.5 Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t - nu se foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t - nu se	h-ut	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		foloseste la lucrarile din acest caiet de sarcini				
		14. Sanuzli N12, N13 N15 N16				
		14.1. Peretele				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica (Разборка облицовки из ,керамики)	m2			88,18 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
271	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sauexterioroare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2			60,15 59,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	55,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	55,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioroare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti dinbeton sau caramida, cu suprafete plane(Внутренняя штукатурка, выполненнаявручную, цементным раствором М 100-Т,средней толщиной 2 см, стен	m2			138,75 93,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, matasau lucioasa cu placi de aceeasi culoare siformat cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la30 x 30 cm, executate pe suprafete plane lapereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafatamai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentumontarea placajelor (Облицовка , плиткамиповерхности стен	m2			373,45 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		14.2. Tavane				
274	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier dinghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura dinprofile zincata: suprafete tavanelor plane, cugoluri pentru corpuri de iluminat (Подвесныепотолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5мм влагостойкий	m2			277,67 139,66
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	55,00	126,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,41
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	135,00	49,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	35,00	30,13
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	40,00	10,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20

1	2	3	4	5	6	7
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,72 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5мм) K=0,50	m2			18,81 15,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	2,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2			3,72 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
278	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza decopolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водноэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			64,05 37,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	55,00	37,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2881116001666	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,11
		14.3. Podele				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi debeton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит.)	m2			43,82 42,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементно-гравитового раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкоизатиркой поверхности)	m2			97,54 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	19,29
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
281	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2			271,53 60,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,16
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,00	45,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		14.4. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:столярные изделия (двери,	m2			23,08 23,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,54
283	CK25A	Usi confectionate din profiluri din maseplastice inclusiv armaturile si accesoriilenecesare usilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimea pina la 35 minclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculuipina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей	m2			1 011,14 44,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,00	6,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
		14.5. Santehnica				
284	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusivaccesoriile демонтаж умывальников	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
285	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc dinfonta, complet echipat (Снятие унитаза,	buc			101,75 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
286	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil(PVC) neplastifiat tip greu existenta ininteriorul cladirii, la legaturi, coloane, sauconducte de distributie, avind diametru de 12mm - 50 mm (Разборка труб	m			3,30 3,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	55,00	3,30
287	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, dinsemiportelan, portelan sanitar etc. inclusivpentru handicapati, asezat pe pardoseala, curezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(Унитаз Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			1 430,05 258,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	500,00	530,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	36,00	37,80
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	20,00	21,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	30,00	31,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	21,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,25
288	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametrul iesirii de 50 mm. (Половой трапполипропиленовый, 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc.)=1,01	buc			64,51 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	50,00	50,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	80,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,00	0,06
289	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentruhandicapati, avind teava de scurgere dinmaterial plastic, montat pe console fixate pepereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка умывальника с подисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			982,92 121,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	55,00	121,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
290	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativapentru lavoar sau spalator, indiferent demodul de inchidere, inclusiv pentruhandicapati, avind diametrul de 1/2"(Установка смесителя	buc			740,00 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	560,00	560,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
291	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparent sau ingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm	m			49,84 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	30,00	30,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	80,00	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
292	SA16A	Teava din material plastic imbinata prinsudura prin polifuziune, in coloane, la cladiride locuit si social culturale, avind diametrulde 20 mm	m			125,15 18,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	55,00	18,15
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	50,00	51,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	55,00	4,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	60,00	42,60
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	40,00	2,80
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	45,00	4,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
293	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat desapun lichid, montat pe perete din beton(Сушилка для рук или автоматическийраспределитель жидкого мыла,установленные на бетонные стены) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc			2 729,99 24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	2 650,00	2 703,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	1,00	2,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Prin prezenta, dorim să vă informăm că, în urma analizei atente a caietului dumneavoastră de sarcini, am realizat un calcul detaliat conform normelor în vigoare. În acest sens, am întocmit caietul de sarcini în baza prevederilor CPL 01 01 2012 și MCM 01 01 2012, precum și în conformitate cu caietul de sarcini.

Fiind o companie tânără, dar cu experiență acumulată în cadrul altor proiecte similare, am folosit ca referință normele și standardele Republicii Moldova, adaptând oferta noastră de volum și cerințelor specificate în caietul de sarcini. Dorim să menționăm că, în forma desfășurată, documentul lipsește de anumite volume și include resurse care nu sunt în nomenclatorul oficial de resurse al Republicii Moldova.

Cu stimă,

[

[N]

[