

# Reparatia complexului sportiv din mun. Chisinau, or. Vatra, etapa II

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 999 927,61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Finisare exterioara</b>				
		<b>1.1.1. Soclu</b>				
1	IzF04F	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	125,000	19,11 1,92	2 389,31 239,47
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	125,000	4,91 0,96	613,49 119,74
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS-100 mm	m2	125,000	193,73 52,88	24 215,93 6 610,00
4	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	125,000	375,62 211,82	46 952,50 26 477,50
5	CK26D	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar	m	146,000	88,23 3,13	12 881,10 456,50
<b>Total Soclu</b>						<b>87 052,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 903,21</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.2. Peretii</b>				
6	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	635,000	591,05 42,43	375 317,38 26 941,84
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	700,000	30,96 23,95	21 670,25 16 763,25
<b>Total Peretii</b>						<b>396 987,63</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 705,09</b>
<b>Total Finisare exterioara</b>						<b>484 039,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>77 608,30</b>
		<b>1.2. Ingradirea metalica</b>				
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire metalica	kg	1 724,30 0	22,29 6,64	38 437,73 11 447,63
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,724	617,14 205,64	1 063,95 354,52
10	CD07B	Tabla cutata	m2	75,200	138,41 31,93	10 408,44 2 401,14
<b>Total Ingradirea metalica</b>						<b>49 910,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 203,29</b>
		<b>1.3. Lucrari diverse</b>				
		<b>1.3.1. Copertina</b>				
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	522,600	22,02 6,64	11 506,76 3 469,54
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,523	617,15 205,62	322,77 107,54

1	2	3	4	5	6	7
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata )	m2	50,000	169,41 37,65	8 470,58 1 882,65
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. (Nota 5)	t	0,450	617,13 205,62	277,71 92,53
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Nota 6)	kg	120,000	22,02 6,64	2 642,20 796,68
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,120	617,17 205,67	74,06 24,68
<b>Total Copertina</b>						<b>23 294,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 373,62</b>
<b>1.3.2. Consolidarea (pl.15)</b>						
17	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adancime	m3	40,000	229,60 205,05	9 184,18 8 202,08
18	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa (M250 -consolidarea fundatiei)	m3	4,500	1 189,44 139,52	5 352,46 627,86
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	64,57 37,32	1 291,43 746,43
20	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	64,000	333,01 96,06	21 312,62 6 148,11

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Consolidarea (pl.15)</b>						<b>37 140,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 724,48</b>
<b>1.3.3. Pereul (S=264 m2)</b>						
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - (300...350 mm)	m3	85,800	419,90 <hr/> 25,05	36 027,16 <hr/> 2 149,03
22	DB16H k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 80mm	m2	21,120	263,70 <hr/> 3,19	5 569,27 <hr/> 67,44
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR100.20.8	m	139,000	107,44 <hr/> 8,78	14 933,73 <hr/> 1 220,89
<b>Total Pereul (S=264 m2)</b>						<b>56 530,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 437,36</b>
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>116 964,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 535,46</b>
Total			lei		650 915,01	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		26 403,09	
Transport			4,00 %		20 727,36	
Cheltuieli de regie			2,50 %		17 451,14	
Beneficiu			2,00 %		14 309,93	
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>729 806,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>117 347,05</b>
<b>2. Retele exterioare de canalizare si instalatii sanitare</b>						
<b>2.1. Lucrari de constructii</b>						
<b>2.1.1. Retele exterioare de canalizare</b>						
<b>Total Retele exterioare de canalizare</b>						<b>0,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>2.1.2. Lucrari terasamente(Pentru conducte)</b>						
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,710	848,82 <hr/> 0,00	602,66 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,300	412,59 412,59	948,95 948,95
26	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	6,800	215,31 15,43	1 464,09 104,94
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,153	753,20 0,00	115,24 0,00
28	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	26,100	6,89 0,00	179,78 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,153	109,61 0,00	16,77 0,00
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,400	7,84 7,84	222,74 222,74
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	28,400	21,03 18,98	597,11 538,89
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,296	300,10 0,00	88,83 0,00
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,296	647,47 223,18	191,65 66,06
<b>Total Lucrari terasamente(Pentru</b>						<b>4 427,82</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>conducte)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 881,58</b>
<b>2.1.3. Lucrari de constructii</b>						
34	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat SN4 d160 mm	m	97,000	92,54 11,81	8 975,99 1 145,97
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,200	1 347,80 415,29	1 617,36 498,35
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	2,000	345,00 0,00	690,00 0,00
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1	buc	2,000	585,00 0,00	1 170,00 0,00
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,000	85,00 0,00	170,00 0,00
41	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	2,000	1 220,00 0,00	2 440,00 0,00
42	Pret de piata	Scara	kg	25,800	14,00 0,00	361,20 0,00
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,026	717,69 205,00	18,66 5,33

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>16 923,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 649,65</b>
		<b>2.1.4. Reconditionarea drumului din a/b L=97m</b>				
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,800	316,71 60,34	2 153,66 410,31
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,200	408,40 25,05	4 165,65 255,48
46	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	68,000	149,84 5,11	10 188,88 347,40
47	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	68,000	129,24 3,83	8 788,59 260,55
<b>Total Reconditionarea drumului din a/b L=97m</b>						<b>25 296,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 273,74</b>
		<b>2.1.5. Hazna d-2.0m H=5.0m</b>				
<b>Total Hazna d-2.0m H=5.0m</b>						<b>0,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>2.1.6. Cotlovan 3.0x3.0x5.2m</b>				
48	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,500	787,25 0,00	1 180,88 0,00
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,500	204,35 204,35	1 123,93 1 123,93
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,200	753,75	150,75

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)			0,00	0,00
51	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	33,600	6,88 0,00	231,28 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	110,00 0,00	22,00 0,00
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	7,84 7,84	172,55 172,55
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,000	21,02 18,98	462,55 417,45
55	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,100	299,75 0,00	329,73 0,00
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,100	647,50 223,15	712,25 245,46
<b>Total Cotlovan 3.0x3.0x5.2m</b>						<b>4 385,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 959,39</b>
<b>2.1.7. Lucrari de constructii</b>						
57	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa 7,5 (Бет. подготовка под колодец)	m3	0,450	2 075,89 123,44	934,15 55,55
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,520	156,04 117,23	705,29 529,88
59	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus	m2	-4,520	26,61 7,40	-120,26 -33,44



1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
60	IzF04F k=2	Doi straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	34,500	38,22 3,83	1 318,66 132,19
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	34,500	102,13 12,13	3 523,60 418,60
62	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,800	1 727,92 166,32	6 566,10 632,02
63	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,610	1 114,06 241,31	4 021,74 871,12
64	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20	buc	1,000	1 520,00 0,00	1 520,00 0,00
65	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9	buc	5,000	1 100,00 0,00	5 500,00 0,00
66	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1	buc	1,000	1 720,00 0,00	1 720,00 0,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	1,000	142,00 0,00	142,00 0,00
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare	buc	1,000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)			0,00	0,00
69	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	1 220,00 0,00	1 220,00 0,00
70	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Pereu)	m2	2,500	86,28 9,18	215,70 22,95
71	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( Pereu)	m3	0,250	467,04 36,64	116,76 9,16
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>27 468,74</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 638,03</b>
Total			lei		78 502,47	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		2 115,54	
Transport			4,00 %		2 499,89	
Cheltuieli de regie			2,50 %		2 077,95	
Beneficiu			2,00 %		1 703,92	
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>86 899,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 402,39</b>
<b>2.2. Lucrari de montare</b>						
72	AcC06A	Montarea (,Уст-ка из гидроаккумулятора, насоса, реле давления, обратного клапана, эл.питания)	buc	1,000	94,90 89,40	94,90 89,40
Total			lei		94,90	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		20,12	
Cheltuieli de regie			54,00 %		48,28	
Transport			4,00 %		0,14	
Beneficiu			2,00 %		3,27	
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>166,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>89,40</b>
<b>2.3. Ulilaj</b>						
73	Pret de piata	Уст-ка из гидроаккумулятора, насоса, реле давления, обратного клапана, эл.питания	set	1,000	16 400,00 0,00	16 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Ulilaj</b>						<b>16 400,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Retele exterioare de canalizare si instalatii sanitare</b>						<b>103 466,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 491,79</b>
Total			lei			833 273,01
TVA			20,00 %			166 654,60

**Total deviz:** **999 927,61**  
**Incluziv salariu** **126 838,84**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)