

IMSP Institutul de Cardiologie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie # Dispensarul Cardiologic**Valoarea de deviz 233 195,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la etajul 2, cabinetul №213 №214. 1.1. Lucrari de demolare si demolari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,80	15,39 15,39	212,34 212,34
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,00	18,30 16,84	603,85 555,74
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	3,00	58,76 58,57	176,28 175,72
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,00	10,78 9,88	1 035,09 948,93
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	95,00	13,01 11,72	1 235,95 1 112,94
6	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	2,50	40,71 40,71	101,78 101,78
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,50	57,20 0,00	143,00 0,00
		Total Lucrari de demolare si demolari. Inclusiv salariu				3 508,29 3 107,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de timplarie. Ferestre				
8	CK23C	Ferestre din mase plastice i la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) CAMERE DE AER, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperit cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A) Sticla dubla cu o distanta minium a de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.	m2	10,70	894,60 20,53	9 572,19 219,66
9	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, ferestre, exclusiv mina curenta	kg	150,00	31,07 12,08	4 660,91 1 812,19
10	CK25A-1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice 2100*900mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	1 115,30 32,56	4 238,14 123,74
11	CK18B3	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60*10*1000mm	m	4,00	29,19 19,04	116,75 76,15
12	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti 150*15*1000mm	m	16,00	71,15 19,04	1 138,41 304,60
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300mm	m	6,00	82,64 3,29	495,87 19,77
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 250mm	m	6,00	80,44 13,18	482,67 79,07
15	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	3,50	81,78 14,96	286,23 52,35
		Total Lucrari de timplarie. Ferestre Inklusiv salariu				20 991,17 2 687,53
		1.3. Lucrari de reparatie la pardoseli.				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor podelelor "Supraton"	m2	33,00	2,81 1,10	92,75 36,24

1	2	3	4	5	6	7
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,00	35,79 8,56	1 181,10 282,63
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	33,00	207,71 56,75	6 854,29 1 872,60
19	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,00	33,03 21,97	1 056,88 702,92
		Total Lucrari de reparatie la pardoseli. Inclusiv salariu				9 185,02 2 894,39
		1.4. Lucrari de reparatie la pereti, tavane.				
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	96,00	79,63 62,24	7 644,79 5 974,75
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,00	21,54 18,31	323,06 274,58
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00	2,81 1,10	269,84 105,44
23	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	5,00	207,34 104,34	1 036,71 521,69
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,00	59,16 44,66	5 620,60 4 243,10
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	20,00	22,91	458,19

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,14	402,71
26	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	95,00	63,49 23,80	6 031,58 2 260,67
27	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, confectii metalice,tevi metalice, radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,00	35,16 24,89	351,59 248,95
28	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00	35,00 25,26	874,92 631,52
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,00	163,46 80,54	5 394,34 2 657,89
		Total Lucrari de reparatie la pereti, tavane. Inklusiv salariu				28 005,62 17 321,30
		1.5. Lucrari sanitare				
30	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte (vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	15,38 15,38	61,51 61,51
31	SC04A1-2	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. comuflat pe mobilier din MDF, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	2,00	539,18 78,71	1 078,36 157,42
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	1 174,40 60,41	2 348,81 120,81
33	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	52,49 6,59	209,96 26,36
34	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	51,25 11,35	512,49 113,49
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de	m	6,00	14,84 9,15	89,05 54,91

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	19,82 8,05	118,95 48,33
37	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	117,15 117,15	117,15 117,15
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				4 536,28 699,98
		1.6. Lucrari de ventelare				
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	74,00 18,30	296,02 73,22
		Total Lucrari de ventelare Inclusiv salariu				296,02 73,22
		Total Lucrari de reparatie la etajul 2, cabinetul №213 №214. Inclusiv salariu				66 522,40 26 783,87
		2. Lucrari de reparatie. Etajul 2. cabinetul №217, №218, №220. 2.1. Lucrari de demolare si demolari.				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,00	15,38 15,38	538,16 538,16
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,00	18,30 16,84	603,85 555,74
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	3,00	58,76 58,57	176,28 175,72
42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	95,00	13,01 11,72	1 235,95 1 112,94
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,00	10,78 9,88	1 024,30 939,04
44	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	2,50	40,71 40,71	101,78 101,78
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,50	56,57 0,00	198,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		Total Lucrari de demolare si demolari. Inclusiv salariu				3 878,32 3 423,38
		2.2. Lucrari de timplarie. Ferestre				
46	CK23C	Ferestre din mase plastice i la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat , cinci (5) CAMERE DE AER ,consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperit cu un strat din material plastic fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A) Sticla dubla cu o distanta minimum a de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.	m2	16,20	894,53 20,50	14 491,40 332,05
47	CK23B1	Ferestre (Vetrala) din mase plastice cu h-2800*2200mm la constructii cu inaltimei peste 35 m inclusiv. Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic , fara puncti termice. Grosimea minima a peretii profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. (etajul 2, in coridor)	m2	6,20	917,94 28,22	5 691,20 174,99
48	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	200,00	31,07 12,08	6 214,56 2 416,26
49	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice 2100*900mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,20	1 115,42 32,61	2 453,93 71,75
50	CK18B3	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60*10*1000mm	m	5,00	81,24 19,04	406,22 95,19
51	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la pereti 150*15*1000mm	m	20,00	75,31 19,04	1 506,29 380,74
52	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	9,00	82,64	743,80

1	2	3	4	5	6	7
					3,29	29,65
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 250mm	m	9,00	60,05 13,18	540,41 118,62
54	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	7,00	81,90 15,01	573,31 105,07
		Total Lucrari de timplarie. Ferestre Inclusiv salariu				32 621,12 3 724,32
		2.3. Lucrari de reparatie la pardoseli..				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor podelelor "Supraton"	m2	33,00	3,97 1,10	131,11 36,24
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,00	35,79 8,56	1 181,10 282,63
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	33,00	207,71 56,75	6 854,29 1 872,60
58	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,00	33,02 21,97	1 320,65 878,64
		Total Lucrari de reparatie la pardoseli.. Inclusiv salariu				9 487,15 3 070,11
		2.4. Lucrari de reparatie la pereti, tavane				
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,00	79,63 62,24	477,76 373,42
60	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	35,00	22,03 18,30	771,04 640,67
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,00	2,81 1,10	295,13 115,32

1	2	3	4	5	6	7
62	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	5,00	207,34 104,34	1 036,71 521,69
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,00	59,16 44,66	6 212,25 4 689,74
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00	22,91 20,14	801,97 704,74
65	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	95,00	63,49 23,80	6 031,58 2 260,67
66	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, confectii metalice, tevi metalice, radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	15,00	35,16 24,89	527,39 373,42
67	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent la tavan,pereti executate manual	m2	55,00	35,00 25,26	1 924,82 1 389,35
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,00	163,46 80,54	5 394,34 2 657,89
		Total Lucrari de reparatie la pereti, tavane Inclusiv salariu				23 472,99 13 726,91
		2.5. Lucrari sanitare				
69	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte (vintelare) in plansee beton armat de 12cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	15,38 15,38	15,38 15,38
70	SC04A1-2	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. comuflat pe mobilier din MDF, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	2,00	539,18 78,71	1 078,36 157,42

1	2	3	4	5	6	7
71	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	1 174,40 60,41	2 348,81 120,81
72	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	52,49 6,59	419,92 52,72
73	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,00	51,24 11,35	717,37 158,89
74	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	14,43 9,15	86,58 54,91
75	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	19,82 8,05	118,95 48,33
76	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	117,15 117,15	117,15 117,15
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				4 902,52 725,61
		2.6. Lucrari de ventelare				
77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	9,15 9,15	36,61 36,61
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	74,00 18,30	296,02 73,22
		Total Lucrari de ventelare Inclusiv salariu				332,63 109,83
		Total Lucrari de reparatie. Etajul 2. cabinetul №217, №218, №220. Inclusiv salariu				74 694,73 24 780,16
		3. Lucrari de electricitate 3.1. Lucrari de electricitate etajul 2, cabinetul №213 №214				
79	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu	buc	10,00	24,89	248,95

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei			24,89	248,95
80	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	33,68 33,68	67,36 67,36
81	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,00	33,68 33,68	202,09 202,09
82	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri si tavane	m	20,00	28,36 20,14	567,17 402,71
83	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 4*1.5 mmp	m	20,00	18,81 9,15	376,14 183,05
84	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	20,00	17,98 9,15	359,70 183,05
85	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4 lampi 18w)	buc	8,00	315,31 39,91	2 522,44 319,24
86	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4,60	7,32 7,32	33,68 33,68
87	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie	buc	20,00	41,83 27,82	836,58 556,47
88	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	71,59 10,98	143,19 21,97
89	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	10,00	64,64 11,35	646,44 113,49

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
90	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	2,00	109,81 51,98	219,62 103,97
91	RpEE03A	Montarea prizelor 1 bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	64,64 11,35	258,58 45,40
		Total Lucrari de electricitate etajul 2, cabinetul №213 №214 Inklusiv salariu				6 481,94 2 481,43
		3.2. Lucrari de electricitate etajul 2, cabinetul №217 №218.				
92	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	10,00	24,89 24,89	248,95 248,95
93	RpEC16A	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	33,68 33,68	67,36 67,36
94	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,00	33,68 33,68	202,09 202,09
95	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri si tavane	m	20,00	28,36 20,14	567,17 402,71
96	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 4x1,5 mmp	m	20,00	17,98 9,15	359,70 183,05
97	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala,	m	20,00	17,98 9,15	359,70 183,05

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea 3x2,5 mmp				
98	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (4 lampi 18w)	buc	8,00	804,90 39,91	6 439,24 319,24
99	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	4,60	7,32 7,32	33,68 33,68
100	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie	buc	20,00	41,83 27,82	836,58 556,47
101	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	71,59 10,98	143,19 21,97
102	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	64,64 11,35	646,44 113,49
103	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	2,00	109,81 51,98	219,62 103,97
104	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	64,64 11,35	258,58 45,40
		Total Lucrari de electricitate etajul 2, cabinetul №217 №218. Inklusiv salariu				10 382,30 2 481,43
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				16 864,24 4 962,86

		Прямые затраты	lei	158 081,37
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 718,55
		Transportarea materialelor	3,00 %	3 019,06
		Total	100,00 +	173 818,98
		Cheltuieli de regie	7,50 %	13 036,42
		Total	100,00 +	186 855,40
		Beneficiul de deviz	4,00 %	7 474,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			194 329,61
		TVA	20,00 %			38 865,91
		Total deviz:				233 195,52
		Inclisiv salariu				56 526,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)