

Reparația capitală a acoperișului sălii de sport a Gimnaziului nr.7 din mun.Bălți

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30.06 -D/15-2-1 Acoperis

Valoarea de deviz 795 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi (Демонтаж 4-х сл.рулонного ковра)	m2	1 024,20	39,23 38,63	40 181,36 39 566,86
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отлива, водосточной трубы)	m	93,10	8,18 8,08	761,19 751,89
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Очистка перекрытия от слоя керамзита)	m3	1,60	61,64 58,74	98,62 93,99
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi (Демонтаж слоя битумного покрытия)	m2	19,40	39,24 38,64	761,18 749,58
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Демонтаж цем.стяжки , б=25мм)	m2	19,40	17,70 17,30	343,39 335,58

6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора на расстоянии до 100м)	t	25,70	64,93 54,79	1 668,75 1 408,06
7	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (Опуск и подъем материалов)	t	47,10	46,36 42,66	2 183,75 2 009,45
8	TRI1AAO2C 2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	25,70	25,94 25,94	666,55 666,55
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	25,70	64,49 0,00	1 657,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			48 322,29
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				48 322,29 45 581,96
		1.2. Acoperis				
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.25мм)	m2	19,40	74,69 40,36	1 448,93 783,02
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается ,б=5 мм)	m2	-19,40	12,25 6,93	-237,69 -134,35
12	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si	m2	34,60	165,28 67,46	5 718,63 2 334,07


		indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Устройство защитных фартуков кровли из оцинкованного листа)				
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из линокрома ТПП 3,5)	m2	19,40	130,94 39,20	2 540,29 760,53
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из линокрома ТКП 4,5)	m2	19,40	76,12 27,67	1 476,70 536,81
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм)	m2	39,00	74,78 40,36	2 916,31 1 574,11
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка PRIMER)	m2	39,00	18,26 8,07	712,20 314,82
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 (C20/ M250) si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ж/б столбов Стм-1,2,3,4,5,6,7,8,9)	m3	2,54	1 499,13 305,55	3 807,80 776,10
18	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ар-ра АIII d12)	kg	29,18	15,24 3,64	444,83 106,10
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	650,70	23,41 11,53	15 235,78 7 503,88

		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия Di-1- полоса 300x10, ар-ра АIII d12)				
20	RpCU05B1 Зп/л K=0,5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий под анкер)	buc	360,00	5,77 5,77	2 075,76 2 075,76
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж метал.каркаса-труба проф.140x100x4)	kg	6 847,10	24,29 12,11	166 324,26 82 908,74
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Дюбель Д8 ,L=100mm)	buc	300,00	17,65 8,65	5 294,70 2 594,70
23	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойного распора Д12,L=200mm)	buc	214,00	18,65 8,65	3 990,89 1 850,89
24	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса)	t	7,50	1 021,36 570,83	7 660,20 4 281,26
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,23	5 088,43 1 297,59	6 258,77 1 596,03
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	1,23	314,25 49,22	386,53 60,54
27	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	1 020,00	193,29 69,19	197 156,57 70 575,84

		executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа LK-60)				
28	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка карнизов из профилированного листа LK-80)	m2	39,00	183,23 69,19	7 145,86 2 698,48
29	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Конек)	m	52,00	126,11 33,44	6 557,54 1 739,02
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)	m	40,00	83,61 23,06	3 344,56 922,56
31	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice(Устройство защитных фартуков кровли из оцинкованной стали)	m2	32,72	171,68 69,18	5 617,32 2 263,73
32	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice(Устройство парапета из оцинкованной стали)	m2	40,16	171,67 69,19	6 894,42 2 778,64
33	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Кровельный вентель)	buc	7,00	797,54 51,89	5 582,79 363,25
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д125мм)	m	77,90	209,76 17,30	16 339,92 1 347,51
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m	54,00	232,78	12 570,32

		protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д125мм)			20,18	1 089,77
		<i>Total</i>	lei			487 264,19
		Total Acoperis Inclisiv salariu				487 264,19 193 701,81
		<i>Total</i>	lei			535 586,48
		Total Acoperis Inclisiv salariu				535 586,48 239 283,77

		Total	lei			535 586,48
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			53 838,85
		Transport	4 %			11 699,79
		TOTAL				601 125,12
		Cheltuieli de regie	7 %			42 078,76
		TOTAL				643 203,88
		Beneficiu	3 %			19 296,12
		TOTAL				662 500,00
		TVA	20 %			132 500,00
						795 000,00
		Total de viz: Inclisiv salariu				239 283,77



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)