

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Suri

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Suri

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curentă a unor porțiuni de drum din comuna Șuri, raionul Drochia.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. s.SURI 1.1. Sectorul 1, Depozit Ciumac L=250,0m B=3.5m, S=875.0m2 1.1.1. Lucrari drum		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(in cariera lut)	100 m3	5,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea lutului pentru impluturi)	t	800,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,00
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	500,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	131,25
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (cotitura (intoarcere) 20m x 5m=100 m2)	m3	15,00
		1.1.2. Indreptarea apelor pluviale prin teava in rigola dea lungul drumului L=7.5m		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20
10	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m,d=0.5m) sau precomprimat, cu	buc	3,00

1	2	3	4	5
		automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf		
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.5m, l=2.5m)	buc	3,00
12	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	23,55
13	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,00
14	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00
15	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
16	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg	75,00
17	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,13
		1.1.3. Rigola din beton armat (L=10m,x0.5hx0.4m latime cu gr. peretilor10 cm)		
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	40,00
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,035
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,40
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,40
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,60
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	20,00

1	2	3	4	5
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bpl pas 100x100mm gr.2.02/m2)	kg	20,20
25	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,40
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta 1200mm x 510mm	buc	8,00
		1.2. Sectorul 2. Str.Galatan-Cibotari L=170m, B=3m,S=510m2, strat h=15cm		
		1.2.1. Intersectia (6mx5m) 30m2		
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H med.=10 cm	m3	3,00
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	4,50
		1.2.2. Drum		
29	DH02B k=1.5 Mec.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 7.5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea si compactarea k=1.5 Mec.	100m2	5,10
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(material depozitat)	100 m3	0,76
31	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	91,20
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	76,50
		1.2.3. Parcare cimitir		
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(material depozitat)	100 m3	0,15
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,00
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,00
		1.3. Sectorul 3.Str.Gajiu-Pricop, L=250m, B=3m S=750m2, strat h=15 cm		
		1.3.1. Drum		

1	2	3	4	5
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2	7,50
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(material depozitat)	100 m3	1,125
38	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	135,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	112,50
		1.3.2. Intrarea pe strada din ambele parti 2x30m2		
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2	0,60
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(material depozitat)	100 m3	0,09
42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,80
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	9,00
		1.4. Sectorul 4 Club L=100m, B=8m,S=800m2, strat h=15 cm		
		1.4.1. Drum		
44	DH02Bk=2Mec.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea si compactare k=2 Mec.	100m2	8,00
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,00
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00
		1.4.2. Podet		
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50
48	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m,d=0.5m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,00

1	2	3	4	5
49	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.5m, l=2.5m)	buc	2,00
50	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	7,85
51	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,20
52	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	0,60
53	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	5,00
54	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg	25,00
55	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	0,75
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,48
57	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00
58	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,50
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,66
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,66
		2. s. Surii noi 2.1. Str.Independentei L=500m, B=4.40m, S=2200m2, strat h=10 cm		
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2	22,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	220,00

1	2	3	4	5
		2.2. Str. M.Eminescu L=318m,B=4.4m,S=1399.20 m2, strat h=10 cm; L=280 m,B=4 m S=1120 m2 Adaos de material		
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2	13,992
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	139,20
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,20

Conducătorul grupului de lucru

Turculeț Petru